República del Paraguay
Municipalidad de Coronel Bogado
Peatonal Yegros Nº. 839 e/ Mcal. Estigarribia y Julia Cueto de Estigarribia
Teléfono y Fax: (0595) 741-252211
Departamento de Itapúa.

CUADRO COMPARATIVO

CONSTRUCCION DE PABELLON PEDIATRICO				CONSTRU SERVI SAN JOSE		FALCON GROUP S.A.		EMTEC EMPRESA TECNICA	
Nº	RUBROS	UN	CANT.	P.UNIT.	P.TOTAL				
1	REPLANTEO, MARCACION	m2	617,07	3.200	1.974.624	3.925	2.422.000	3.500	2.159.745
2	CIMIENTO DE PIEDRA BRUTA COLOCADA	M3	4,73	175.000	827.750	284.361	1.345.028	290.000	1.371.700
3	Estructura tipo tinglado con estructura de techo con perfiles metalicos y chapa metalica N° 28	m2	308	89.000	27.412.000	98.729	30.408.532	100.000	30.800.000
4	ENCADENADO INFERIOR DE H° A° (0.15x0.55) dosificacacion 1:3:3, hierros de 16, 18, 20mm	ml	259,78	102.000	26.497.560	117.756	30.590.654	105.000	27.276.900
5	ENCADENADO INTERMEDIO DE H°A° (0.15x0.55) dosificacion 1:3:3, hierros de 18 y 20mm	ml	223,15	102.000	22.761.300	117.756	26.277.251	105.000	23.430.750
6	ENCADENADO SUPERIOR DE H°A° (0.15x0.55) dosificacion 1:3:3, hierros de 18 y 20mm	ml	231	102.000	23.562.000	117.756	27.201.636	105.000	24.255.000
7	ZAPATA DE H°A° (1.50x1.50x0.10) dosificacion 1:3:3, hierros de 18 y 20mm	m3	9,22	1.100.000	10.142.000	1.275.613	11.761.152	130.000	1.198.600
8	COLUMNAS DE H° A° (0.20x0.20m) dosificacion 1:3:3, hierros de 18 y 20mm	m3	16,86	1.100.000	18.546.000	1.275.613	21.506.835	1.300.000	21.918.000
9	LOSA DE H°A°, dosificacion 1:3:3, hierros de 10mm en ambas direcciones	m3	26,8	1.100.000	29.480.000	1.275.613	34.186.428	1.300.000	34.840.000
10	RELLENO DE TIERRA PARA RAMPA	Global	1	935.000	935.000	490.875	490.875	500.000	500.000
11	PISO CERAMICO DE ALTO TRANSITO	m2	625	57.000	35.625.000	58.905	36.815.625	55.000	34.375.000
12	CONTRAPISO DE CASCOTES DE 10cm	m2	625	26.000	16.250.000	27.506	17.191.250	28.000	17.500.000
13	ZOCALO CERAMICO	ML	550	12.000	6.600.000	14.377	7.907.350	14.000	7.700.000
14	MAMPOSTERIA DE ELEVACION de 0.15m	m2	1.400,00	61.000	85.400.000	63.617	89.063.800	60.000	84.000.000
15	MAMPOSTERIA DE ELEVACION de 0.30m	m2	50	11.000	550.000	127.520	6.376.000	130.000	6.500.000
16	ABERTURAS DE VIDRIO TIPO BLINDEX de 10mm	m2	170	415.000	70.550.000	441.364	75.031.880	450.000	76.500.000
17	REVESTIMIENTOS DE AZULEJOS de 0.15x0.15m	m2	210	31.000	6.510.000	34.319	7.206.990	35.000	7.350.000
18	REVOQUES A DOS CAPAS, ESPESOR 1,5cm (1:4:16) con hidrofugo	M2	2.400,00	18.500	44.400.000	19.373	46.495.200	19.000	45.600.000
19	PINTURA LAVABLE	M2	2.400,00	16.500	39.600.000	16.863	40.471.200	12.500	30.000.000

20	CIELO RASO DE YESO	m2	625	56.000	35.000.000	58.751	36.719.375	60.000	37.500.000
21	CONSTRUCCION DE MESADA H°A° CON BACHA PARA CAMBIADOR DE BEBES	Global	1	1.100.000	1.100.000	1.472.933	1.472.933	1.500.000	1.500.000
22	INSTALACION SANITARIA:juego completo para baños sexados y de consultorios	Global	1	18.500.000	18.500.000	19.627.300	19.627.300	18.000.000	18.000.000
23	ABERTURAS EN GENERAL (marcos y contramarcos de lapacho o Yvyrapyta, hoja de cedro y herrajes de bronce de primera calidad) (8 puertaS tipo placa de 1.00 m; 12 puertas tipo placas de 0,70m; 2 puertas contraincendios)	global	1	19.000.000	19.000.000	19.619.600	19.619.600	18.000.000	18.000.000
24	CARPINTERIA METALICA: pergolado metalico tipo parasol	m2	256	110.000	28.160.000	117.656	30.119.936	110.000	28.160.000
25	INSTALACION ELECTRICA (trifasica, llaves termomagnaticas europeas, placas y picos de luz y tomas uruguayos, cables de 6mm y caño negro de plastico de 1", tubos fluorescentes dobles, lamparas colgantes tipo industriales)	Global	1	34.000.000	34.000.000	39.257.799	39.257.799	35.000.000	35.000.000
26	DESAGUES E INSTALACION HIDRAULICA desague cloacal y pluvial (artefactos fv o similar, caños de pvc de 100mm, 50mm y 40mm, rejillas de piso sifonadas, camara de inspeccion de 0.60x0.60x0.60,2 tanque de agua de fibra de vidrio de 2000) instalacion hidraulica con caños de 3/4", 1/2" y 1".	Global	1	22.000.000	22.000.000	25.124.101	25.124.101	20.000.000	20.000.000
TOTAL					625.383.234		684.690.853		646.223.095

MUNICIPALIDAD DE CNEL. BOGADO
Unidad Operativa de Contrataciones

CARLOS BAREIRO
Responsable Dpto. UOC