MUNICIPALIDAD DE GRAL. E. AQUINO

Intendencia Municipal
Telefax: (0418) 215-279
Telefono: (0418) 215-595 (UOC)
muniaquino.uoc@gmail.com
Destéfano Nº 532 e/Cerro León y Pancha Garmendia
Gral. Aquino - Paraguay

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION

PLANILLA COMPARATIVA DE OFERTAS

Anexo B-02-08

Descripción del Llamado: "CONSTRUCCION DE AULA ESCUELA NACIONAL DE COMERCIO SANTA CLARA"

ID N° 378.002

Modalidad: Contratación Directa

Items	Producto	Ud.	Cant.	MG CONSTRUCCIONES		
				Precio Un.	IVA	Total
	Trabajos a Ejecutar					
1	Limpieza y preparación del terreno	M2	63.70	1,000		63,700
2	Replanteo	M2	63.70	800		50,960
3	Excavación y carga de cimiento con PBC.	M3	14.00	300,000		4,200,000
4	Vigas y dado de H° A°	M3	1.23	2,040,000		2,509,200
5	Encadenados de H° A°	M3	2.17	2,150,000		4,665,500
6	Loseta de H°A° sobre puerta de acceso	GL	1.00	330,000		330,000
7	Muros de nivelacion de 0,45 m.	M2	3.60	158,400		570,240
8	Muros de Nivelacion de 0,30 m.	M2	7.50	135,000		1,012,500
9	Muros de nivelacion de 0,60 m. para pilares	M2	0.60	211,200		126,720
10	Relleno y apisonado de interiores	M3	23.30	42,900		999,570
11	Aislacion asfaltica de paredes	M2	6.40	36,300		232,320
12	Muros de elevacion de 0,15 para revocar	M2	3.40	85,800		291,720
13	Muros de elevacion de 0,30 visto ambas caras de ladrillos semiprensados macizos	M2	34.50	180,000		6,210,000
14	Muros de elevacion de 0,30 para revocar	M2	13.50	146,000		1,971,000
15	Muros de elevacion de 0,15 visto a una cara de ladrillos semiprensados macizos	M2	31.82	110,000		3,500,200
16	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ML	16.00	19,800		316,800
17	Pilares de 0,45 x 0,45 visto para corredor de ladrillos semiprensados macizos	ML	6.60	105,600		696,960
18	Tejas con tejuelones prensados a máquina y tirantes de Hº Aº de 2" x 6" con listón de boca .	M2	90.50	335,000		30,317,500
19	Revoques de paredes interior y exterior a una capa	M2	61.00	31,700		1,933,700
20	Revoques de viga cumbrera y galerìa de H° A°	M2	16.00	36,300		580,800
21	Revoques moldura lineal en balancines	ML	38.80	19,800		768,240
22	Contrapiso de H° de cascotes de 10 cm.	M2	58.00	22,500		1,305,000
23	Piso mosaico granitico base gris pulido de 30 x 30 cm.	M2	58.00	115,000		6,670,000
24	Zocalo mosaico granitico base gris pulido de 10 x 30 cm.	ML	34.00	39,600		1,346,400
25	Puerta metálica de 1,20 x 2,10 con marco y herrajes	UN	1.00	924,000		924,000
26	Ventanas balancines de 1,50 x 1,68 m.	M2	10.32	300,000		3,096,000
27	Alfeizar de ventana de revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ML	25.60	19,800		506,880
28	Pintura de paredes a la cal- Base para Latex (2 manos y lijado)	M2	61.00	9,900		603,900
29	Pintura de paredes revocadas al latex	M2	61.00	23,100		1,409,100

MUNICIPALIDAD DE GRAL. AQUINO U.O.C.

Gustavo Ariel Valdez Patiño
Responsable U.O.C.

MUNICIPALIDAD DE GRAL. E. AQUINO

Intendencia Municipal

Telefax: (0418) 215-279

Telefono: (0418) 215-595 (UOC)

muniaquino.uoc@gmail.com

Destéfano Nº 532 e/Cerro León y Pancha Garmendia

Gral. Aquino - Paraguay

30	Pintura de pilares vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y patinal D)	M2	11.90	23,100		274,890
31	Pintura de viga cumbrera y galería al latex	M2	16.00	23,100		369,600
32	Pintura de balancines con pintura sintética	M2	10.32	19,800		204,336
33	Pintura de ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y patinal D)	M2	109.00	23,100		2,517,900
34	Pintura de tejuelones con barniz	M2	80.00	23,100		1,848,000
35	Pintura de puerta metálica con pintura sintética	M2	5.50	19,800		108,900
36	Pintura de tirantes y listón de boca de H° A° al latex	M2	53.40	19,800		1,057,320
37	Pintura de canaleta y caño de bajada con pintura sintética	ML	23.00	19,800		455,400
38	Vidrios dobles de 4 mm.	M2	10.32	112,200		1,157,904
39	Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cm.	ML	23.00	79,200		1,821,600
40	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	M2	19.20	85,800		1,647,360
41	Instalación del tablero TS10 de 10 AG.	UN	12.00	92,400		1,108,800
42	Instalación de tableros de comando TC	UN	12.00	92,400		1,108,800
43	Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV	UN	8.00	79,200		633,600
44	Alimentación de los circuitos de luces	UN	10.00	125,000		1,250,000
45	Alimentación de los circuitos de tomas	UN	6.00	125,000		750,000
46	Alimentación de los circuitos de ventiladores	UN	8.00	125,000		1,000,000
47	Alimentación de los circuitos del TC	UN	12.00	125,000		1,500,000
48	Alimentación de los Circuitos de Tomas Computadoras	UN	34.00	143,000		4,862,000
49	Alimentación 2 x 6 mm. NYY al tablero existente	MTS	25.00	150,000		3,750,000
50	Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	UN	2.00	105,600		211,200
51	Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W	UN	4.00	92,400		369,600
52	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocélula en galería	UN	2.00	72,600		145,200
53	Tablero TS 10 de 10 AG. con barra de fase y neutro	UN	1.00	264,000		264,000
54	Tablero TC de 6 AG.	UN	1.00	297,000		297,000
55	Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	UN	1.00	396,000		396,000
56	Ventilador de techo de 56 "	UN	4.00	594,000		2,376,000
57	Registro eléctrico de 30 x 30 x 70 cm.	UN	3.00	59,000		177,000
58	Rampa peatonal	GL	1.00	300,000		300,000
59	Pizarrones	UN	1.00	231,000		231,000
60	Limpieza final	M2	63.70	7,500		477,750
TOTAL				10 % IVA INCLUIDO		109,880,070

MUNICIPALIDAD DE GRAL. AQUINO • U.O.C •

Gustavo Ariel Valdez Patiño
Responsable U.O.C.