ANEXO 1 - CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS – LCO Nº 17/2019 – CONSTRUCCIÓN TINGLADOS, PISOS DE H° A° Y ESCENARIOS – (FONACIDE - PLURIANUAL) – ID N°: 361139

Empresa DV EMPRENDIMIENTOS S.A. – RUC N° 80090303-0

ITEM N° 1 - OBRA: Construcción de 1 (Un) Tinglado C/ Piso de H° A°					
UBICACIÓN: Escuela Básica Nº 3254 Gral. Eduvigis Diaz - Colonia Marangatú - Distrito Nueva Esperanza					
CÓDIGO DE CATALOGO: 72131601-007					
Sub Ítem N°	Descripción	Unid.	Cant.	Prec. Unit.	Prec. Total
	TINGLADO:				
	TRABAJOS PRELIMINARES				
1.1	Replanteo y marcación general de obra	M2	540,00	4.490	2.424.600
1.2	Cartel de obras	UNI	1,00	1.290.000	1.290.000
	ESTRUCTURA DE HORMIGÓN CICLOPEO:				
1.3	Zapata de Hº Cº 1,30x1,30x1,00	M3	24,00	898.900	21.573.600
	TECHOS:				
1.4	Cubierta de chapa galvanizada de zinc sobre estrucutura metalica, c/ perfiles y angulos .Pilares de 20x50 con angulo de2"x3/16	M2	570,00	219.850	125.314.500
	PISO DE Hº Aº:				
1.5	Nivelación de 0.30 ladrillos comunes con revoque	M2	30,00	159.879	4.796.370
1.6	Relleno y compactación	M3	70,00	79.879	5.591.530
1.7	Piso de Ho Ao espesor: 0,10 cm con alizada mecanica	M2	200,00	169.856	33.971.200
1.8	Pintura de piso	M2	540,00	29.895	16.143.300
	DESAGUE PLUVIAL:				
1.9	Canaleta chapa galvanizada #26 AWG des 33 cm	ML	60,00	99.900	5.994.000
1.10	Bajada caño PVC de 100 mm	ML	60,00	29.800	1.788.000
	LIMPIEZA FINAL:				
1.11	Limpieza final de obra	GL	1,00	850.000	850.000
Total Ítem N° 1					219.737.100

ITEM N° 2 - OBRA: Construcción de 1 (Un) Tinglado					
UBICACIÓN: Colegio Nacional Herminia Cortazar de Leite - Distrito de Puerto Adela					
CÓDIGO DE CATALOGO: 72131601-007					
Sub Ítem N°	Descripción	Unid.	Cant.	Prec. Unit.	Prec. Total
	TINGLADO:				
	TRABAJOS PRELIMINARES				
2.1	Replanteo y marcación general de obra.	M2	560,55	4.490	2.516.870
2.2	Cartel de obras	UNI	1,00	1.290.000	1.290.000
	ESTRUCTURA DE HORMIGÓN CICLOPEO:				
2.3	Zapata de HºCº 1,30x1,30x1,00	M3	24,00	898.900	21.573.600
	TECHOS:				
2.4	Cubierta de chapa galvanizada de zinc sobre estrucutura metalica, c/ perfiles y angulos .Pilares de 20x50 con angulo de2"x3/16	M2	590,00	219.800	129.682.000
	PISO DE Hº Aº:				
2.5	Arreglo de piso existente	M2	30,00	169.856	5.095.680
2.6	Pintura de piso	M2	560,55	29.895	16.757.642
	DESAGUE PLUVIAL:				
2.7	Canaleta chapa galvanizada #26 AWG des 33 cm	ML	60,00	99.900	5.994.000
2.8	Bajada caño PVC de 100 mm	ML	60,00	29.800	1.788.000
	LIMPIEZA FINAL:				
2.9	Limpieza final de obra	UNI	1,00	900.000	900.000
Total Ítem N° 2					185.597.792

GOBERNACION XIV DEPARTAMENTO DE CANINDEYU
Unidad Operativa de Contrataciones U.O.C.

ITEM N° 3 - OBRA: Construcción de Piso de Hº Aº y Escenario en Tinglado Existente					
UBICACIÓN: Escuela Básica Nº 4289 Sagrada Familia - Km 24 - Distrito de Puerto Adela					
CÓDIGO DE CATALOGO: 72131601-009					
Sub Ítem N°	Descripción	Unid.	Cant.	Prec. Unit.	Prec. Total
3.1	Trab prelim trazado/replanteo de obra	M2	387,00	4.490	1.737.630
3.2	Relleno y compactación	M3	120,00	79.879	9.585.480
3.3	Cimiento de Piedra Bruta colocada	M3	4,80	590.850	2.836.080
3.4	Mampost nivel ladrillo común 30 cm	M2	26,00	159.879	4.156.854
3.5	Est H°A° Zapatas y Pilares de HºAº	M3	3,20	2.890.000	9.248.000
3.6	Est H°A° Viga encadenado inferior,Intermedio y Superior	M3	2,40	2.890.000	6.936.000
3.7	H° Pilares Existente altura 1 mt.	M3	1,00	1.698.752	1.698.752
3.8	Aislación horizontal/vertical mampost	M2	15,00	19.950	299.250
3.9	Muro de ladrillos comunes de 0,30-Escenario	M2	26,00	164.895	4.287.270
3.10	Mamp elev ladrillo Huecos 0,20 m	M2	64,00	114.987	7.359.168
3.11	Envarillado de paredes	ML	13,00	19.895	258.635
3.12	Revoque de Paredes y Pilares a la cal	M2	200,00	38.956	7.791.200
3.13	Contrapiso hormigón cascote esp 10 cm c/ alizado de cemento	M2	44,00	38.956	1.714.064
3.14	Alisado de piso (terminación)	M2	44,00	19.879	874.676
3.15	Piso de HºAº espesor : 0,10 cm - Alizada Mecánica	M2	340,00	169.879	57.758.860
3.16	Pintura de paredes al Látex	M2	132,00	19.897	2.626.404
3.17	Pintura de paredes Pint. Sintética	M2	50,00	26.789	1.339.450
3.18	Pintura de Piso	M2	390,00	29.879	11.652.810
3.19	Cableado de acometida 2x10 mm	ML	50,00	9.985	499.250
3.20	Inst Eléct Tablero met p/12 llave TM	UNI	1,00	990.555	990.555
3.21	Inst Eléct Línea para tomacorriente	UNI	3,00	129.888	389.664
3.22	Reflectores de 250W	UNI	8,00	499.850	3.998.800
3.23	Gradas Escenario	UNI	1,00	698.962	698.962
3.24	Rampa Escenario	UNI	1,00	699.000	699.000
3.25	Baranda metalica	M2	7,70	439.890	3.387.153
3.26	Canaleta chapa galvanizada #26 AWG des 33 cm	ML	60,00	109.900	6.594.000
3.27	Bajada caño PVC de 100 mm	ML	60,00	31.623	1.897.380
3.28	Cartel de Obras	UNI	1,00	1.200.000	1.200.000
3.29	Trabajos Complementarios Limpieza Final	GL	1,00	900.000	900.000
Total Ítem N° 3					153.415.347

Total General	558.750.239

GOBERNACION XIV DEPARTAMENTO DE PARANÁ
Unid. Operativa de Contrataciones U.O.C.

LIC. JULIO C. MELGAREJO S.
ENCARGADO UOC