Ministerio de Obras Públicas
y Comunicaciones

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

		ETI ELECTRICIDAD & TECNOLOGIA DE Octavio Ferreiro					ARQ. CARLOS MEZA					ING. UBALDO BRITEZ					GP CONSTRUCCIONES de Gregorio Peréz				
N°	Descripcion	Unid.	Present.	CANTIDAD	Precio unitario (IVA incluido si corresponde)	PRECIO TOTAL CANTIDAD MAXIMA	Unid.	Present.	CANTIDAD	Precio unitario (IVA incluido si corresponde)	PRECIO TOTAL CANTIDAD MAXIMA	Unid.	Present.	CANTIDAD	Precio unitario (IVA incluido si corresponde)	PRECIO TOTAL CANTIDAD MAXIMA	Unid.	Present.	CANTIDAD	Precio unitario (IVA incluido si corresponde)	PRECIO TOTAL CANTIDAD MAXIMA
1	**Retiro / Demolicoón**																				
	Traslado de Equipos de Aire acondicionado existentes	un		1,0	550.000	550.000	un		1,0	2.559.535	2.559.535	un		1,0	2.200.000	2.200.000	un		1,0	2.500.000	2.500.000
	Plataforma de base de equipos de AA	un		1,0	550.000	550.000	un		1,0	255.954	255.954	un		1,0	750.000	750.000	un		1,0	249.650	249.650
	Verificación de estabilidad y soporte de la extructura existente para la futura carga	un		1,0	110.000	110.000	un		1,0	2.854.500	2.854.500	un		1,0	1.200.000	1.200.000	un		1,0	2.500.000	2.500.000
2	**Mamposteria**					-					-					-					
	Mamposteria de elevación de ladrillos ceramicos huecos de 1a, de 0,15 m y junta de 1,5 cm	m2		76,0	115.000	8.740.000	m2		76,0	67.828	5.154.928	m2		76,0	88.000	6.688.000	m2		76,0	70.500	5.358.000
	Envarillado de mamposteria sobre aberturas	ml		19,0	55.000	1.045.000	ml		19,0	19.581	372.039	ml		19,0	32.000	608.000	ml		19,0	20.500	389.500
3	**Aislación**																				
	Aislación horizontal0,15 con asfalto	ml		19,0	11.000	209.000	ml		19,0	14.909	283.271	ml		19,0	24.500	465.500	ml		19,0	15.000	285.000
4	**Revoque**					-					-					-					-
	Revoque de paded a 1 capa; espesor 1,5 cm con hidrofugos	m2		152,0	30.000	4.560.000	m2		152,0	20.220	3.073.440	m2		152,0	27.200	4.134.400	m2		152,0	19.800	3.009.600
5	**Techo**																				
	Reposición de chapa sobre extrucura metalica (incluye accesorios y pintura antioxido)	m2		55,0	190.000	10.450.000	m2		55,0	125.929	6.926.095	m2		55,0	76.800	4.224.000	m2		55,0	125.000	6.875.000
6	**Piso - Contrapiso**																				
	Piso ceramico esmaltado, color a elección (incluye carpeta de base y piso de escalera)	m2		38,0	120.000	4.560.000	m2		38,0	95.983	3.647.354	m2		38,0	112.000	4.256.000	m2		38,0	100.000	3.800.000
	Zocalo ceramico de 10cm de altura (incluye escalera)	ml		28,0	55.000	1.540.000	ml		28,0	18.557	519.596	ml		28,0	42.000	1.176.000	ml		28,0	19.500	546.000
7	**Aberturas**																				
	Carpinteria metalica tipo balancin B4(1,20x0,60m)	un		3,0	550.000	1.650.000	un		3,0	262.352	787.056	un		3,0	700.000	2.100.000	un		3,0	275.000	825.000
	Carpinteria de madera: incluye marco recto de lapacho para puerta de 0,80 x 2,10 m, herrajes y accesorios; puerta placa de cedro de 0,80 x 2,10 m, fichas, errajes y accesorios; y contramarco de cedro, 45 mm de espesor, moldurado (ambos lados)	un		1,0	725.000	725.000	un		1,0	831.849	831.849	un		1,0	1.650.000	1.650.000	un		1,0	850.000	850.000
	Cerradura para puerta (incluye retiro de la existente en mas estado)	un		3,0	330.000	990.000	un		3,0	191.695	575.085	un		3,0	350.000	1.050.000	un		3,0	200.000	600.000
	Plataforma base de equipos de AA (nueva ubicación)	un		1,0	550.000	550.000	un		1,0	447.728	447.728	un		1,0	1.700.000	1.700.000	un		1,0	450.000	450.000
8	**Vidrios**																				
	Vidrio transparente de 4 mm	m2		2,2	220.000	484.000	m2		2,2	102.381	225.238	m2		2,2	180.000	396.000	m2		2,2	115.000	253.000
9	**Canaleta**																				
	Reparación de la canaleta de bajada de chapa galvanizada - desarrollo 33	ml		33,0	100.000	3.300.000	ml		33,0	48.631	1.604.823	ml		33,0	45.000	1.485.000	ml		33,0	65.000	2.145.000
10	**Muebles**																				

Ministerio de Obras Públicas
y Comunicaciones

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

	Reposición de; estantería de madera (en vanos superior e inferior de pilares)	un		1,0	990.000	990.000	un		1,0	5.119.070	5.119.070	un		1,0	2.500.000	2.500.000	un		1,0	4.850.000	4.850.000
	Reposición de estantería metalica (1,00 x 2,00)	un		8,0	990.000	7.920.000	un		8,0	191.965	1.535.720	un		8,0	450.000	3.600.000	un		8,0	200.000	1.600.000
11	**Adecuación de la instalación electrica. Incluye la provisión y colocación de:**																			
	Reposición de bocas para luces y tamas corrientes, 4 equipos completos de artefactos fluorescentes de 2 x 40 W, calos, cables, llaves, tapas, cajas metalicas	un		1,0	330.000	330.000	un		1,0	1.919.651	1.919.651	un		1,0	3.500.000	3.500.000	un		1,0	1.600.000	1.600.000
12	**Instalación Sanitaria. Incluye la provisión y colocación de:**																			
	Instalación de agua corriente para pileta de kitchenette	un		1,0	330.000	330.000	un		1,0	255.954	255.954	un		1,0	850.000	850.000	un		1,0	250.000	250.000
	Desague cloacal para pileta de kitchenette	un		1,0	770.000	770.000	un		1,0	383.930	383.930	un		1,0	1.450.000	1.450.000	un		1,0	390.000	390.000
	Pintura																			
13	a. Pared al latex acrilico interior, previa regularización de superficie . Color a elección	m2		220,0	12.500	2.750.000	m2		220,0	18.621	4.096.620	m2		220,0	18.500	4.070.000	m2		220,0	19.500	4.290.000
14	c. Aberturas de madera al esmalte sintetico, previo lijado. Color a elección	m2		12,9	25.000	322.500	m2		12,9	31.226	402.815	m2		12,9	23.700	305.730	m2		12,9	32.500	419.250
15	c. abertura metalica al esmalte sintetico, previo antioxido. Color a elección	m2		2,2	25.000	55.000	m2		2,2	29.435	64.757	m2		2,2	23.700	52.140	m2		2,2	32.500	71.500
16	d. canaletas y bajadas al esmalte sintetico, previo antioxido. Color a elección	ml		33,0	25.000	825.000	ml		33,0	18.301	603.933	ml		33,0	19.500	643.500	ml		33,0	19.500	643.500
17	**Prevención contra incendio**					-					-					-					-
	Reparación (incluye la provisión y colocación) de Deectores de humo-calor y de 1 extintor ABC de 6 kg., cañeria con protector antiflama, conexiones, eluminación de emergencia.	un		1,0	330.000	330.000	un		1,0	3.839.303	3.839.303	un		1,0	12.500.000	12.500.000	un		1,0	3.300.000	3.300.000
18	**Limpieza Final**					-					-					-					-
	Limpieza final de la obra y retiro de escombros	un		1,0	1.100.000	1.100.000	un		1,0	1.023.814	1.023.814	un		1,0	1.500.000	1.500.000	un		1,0	850.000	850.000
TOTAL						55.735.500					49.364.059					65.054.270					48.900.000

DR. VICTOR A. FRUTOS F.
Director
Unidad Operativa de Contratación

Eval. Oficina