Cuadro Comparativo de Ofertas

CO-28-2010 ***"CONSTRUCCIÓN DE TINGLADOS"***

Item	Descripción	NOGUERA CONSTRUCCIONES				JORGE ARZAMENDIA				SAN BLAS CONSTRUCCIONES				JE CONSTRUCCIONES				BALDOSERIA SAN LORENZO				ING. LUIS LARAN			
		Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Marca	Procedencia Producto	Muestra (opcional)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Marca	Procedencia Producto	Muestra (opcional)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Marca	Procedencia Producto	Muestra (opcional)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Marca	Procedencia Producto	Muestra (opcional)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Marca	Procedencia Producto	Muestra (opcional)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Marca	Procedencia Producto	Muestra (opcional)
1	**TINGLADO EN VACAY 30**	6.729.500				6.750.000				7.631.000				9.336.000				7.828.000				11.380.000			
1.1	Hormigón ciclòpeo (1:3:6)de 0,60m x 1m.									435.000				500.000				455.000				400.000			
1.2	Columnas de 0,25m x 0,20m con varillas torcionadas de 12mm - zig-zag de 8 y 6 mm.									330.000				350.000				250.000				250.000			
1.3	Vigas de hierro de 0,25m x 0,20m x 4,20m. Varillas torcionadas de 12mm zig-zag de 8 y 6 mm.									275.000				420.000				130.000				300.000			
1.4	Correas de 0,17m x 0,17m x 2,95m con varillas torsionadas de 8mm y 6 mm, zigzag de 6mm.									175.000				150.000				150.000				90.000			
1.5	Cobertura con chapa de zinc ondulada nº 28; 3,05 x 0,90 (10pies)									30.000				48.000				50.000				110.000			
2	**TINGLADO EN BARRIO SAN JUAN**	12.920.640				12.960.000				16.584.400				16.254.500				16.490.000				20.941.000			
2.1	Hormigón ciclòpeo (1:3:6)de 0,60m x 1m.									435.000				250.000				455.000				400.000			
2.2	Columnas de 0,30m x 0,20m con varillas torcionadas de 12mm - zig-zag de 8 y 6 mm.									330.000				350.000				250.000				250.000			
2.3	Vigas de hierro de 0,20m x 0,30m x 4,60m con varillas torcionadas de 12mm zig-zag de 8 y 6 mm.									275.000				400.000				130.000				300.000			
2.4	Correas de 0,17m x 0,17m x 3,90m con varillas torsionadas de 8mm y 6 mm, zigzag de 6mm.									175.000				150.000				210.000				90.000			
2.5	Techo de chapa zinc ondulada nº 28; 5 x 0,90 (16pies)									44.000				45.000				50.000				110.000			
3	**TINGLADO EN ESCUELA MA. AUXILIADORA**	3.230.160				12.960.000				5.535.000				4.410.000				4.315.000				6.100.000			
3.1	Hormigón ciclòpeo (1:3:6)de 0,60m x 1m.									435.000				250.000				455.000				400.000			
3.2	Columnas de 0,25m x 0,20m con varillas torcionadas de 12mm - zig-zag de 8 y 6 mm.									330.000				250.000				250.000				250.000			
3.3	Vigas de hierro de 0,25m x 0,20m x 4,20m. Varillas torcionadas de 12mm zig-zag de 8 y 6 mm.									275.000				320.000				85.000				300.000			
3.4	Correas de 0,17m x 0,17m x 2,95m con varillas torsionadas de 8mm y 6 mm, zigzag de 6mm.									175.000				120.000				115.000				90.000			
3.5	Cobertura con chapa de zinc ondulada nº 28; 3,05 x 0,90 (10pies)									44.000				40.000				50.000				110.000			

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

Cuadro Comparativo de Ofertas

CO-28-2010 ***"CONSTRUCCIÓN DE TINGLADOS"***

Item	Descripción	NOGUERA CONSTRUCCIONES				JORGE ARZAMENDIA				SAN BLAS CONSTRUCCIONES				JE CONSTRUCCIONES				BALDOSERIA SAN LORENZO				ING. LUIS LARAN			
		Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Marca	Procedencia Producto	Muestra (opcional)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Marca	Procedencia Producto	Muestra (opcional)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Marca	Procedencia Producto	Muestra (opcional)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Marca	Procedencia Producto	Muestra (opcional)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Marca	Procedencia Producto	Muestra (opcional)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Marca	Procedencia Producto	Muestra (opcional)
4	**TINGLADO EN BARRIO NIÑO JESUS**	16.150.800				16.200.000				20.146.160				19.980.800				21.212.000				25.300.400			
4.1	Hormigón ciclòpeo (1:3:6)de 0,60m x 1m.									449.000				250.000				455.000				400.000			
4.2	Columnas de 0,40m x 0,30m con varillas torcionadas de 12mm - zig-zag de 8 y 6 mm.									330.000				360.000				250.000				250.000			
4.3	Vigas de hierro de 0,35m x 0,20m x 5,60m. Varillas torcionadas de 12mm zig-zag de 8 y 6 mm.									275.000				448.000				195.000				300.000			
4.4	Correas de 0,17m x 0,17m x 3,90m con varillas torsionadas de 8mm y 6 mm, zigzag de 6mm.									180.000				156.000				230.000				90.000			
4.5	Cobertura con chapa de zinc ondulada nº 28; 6 x 0,90 (20pies)									44.000				45.000				50.000				110.000			
5	**TINGLADO EN ESCUELA ARANDURA**	13.459.000				13.500.000				16.054.000				17.958.400				19.470.000				22.570.000			
5.1	Demolición de solado existente									45.000				50.000				150.000							
5.2	Hormigón ciclòpeo (1:3:6)de 0,60m x 1m.									435.000				250.000				455.000				400.000			
5.3	Columnas de 0,30m x 0,20m con varillas torcionadas de 12mm - zig-zag de 8 y 6 mm.									33.000				360.000				250.000				250.000			
5.4	Vigas de hierro de 0,20m x 0,30m x 5,80m. Varillas torcionadas de 12mm zig-zag de 8 y 6 mm.									275.000				464.000				195.000				300.000			
5.5	Correas de 0,17m x 0,17m x 3,27m con varillas torsionadas de 8mm y 6 mm, zigzag de 6mm.									175.000				130.800				195.000				90.000			
5.6	Cobertura con chapa de zinc ondulada nº 28; 6 x 0,90 (20pies)									44.000				45.000				50.000				110.000			
6	**TINGLADO EN ESCUELA PARAISO**	21.736.285				21.802.500				24.872.000				24.516.000				30.426.000				31.400.000			
6.1	Hormigón ciclòpeo (1:3:6)de 0,60m x 1m.									435.000				250.000				455.000				400.000			
6.2	Columnas de 0,30m x 0,20m con varillas torcionadas de 12mm - zig-zag de 8 y 6 mm.									330.000				360.000				250.000				250.000			
6.3	Vigas de hierro de 0,30m x 0,20m x 4,92m. Varillas torcionadas de 12mm zig-zag de 8 y 6 mm.									290.000				393.600				195.000				300.000			
6.4	Correas de 0,17m x 0,17m x 4,20m con varillas torsionadas de 8mm y 6 mm, zigzag de 6mm.									200.000				168.000				340.000				90.000			
6.5	Cobertura con chapa de zinc ondulada nº 28; 6 x 0,90 (16pies)									40.000				45.000											
		74.226.385	#	-	#	84.172.500	#	-	#	90.822.560	#	-	#	92.455.700	#	-	#								

Firma del Responsable de la U.O.C.

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional