MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL | Presidencia de la República del Paraguay | PARAGUAY TODOS Y TODAS | Hospital General Pediátrico

Direccion Administrativa - Sub Unidad Operativa de Contrataciones Nº 35

Cuadro Comparativo

Modalidad: Licitacion Por Consurso de Ofertas Nº 13/2011"ADQUISICION DE BIODISCO PARA PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES"

			ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ			
ITEM		DESCRIPCIÓN DE RUBROS	UNID.	CANT.	P/UNIT.	T O T A L
1		**Trabajos preliminares**				
	a	Limpieza de terreno (desmalezamiento)	Global	1,00	780.000	780.000
	b	Replanteo de obras (cotas por topografía)	Global	1,00	1.950.000	1.950.000
	c	Diseño plano definitivo del proyecto ejecutado	Global	1,00	2.600.000	2.600.000
	d	Estudio de Impacto Ambiental del proyecto con gestiones de aprobación por la SEAM	Global	1,00	10.400.000	10.400.000
2		**Movimiento de suelo**				
	a	Excavación de zanja para cañerias y caños	m3	130,00	39.000	5.070.000
	c	Relleno con suelo de la excavación	m3	156,40	91.000	14.232.400
	b	Excavación de zanja para zapatas y cimiento	m3	26,40	39.000	1.029.600
3		**Desague Cloacal**				
	a	Provisión y colocac. Tubo PVC liviano de 150 mm	ml	290,00	54.600	15.834.000
	b	Registro mampost. Rev. interior doble tapa 60x60	UNID.	8,00	312.000	2.496.000
	c	Registro mampost. Rev. interior doble tapa 80x80	UNID.	13,00	351.000	4.563.000
	d	Registro mampost. Rev. interior doble tapa 1,20x1,20	UNID.	8,00	455.000	3.640.000
4		**Cerramiento perimetral de la Planta**				
	a	Cimiento PBC con muro de contensión de 0,45	m3	26,50	358.800	9.508.200
	b	Viga cadena H°.A°.0,20x0,35 x 70,00 ml	m3	4,90	2.080.000	10.192.000
	c	Zapatas 19(80x80x40) y fuste 19(15x25)1,20	m3	5,75	2.080.000	11.960.000
	d	Pilares H°.A°. 19(15x25x2,50/h)	m3	1,78	2.210.000	3.933.800
	e	Muro de nivelación 0,30 lad. Comunes	m2	14,00	143.000	2.002.000
	f	Aislación horizontal de muro	m2	17,50	26.000	455.000
	g	Mamposterias de 0,15 lad. Comunes 1 cara vista	m2	175,00	84.500	14.787.500
	h	Revoque de muro 1 capa con hidrofugo	m2	175,00	22.100	3.867.500
5		**Carpintería metalica - Rejas**				
	a	Pilares c/ 3,00 mts. 10x10 mm chapa dobl. h/2,50 mts	UNID.	26,00	390.000	10.140.000
	b	Rejas metálica en tubo cuadrado 20x20 h/2,50	m2	225,00	234.000	52.650.000
	c	Portón acceso vehicular (4,00x2,50)	m2	10,00	325.000	3.250.000
	d	Portón acceso peatonal (1,20x2,50)	m2	3,00	325.000	975.000
6		**Instalación Eléctrica**				
	a	Columna de H°.A° prefabricado h/7,00 mt	UNID.	4,00	455.000	1.820.000
	b	Reflectores 250 W con fotocelula	UNID.	4,00	390.000	1.560.000
	c	Cable NYY de 6 mm pre ensamblado (desde Trafo)	ml	240,00	10.400	2.496.000
7		**Contactor Biologico Rotativo**				
	a	Biodiscos. Unidades en paralelo (par)	Global	1,00	304.000.000	304.000.000
					TOTAL (IVA incluido)= Gs.	**496.192.000**

Enrique Valdez Artaza
Responsable S.U.O.C. Nº 35

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL · HOSPITAL GENERAL PEDIÁTRICO · REPÚBLICA DEL PARAGUAY · Sub U.O.C.

Lic. Dominica Redes
Directora Administrativa