República del Paraguay
Municipalidad de Coronel José Félix Bogado
Peatonal Yegros Nº. 839 e/ Mcal. Estigarribia y Julia Cueto de Estigarribia
Teléfono y Fax: (0595) 741-252211
Departamento de Itapúa.

CUADRO COMPARATIVO								
CONTRATACION DIRECTA N°20/2.017, PARA LA CONSTRUCCION DE SANITARIOS SEXADOS EN LA ESCUELA PARROQUIAL SUBVENCIONADA N°1.101 SAN VICENTE DE PAUL, ID N°336.533.					**JB Construcciones**		**Martínez Baldomero Construcciones**	
Items	**Codigo de Catalogo**	**RUBRO**	**U.M**	**Cant.**	**Precio U.**	**Precio T.**	**Precio U.**	**Precio T.**
1	72131601-013	a-Limpieza y preparación de terreno	M2	15,70	6.000	94.200	6.000	94.200
2	72131601-002	b-Replanteo	M2	15,70	7.500	117.750	7.950	124.815
3	72102209-9995	Excavaciòn y Carga de Cimiento c/ P.B.C	M3	4,00	452.000	1.808.000	450.000	1.800.000
4	72131601-004	a-Encadenado H°A° superior de (11 x 27)	M3	0,75	1.550.000	1.162.500	1.620.000	1.215.000
5	72101607-007	a- De 0,30 cm.	M2	7,90	190.000	1.501.000	190.000	1.501.000
6	72101607-007	Relleno y Compactación	M3	4,15	100.000	415.000	142.000	589.300
7	72131601-006	a-0,15 Horizontal	M2	9,40	85.000	799.000	88.000	827.200
8	72101607-007	a- De 0,15 para revocar	M2	28,50	100.000	2.850.000	102.000	2.907.000
9	72101607-007	b- De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes prensados	M2	40,80	125.000	5.100.000	129.000	5.263.200
10	72131601-007	a- Tejas con tejuelones prensadas a maquina y tirantes de H° A° de 2" x 6" con listón de boca.	M2	25,00	286.000	7.150.000	283.000	7.075.000
11	72131601-008	a- De paredes interior y exterior a una capa	M2	93,00	24.000	2.232.000	25.500	2.371.500
12	72131601-008	b- Moldura lineal en balancines	ML.	4,40	24.000	105.600	25.500	112.200

MUNICIPALIDAD DE CNEL. BOGADO
Unidad Operativa de Contrataciones

13	72131601-009	Contrapiso de H° de cascotes 10 cms.	M2	14,40	47.500	684.000	48.000	691.200
14	72131601-009	Piso mosaico granitico base gris pulido de 30 x 30 cms.	M2	14,40	172.000	2.476.800	169.000	2.433.600
15	72131601-010	a- De Marco 0,15 y puerta de 0,70 x 2,10 tablero	UN	2,00	1.250.000	2.500.000	1.200.000	2.400.000
16	72131601-010	b- De marco de 0,15 (parantes) y puerta de 0,60 x 1,60	UN.	3,00	550.000	1.650.000	500.000	1.500.000
17	72131601-010	a-Ventanas balancines	M2	0,50	274.000	137.000	273.000	136.500
18	72131601-010	a- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ML.	4,00	15.500	62.000	14.000	56.000
19	72131601-012	a- De paredes a la cal- Base para Latex (2 manos y lijado)	M2	85,80	13.500	1.158.300	12.900	1.106.820
20	72131601-012	b- De paredes revocadas al latex	M2	85,80	22.000	1.887.600	23.000	1.973.400
21	72131601-012	c- De aberturas de madera con barníz sintético	M2	8,50	26.500	225.250	27.000	229.500
22	72131601-012	d- De aberturas metálicas con pintura sintética	M2	0,50	33.000	16.500	34.000	17.000
23	72131601-012	e- De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico y patinal D)	M2	40,80	22.000	897.600	22.000	897.600
24	72131601-012	f- De tejuelones con barniz	M2	20,80	18.000	374.400	18.000	374.400
25	72131601-012	g- De tirantes y listón de boca de H° A° al latex	M2	16,30	15.000	244.500	14.600	237.980
26	72131601-012	h- Canaleta y caño de bajada con pintura sintética	ML.	14,00	24.100	337.400	23.500	329.000

MUNICIPALIDAD DE CNEL. BOGADO
Unidad Operativa de Contrataciones

República del Paraguay
Municipalidad de Coronel José Félix Bogado
Peatonal Yegros Nº. 839 e/ Mcal. Estigarribia y Julia Cueto de Estigarribia
Teléfono y Fax: (0595) 741-252211
Departamento de Itapúa.

27	72102508-003	a- De azulejos de 0,15 x 0,15 cm.	M2	29,00	73.000	2.117.000	75.000	2.175.000
28	72102602-004	Vidrios dobles de 4 mm.	M2	0,50	174.000	87.000	180.000	90.000
29	72101603-001	a- Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cms.	ML.	14,00	52.000	728.000	54.500	763.000
30	72153207-001	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	M2	9,10	73.000	664.300	75.500	687.050
31	72131601-001	Instalación eléctrica completa	GL.	1,00	2.550.000	2.550.000	2.900.000	2.900.000
32	72102303-998	a-Agua corriente - desague clocal- camara de Inspección - espejo y artefactos sanitarios	GL.	1,00	5.400.000	5.400.000	5.500.000	5.500.000
33	72102303-003	b- Camara Septica 0,70 x 1,50	GL.	1,00	1.450.000	1.450.000	1.600.000	1.600.000
34	72102303-003	c- Pozo Absorvente Tipo 1 de 2,00 x 2,50	GL.	1,00	5.400.000	5.400.000	5.100.000	5.100.000
35	72131601-013	Limpieza final	M2	15,70	6.000	94.200	6.000	94.200
36	82101502-004	Cartel de Obra	Unidad	1,00	1.050.000	1.050.000	1.000.000	1.000.000
TOTAL						55.526.900		56.172.665

MUNICIPALIDAD DE CNEL. BOGADO – Dpto. Operativa de Obras

Arq. Carlos Adrian Bareiro
Encargado del Dpto. de U.O.C