CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Cantidad Solicitada	Cantidad Adjudicada	Descripción	CABRERA CONSTRUCCIONES		OFERENTE 2		OFERENTE 3	
			Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
		CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD EN FORTIN CABALLERO						
		Preparación de obras						
2.000	2.000	Limpieza de predio 50 x 40	800	1.600.000				
150	150	Replanteo de Obras	1.500	225.000				
36	36	Obrador Cubierto	60.000	2.160.000				
3,3	3,3	Letrero de chapa metálica 2,20 x 1,50	150.000	495.000				
		Servicio de Excavación Estructural						
19,2	19,2	Zanjas para dado (1.00 x 1.00 x 1.50)	50.000	960.000				
8	8	Zanjas para Vigas	25.000	200.000				
35	35	Relleno con suelo mejorado compactado	22.000	770.000				
		Colocación de Hº Aº						
10	10	Cimentación dado de hormigón Ciclópeo (100 x 100) 12	700.000	7.000.000				
1,5	1,5	Cimentación dado de Hº Aº. Enrostramiento (40x40x40)12	2.500.000	3.750.000				
5,3	5,3	Cimentación Viga cadena inferior (18x40) 73,00 ml	2.500.000	13.250.000				
2,8	2,8	Pilares reticulada c/ varillas 12 mm (18x27x4,50 ml) 12 Hº	2.000.000	5.600.000				
2,75	2,75	Viga cadena superior 18x35x42,00 ml	2.500.000	6.875.000				
		Aislación						
22	22	Horizontales de muro U invertida rev. Y pintada bituminosa	50.000	1.100.000				
74	74	Azotada impermeable base azulejos y muro exterior h/1,20	50.000	3.700.000				
		Mamposterías (Nivelación)						
22	22	Muro de nivelación 0,30 ladrillo común	180.000	3.960.000				
8,26	8,26	Cordón terminación guarda obras lad. Común 0,15 4 hiladas	60.000	495.600				
3	3	Cordón terminación piso muro 0,30 lad. Comunes	100.000	300.000				
170	170	Muro de elevación de 0.15 lad. Comunes	60.000	10.200.000				
		Revoques.						
103	103	Revoque muro exterior con hidrófugos 1 capa fieltrada	25.000	2.575.000				
228	228	Revoque muro interior con hidrófugos 1 capa fieltrada	25.000	5.700.000				
32,6	32,6	Revoque mocheta de ventana	20.000	652.000				
35,0	35,0	Revestimiento de azulejos (baños - enfer.-mesada)	80.000	2.800.000				
		Colocación de Techo (chapa)						
132	132	Techo chapa ondulada Nº 26 de zinc	200.000	26.400.000				
4	4	Cabriada reticulada 20x40 con varilla 16 mm y tensor	275.000	1.100.000				
160,8	160,8	Correas chapa doblada (40 x 80 mm) = 12 unid.	50.000	8.040.000				
86,3	86,3	Bovedillas estruc. Madera con tejuelon y losa Hº Aº 5 cm esp	100.000	8.630.000				
		Contrapiso - Piso - zócalos						
102	102	Contrapiso de cascotes 12 cm compactado s/ terreno natural	50.000	5.100.000				
72	72	Piso mosaico calcáreo 25 x 25 color a definir	55.000	3.960.000				
6	6	Piso Cerámico esmaltado alto transito P15	60.000	360.000				
106	106	Zócalos mosaico calcáreo (interior y exterior)	30.000	3.180.000				
		Aberturas						
35,80	35,80	Marco de madera 2" x 6 1/2 en Ybyrapyta	35.000	1.253.000				
71,6	71,6	Contramarco moldura simple	15.000	1.074.000				
11,7	11,7	Puerta hoja tipo placa en cedro (0,70;0,80;0,90x2,10)	235.000	2.749.500				
9,8	9,8	Ventana metálica tipo balancín 5(1,60x1.10) + 2(0,80x0,60)	160.000	1.568.000				
24,3	24,3	Mosquera tela metálica y estructura metal. (puertas y ventanas)	88.000	2.138.400				
		Construcción de Desagües Pluviales						
5	5	Rejilla de patio 30x30 mampostería. Revocada y tapa reja metal	200.000	1.000.000				
38	38	Cañerías PVC liviano de 100 mm (hasta el aljibe)	24.500	931.000				
25,8	25,8	Canaleta Moldura simple D/ 40 en chapa nº 24	33.500	864.300				
22	22	Caño de bajada D/ 40 en chapa Nº 26 (4 unidades)	50.000	1.100.000				
		Construcción de Desagües Cloacales						
9	9	De PVC liviano interior: baños - enfermería - consult. Por bocas	125.000	1.125.000				
2	2	Rejilla de piso sifonada de 10x15 en PVC	55.000	110.000				
2	2	Rejilla de piso 10x10 tapada en PVC (consult / farmacia	60.000	120.000				
20	20	Cañerías PVC liviano de 100 mm hasta la cámara séptica	55.000	1.100.000				
8	8	Caño de ventilación PVC liviano de 50	20.000	160.000				
		Instalación Eléctrica.						
1	1	Medidor Monofásico de ANDE	1.000.000	1.000.000				
40	40	Acometida desde el medidor al TG con cables de 6 mm	300.000	12.000.000				
30	30	Bocas de luces y tomacorrientes	120.000	3.600.000				
8	8	Artefactos flur. De 2x40 colgante del techo	500.000	4.000.000				
9	9	Artefactos flur. De 1 x 40 adosado al muro	500.000	4.500.000				
		Servicio de Pintura						
103	103	De muro exterior látex previo tratamiento de base	20.000	2.060.000				
228	228	De muro interior látex previo tratamiento de base	15.000	3.420.000				
86,3	86,3	De techo bovedilla al barniz (maderamen y Tejuelones)	2.300	198.490				
43	43	De aberturas madera y metal al sintético previo tratamiento de base	20.300	872.900				
47,8	47,8	De canaletas y bajadas al sintético previo tratamiento. Anticorrosivo	80.000	3.824.000				
		Limpieza de la Obra						
1	1	Limpieza periódica y final de obras	3.100.000	3.100.000				
		Flete						
1	1	Servicio de Flete, con distancia a Fortín Caballero Km 312. Incluye traslado de los materiales de construcción, prevención de falta de agua, movilidad de camión cisterna.	44.993.810	44.993.810				
TOTAL - IVA INCLUIDO				**230.000.000**		**0**		**0**