RESOLUCIÓN N° 748 /2022

POR LA CUAL SE RESUELVE LA ADJUDICACIÓN Y SE APRUEBA LA FIRMA DE CONTRATO CON LA EMPRESA LAPACHO CONSTRUCCIONES DEL SEÑOR GREGORIO VERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE POLIDEPORTIVO MUNICIPAL EN EL DISTRITO DE LA PAZ SEGUNDA ETAPA- AD REFERÉNDUM- PLURIANUAL - ID N° 419.233 ----------

Encarnación, 16 de noviembre de 2022.

VISTO:

El Dictamen del Comité de Evaluación Nº 35 /2022 referente a la **"Construcción de Polideportivo Municipal en el Distrito de La Paz Segunda Etapa- Ad Referéndum- Plurianual"**, y; ----------

CONSIDERANDO:

Que, resulta necesaria la **"Construcción de Polideportivo Municipal en el Distrito de La Paz Segunda Etapa- Ad Referéndum- Plurianual"**. ----------

Que, el presente llamado se encuentra ajustado a lo establecido en la Ley Nº 2051/2003 "De Contrataciones Públicas", y el Decreto reglamentario Nº 2992/2019. ----------

Que, la misma está enmarcada dentro del Objetivo de Desarrollo Sostenible ODS 11 "Ciudades y Comunidades Sostenibles". ----------

Que, la Ley Orgánica Departamental Nº 426/1994, "Que establece la Carta Orgánica del Gobierno Departamental" dispone: Artículo 17 Son deberes y atribuciones del Gobernador, Inc. d) Dictar las Resoluciones departamentales necesarias para el ejercicio de sus funciones. ----------

GOBERNACIÓN DE ITAPUA SECRETARIA GENERAL Encarnación - Paraguay

GOBERNACIÓN DE ITAPUA GOBERNADOR Encarnación - Paraguay

Teléfono: +595 71 204568 / Fax: +595 71 204811 - Correo electrónico: general@itapua.gov.py
Avda. Cnel. Luis Irrazabal entre Capitán Pedro Juan Caballero y Sargento Reverchon
Encarnación - Itapúa - Paraguay
www.itapua.gov.py

POR TANTO y en uso de sus legítimas atribuciones, ----------

EL GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE ITAPÚA

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º: ADJUDICAR en el presente llamado a **Licitación Pública Nacional Nº 08/2022** - para la **Construcción de Polideportivo Municipal en el Distrito de La Paz Segunda Etapa- Ad Referéndum- Plurianual con ID N° 419.233;** a la Empresa **LAPACHO CONSTRUCCIONES, con RUC 1.218.178-1, representado por el Sr. Gregorio Vera Jara,** por el monto de **Gs. 1.605.527.658** (guaraníes un mil seiscientos cinco millones quinientos veintisiete mil seiscientos cincuenta y ocho), y con los alcances indicados en el exordio del Dictamen N° 35 /2022 del Comité Evaluador. ----------

Planilla de Cómputo Métrico

Construcción de Polideportivo Municipal en el Distrito de La Paz Segunda Etapa- Ad Referéndum- Plurianual con ID: 419233					GREGORIO VERA JARA	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131601-002	Preparación de obra - Trabajos Iniciales	Unidad	1		49.212.042
1.1		Relleno de suelo y compactación con pisón a mano, en capas de 20cm hasta alcanzar el nivel establecido por el fiscal	Metros cúbicos	125	46.740	5.842.500
1.2		Estudio de la estructura existente por un ing. patólogo a fin de verificar la estabilidad de la misma	Unidad Medida Global	1	28.220.000	28.220.000
1.3		Obrador (3x5 m) Obrador (3x5 m)	Unidad Medida Global	1	2.173.611	2.173.611
1.4		Cartel de obra Cartel de obra	Unidad Medida Global	1	1.630.423	1.630.423
1.5		Vallado de obra 1,80 m de altura de chapas con postes de madera 3"x3" cada 3,00 metros.	Metro lineal	194	58.482	11.345.508
2	72131601-005	Mampostería - Muros	Unidad	1		45.556.933
2.1		Cimiento de Piedra bruta colocada 40x 80 cm	Metros cúbicos	8	427.350	3.418.800
2.2		Mampostería de nivelación 0.30m.	Metros cuadrados	20	144.455	2.889.100
2.3		Mampostería de ladrillo convoco	Metros cuadrados	29	133.257	3.864.453
2.4		Aislación horizontal de 0.15 en U Aislación horizontal de 0.15 en U	Metros cuadrados	180	24.281	4.370.580
2.5		Muro de con ladrillos huecos Visto ambas caras	Metros cuadrados	130	97.200	12.636.000
2.6		Muro de 0.10 mts. con Ladrillos Huecos	Metros cuadrados	232	61.500	14.268.000
2.7		Hormigón ciclópeo con bloques de piedra bruta(PBC) 0.4x8.0mtrs	Metros cúbicos	6	685.000	4.110.000

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA SECRETARÍA GENERAL Encarnación - Paraguay

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA GOBERNADOR Encarnación - Paraguay

Teléfono: +595 71 204568 / Fax: +595 71 204811 - Correo electrónico: general@itapua.gov.py
Avda. Cnel. Luis Irrazábal entre Capitán Pedro Juan Caballero y Sargento Reverchon
Encarnación - Itapúa - Paraguay
www.itapua.gov.py

3	72131601-008	Revoques	Unidad	1		48.990.326
3.1		Revoque a dos capas (a la cal) Esp=2 cms.Dosif.1:4	Metros cuadrados	687	32.003	21.986.061
3.2		Revoque impermeable p/ paredes con hidrófugo statofix	Metros cuadrados	386	34.003	13.125.158
3.3		Revoque mucheta de pilares 35x65	Metro lineal	143	33.499	4.790.357
3.4		Revoque de mucheta en pilares 20x40	Metro lineal	70	33.499	2.344.930
3.5		Revoque de mucheta de vigas 20x40	Metro lineal	180	33.499	6.029.820
3.6		Revoque mucheta en ventanas 10cm de ancho e=1.5	Metro lineal	34	21.000	714.000
4	72131601-004	Colocación de hormigón armado - terminación en la estructura existente y graderías	Unidad	1		94.016.364
4.1		Viga de HºAº 20x40; Fck= 200Kg/cm2	Metros cúbicos	7,6	2.150.628	16.344.773
4.2		Pilares de HºAº 20X40CM por m3; Fck= 200Kg/cm2	Metro lineal	2,4	2.193.678	5.264.827
4.3		Losas de HºAº para gradería; Fck= 200Kg/cm2	Metros cúbicos	36	2.011.299	72.406.764
5	72131601-009	Colocación de pisos - contrapisos	Unidad	1		261.447.063
5.1		Contrapiso de 0,1 m	Metros cúbicos	481	34.563	16.624.803
5.2		Carpeta para piso o alfombra	Metros cuadrados	230	22.563	5.189.490
5.3		Piso cerámico esmaltado 30 x 30	Metros cuadrados	230	77.604	17.848.920
5.4		Zócalo cerámico	Metros cuadrados	90	21.269	1.914.210
5.5		Piso de hormigón de 0,10 m, alisado con helicóptero fck=210 kg/cm2 (incluye pista)	Metros cuadrados	1.620	135.722	219.869.640
6	72102508-003	Revestimiento de azulejos	Unidad	1		15.083.590
6.1		Revestimiento cerámico	Metros cuadrados	170	88.727	15.083.590
7	72131601-001	Construcción e instalaciones eléctricas	Unidad	1		46.654.153
7.1		Registro con tapa de HºAº , dimensiones interior : 40 x 40 x 40 cm . Fondo 10 cm de piedra triturada	Unidad	3	333.301	999.903
7.2		Suministro e Instalación de tablero metálico con barras Trifásico 36 módulos	Unidad	1	793.986	793.986
7.3		Alimentación eléctrica subterránea a 40 cm de profundidad en electro ducto con protección mecánica, cable subterráneo tipo NYY 4x6mm2	Metro lineal	40	85.824	3.432.960
7.4		Puesta a tierra; una jabalina instalado en registro soldadura exotérmica con cable desnudo de 16mm2	Unidad Medida Global	1	693.360	693.360
7.5		Suministro e Instalación de disyuntor termomagnético trifásico	Unidad	2	207.097	414.194
7.6		Suministro e Instalación de disyuntor diferencial trifásico	Unidad	1	417.434	417.434
7.7		Suministro e Instalación de disyuntor termomagnético monofásico	Unidad	20	79.948	1.598.960
7.8		Suministro e instalación de Reflector LED mínimo 20000Lm, máx. 200W	Unidad	25	798.160	19.954.000
7.9		Suministro e instalación de panel led tipo adosar luz fría 18W	Unidad	17	71.140	1.209.380
7.10		Suministro e instalación de artefacto lumínico tipo proyector led de 30W luz cálida temperatura 3000°K	Unidad	8	87.491	699.928

Teléfono: +595 71 204568 / Fax: +595 71 204811 - Correo electrónico: general@itapua.gov.py
Avda. Cnel. Luis Irrazábal entre Capitán Pedro Juan Caballero y Sargento Reverchon
Encarnación - Itapúa - Paraguay
www.itapua.gov.py

7.11		Suministro e instalación de artefacto lumínico tipo AP, abierto con lámparas led de 70W, encendido con fotocélula, con contactor	Unidad	8	611.908	4.895.264
7.12		Alimentación de circuito de luces, en electroductos antillama	Unidad	12	494.802	5.937.624
7.13		Alimentación de circuito de tomas, en electroductos antillama	Unidad	7	290.899	2.036.293
7.14		Tomas corrientes común	Unidad	25	60.668	1.516.700
7.15		Tomas corriente tipo shuko	Unidad	1	86.568	86.568
7.16		Tomas corriente trifásico 3x32A con conductores sección mínima 6 mm2	Unidad	1	299.887	299.887
7.17		Suministro e instalación de fotocélula	Unidad	1	49.507	49.507
7.18		Puesto de distribución eléctrica. Incluye. Cimiento, aislación, mamp de 0,30 visto una cara,, registro de conexión, tablero metálico de distribución, conexión y adecuación de la conexión existente en la llave principal, y registro eléctrico - ver detalle	Unidad	1	1.618.205	1.618.205
8	72131601-011	Instalaciones sanitarias	Unidad	1		35.525.518
8.1		Provisión e Instalación de agua fría con caño rigido de 3/4" (incluye accesorios)	Unidad Medida Global	1	3.878.550	3.878.550
8.2		Provisión e instalación de canilla de servicio de 1/2", cromado	Unidad	4	72.250	289.000
8.3		Provisión e instalación de Llave de paso de 3/4", cromado con campana símil FV	Unidad	6	194.480	1.166.880
8.4		Provisión e instalación de inodoro con cisterna baja de porcelana blanco, incluye bajada, bujes flexibles y anillo de ventilación	Unidad	7	664.800	4.653.600
8.5		Provisión e instalación de lavatorio tipo pedestal, mediano, color blanco	Unidad	10	293.600	2.936.000
8.6		Provisión e instalación de mingitorio, color blanco	Unidad	6	449.735	2.698.410
8.7		Provisión e instalación Canilla de pico bajo cromado, para lavamanos. Incluye flexibles de conexión	Unidad	12	142.821	1.713.852
8.8		Jabonera, de adosar, metálico	Unidad	20	69.284	1.385.680
8.9		Porta rollos de adosar, metálico	Unidad	7	78.764	551.348
8.10		Mesada de Granito (2m2, color ocre) con doble bacha de acero inox, sobre pedestal hecho de mampostería ladrillo visto una cara	Unidad Medida Global	1	2.370.000	2.370.000
8.11		Provisión e instalación de caño PVC rígido de 40mm, 50mm y 100mm (incluye excavación y accesorios de conexión)	Unidad Medida Global	1	2.652.000	2.652.000
8.12		Provisión e instalación de RPS de 15 cm	Unidad	5	72.500	362.500
8.13		Registros cloacales de 60x60x40 , con doble tapa	Unidad	5	431.300	2.156.500
8.14		Cámara séptica de 1,50x1,20x1,10- ver detalles	Unidad	2	1.432.843	2.865.686
8.15		Pozo Absorbente diámetro de 2,00 m y h= 3 m - ver detalles	Unidad	2	2.922.756	5.845.512
9	72152402-001	Servicio de instalación de ventanas y puertas prefabricadas	Unidad	1		21.344.020
9.1		Arcos de futbol	Unidad	2	1.752.700	3.505.400
9.2		Eucatex- box de baño h= 2m	Unidad	44	224.930	9.896.920
9.3		puerta de eucatex con herrajes (0,65x1,80)	Unidad	13	610.900	7.941.700

Teléfono: +595 71 204568 / Fax: +595 71 204811 - Correo electrónico: general@itapua.gov.py
Avda. Cnel. Luis Irrazábal entre Capitán Pedro Juan Caballero y Sargento Reverchon
Encarnación - Itapúa - Paraguay
www.itapua.gov.py

10	72131601-007	Construcción/Colocación de techo/tinglado	Unidad	1		842.442.100
10.1		Entrepiso de madera,, incluye tirantes de madera semidura. 2"x5" y machimbre de pino	Metros cuadrados	90	165.000	14.850.000
10.2		Techo de chapa N°26 trapezoidal sobre estructura metálica tipo cabriada (Incluye estructura, cumbrera, ver plano)	Metros cuadrados	2.028	386.000	782.808.000
10.3		Cerramiento frontal y trasero con chapa acanalada incluye estructura de sustento	Metros cuadrados	170	125.800	21.386.000
10.4		Caños de bajada de PVC de 100 mm	Metro lineal	159	55.000	8.745.000
10.5		Canaleta alero de 0,60 de desarrollo chapa Galvanizada N° 24	Metro lineal	110	133.210	14.653.100
11	72131601-012	Servicio de pintura	Unidad	1		80.142.733
11.1		Pintura látex interior/exterior sin enduido (paredes de mampostería revocadas y pilares de hormigón)	Metros cuadrados	167	25.067	4.186.189
11.2		Pintura a la silicona sobre ladrillos vistos	Metros cuadrados	1.652	19.350	31.966.200
11.3		Pintura de cancha (fondo y líneas de área con pintura polideportiva-según plano)	Metros cuadrados	1.360	19.641	26.711.760
11.4		Pintura de canaletas al esmalte sintético Previa anticorrosiva	Metro lineal	269	20.604	5.542.476
11.5		Pintura verde anti moho	Metro lineal	280	24.604	6.889.120
11.6		Pintura gris	Metros cuadrados	197	24.604	4.846.988
12	72131601-010	Aberturas - CARPINTERIA METALICA	Unidad	1		25.355.934
12.1		Puerta chapa plegada frontal con marco de chapa doblada	Metros cuadrados	18	479.370	8.628.660
12.2		Ventiluz 40x60cm (incluye vidrio de 4mm)	Unidad	11	212.520	2.337.720
12.3		Baranda caño galbanizado 2 pulgada	Metro lineal	27	88.286	2.383.722
12.4		Rejas de hierro en cantina y boletería	Metros cuadrados	6	105.000	630.000
12.5		Cenefa de chapa N°26 desarrollo 40cm	Metro lineal	84	78.500	6.594.000
12.6		Puerta de chapa doblada de 0,9mx2x1m con Barral Antipánico Bisagr. Cierrapuertas	Unidad	4	1.195.458	4.781.832
13	72131601-010	Aberturas - CARPINTERIA DE MADERA	Unidad	1		8.041.000
13.1		Puerta placa de cedro colocada 1.00x2.10 incluye marco, herrajes y pintura sintética	Unidad	6	1.105.000	6.630.000
13.2		Puerta placa de cedro colocada 0.80x2.1 incluye marco, herrajes y pintura sintética	Unidad	2	705.500	1.411.000
14	72131601-014	Escalera - OBRAS COMPLEMENTARIAS	Unidad	1		26.758.000
14.1		Escaleras de Piedra Burta colocada	Metros cúbicos	47	375.000	17.625.000
14.2		Canal abierto de ladrillos comúnes	Metro lineal	220	34.030	7.486.600
14.3		Canal de rejillas ancho 60cm	Metro lineal	40	41.160	1.646.400
15	72131601-013	Limpieza de obra - PLACA Y LIMPIEZA FINAL	Unidad	1		4.957.882
15.1		Placa de inauguración (50x40 cm) según PBC	Unidad	1	1.218.482	1.218.482
15.2		Limpieza final y retiro de escombros	Unidad	1	3.739.400	3.739.400
					Precio Total	**1.605.527.658**

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA SECRETARÍA GENERAL Encarnación - Paraguay

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA GOBERNADOR Encarnación - Paraguay

Telefono: +595 71 204568 / Fax: +595 71 204811 - Correo electronico: general@itapua.gov.py
Avda. Cnel. Luis Irrazabal entre Capitán Pedro Juan Caballero y Sargento Reverchon
Encarnación - Itapúa - Paraguay
www.itapua.gov.py

ARTÍCULO 2º: SUSCRIBIR el **CONTRATO,** con la **EMPRESA LAPACHO CONSTRUCCIONES,** con RUC N° 1.218.178-1, por un monto total de **Gs. 1.605.527.658** (guaraníes un mil seiscientos cinco millones quinientos veintisiete mil seiscientos cincuenta y cocho), en tres ejemplares de un mismo tenor. ----------

ARTÍCULO 3º: COMUNICAR a quienes corresponda, registrar, publicar y cumplido archivar.

MSc. Cristina Madrazo
Secretaria General Interina
Gobernación de Itapúa

Don Christian Brunaga Rotela
Gobernador
Departamento de Itapúa

Teléfono: +595 71 204568 / Fax: +595 71 204811 - Correo electrónico: general@itapua.gov.py
Avda. Cnel. Luis Irrazábal entre Capitán Pedro Juan Caballero y Sargento Reverchon
Encarnación - Itapúa - Paraguay
www.itapua.gov.py