Municipalidad del Distrito de Villeta
Pbro. Enrique Schoenfeld y Mcal. Estigarribia Villeta-Paraguay
Tel: (0225) 952.333 - (0225)952.354 - email: uoc_munivilleta@hotmail.com
MISIÓN: "Proveer servicios de calidad satisfaciendo las expectativas de la ciudadanía con transparencia y tecnología, obteniendo el desarrollo gradual y sostenible de la ciudad, mediante una gestión conjunta y dinámica".
VISITE VILLETA CIUDAD INDUSTRIAL Y PORTUARIA

CUADRO DE PRECIOS

CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 10/2020 – ID Nº 384.121 "CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DE 5.80X6.80 CON TECHO DE TEJA EN LA ESCUELA BÁSICA Nº 2064 ESTEBAN MEDINA".

OFERENTE					CONSULTORA SAN MIGUEL de Cristino Jara López con RUC 422628-3	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131601-001	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DE 5.80X6.80 CON TECHO DE TEJA EN LA ESCUELA BÁSICA Nº 2064 ESTEBAN MEDINA	Unidad Medida Global	1		
1.1		Cartel de Obras	Unidad	1	934.000	934.000
1.2		Limpieza y preparación del terreno	Metros cuadrados	64	6.767	433.088
1.3		Replanteo	Metros cuadrados	64	7.400	473.600
1.4		Excavación y carga de cimiento con PBC	Metros cúbicos	14	368.667	5.161.338
1.5		Vigas y dado de H°A°	Metros cúbicos	0,82	1.970.667	1.615.947
1.6		Encadenados de H°A°	Metros cúbicos	2,17	2.305.333	5.002.573
1.7		Muros de nivelación: de 0,45 cm	Metros cuadrados	3,6	232.133	835.679
1.8		Muros de nivelación: de 0,30 cm	Metros cuadrados	7,5	186.667	1.400.003
1.9		Muros de nivelación: de 0,60 cm	Metros cuadrados	0,6	279.467	167.680
1.10		Relleno y apisonado de interiores	Metros cúbicos	23,3	95.667	2.229.041
1.11		Aislación asfatica de paredes	Metros cuadrados	6,4	58.467	374.189
1.12		Muros de elevación de 0,15 para revocar	Metros cuadrados	3,4	87.467	297.388
1.13		Muros de elevación de 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes	Metros cuadrados	34,5	170.533	5.883.389
1.14		Muros de elevación de 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes	Metros cuadrados	13,5	147.600	1.992.600
1.15		Muros de elevación de 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	Metros cuadrados	34,3	91.333	3.132.722
1.16		Muros de elevación envarillado bajo aberturas 2 O 8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	12	20.600	247.200
1.17		Pilares de 0,45 * 0,45 visto para corredor	Metro lineal	6,6	170.267	1.123.762
1.18		Techo de teja y tejuelones prensadas a maquina	Metros cuadrados	90,5	322.000	29.141.000
1.19		Techo Viga y Tirantes de H°A°	Unidad Medida Global	1	1.683.333	1.683.333
1.20		Revoques de paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	64,3	41.000	2.636.300
1.21		Revoques de viga cumbre de H°A°	Metros cuadrados	10,3	44.667	460.070
1.22		Revoques Contrapiso de H° de cascotes	Metros cuadrados	58	33.333	1.933.314
1.23		Piso de Ceramica Esmaltada	Metros cuadrados	58	89.067	5.165.886
1.24		Zocalo Esmaltado	Metro lineal	34	38.133	1.296.522
1.25		puerta madera de 1,20 * 2,10	Unidad	1	1.612.000	1.612.000
1.26		Ventanas tipo balancines	Metros cuadrados	6,84	380.667	2.603.762
1.27		Alferizar de Ventanas de revoque 1 : 3 (cemento - arena)	Metro lineal	5	30.000	150.000
1.28		Pintura de paredes a la cal	Metros cuadrados	64,3	20.000	1.286.000
1.29		Pintura de pilares vistos con antimoho incoloro	Metros cuadrados	11,9	20.000	238.000
1.30		Pintura de viga cumbrera a la cal	Metros cuadrados	10,3	20.667	212.870
1.31		Pintura de aberturas metálicas con pintura sintética	Metros cuadrados	6,84	29.333	200.638
1.32		Pintura de ladrillos visto con antimoho incoloro	Metros cuadrados	111,3	19.000	2.114.700
1.33		Pintura de maderamen y tejuelones con barniz	Metros cuadrados	90,5	33.333	3.016.637
1.34		Pintura de aberturas de madera con barniz	Metros cuadrados	5,5	33.333	183.332
1.35		Vidrios dobles	Metros cuadrados	6,84	167.867	1.148.210
1.36		Canaleta y caño de bajada n°26- desarrollo 33cm	Metro lineal	30	80.130	2.403.900
1.37		Instalación eléctica	Unidad Medida Global	1	4.107.733	4.107.733
1.38		Artefactos electricos	Unidad Medida Global	1	3.013.333	3.013.333
1.39		Pizarrones	Unidad	1	1.150.000	1.150.000
1.40		Guarda de Obra	Metros cuadrados	38	46.000	1.748.000
1.41		Limpieza final	Metros cuadrados	60	11.733	703.980
					Precio Total	99.513.717

MUNICIPALIDAD DE VILLETA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

CYNTHIA GIMÉNEZ
ENCARGADA DE UOC
MUNICIPALIDAD DE VILLETA