MUNICIPALIDAD DE ÑACUNDAY
Intendencia Municipal
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES – U.O.C.

NOTIFICACION DE ADJUDICACION

Nº PAC: 195405/2010
Modalidad: Contratación Directa Nº 04/2010
Descripción del Llamado: **Construcción de Baños Escuela Punta Yobai Lomas Valentinas**

Notificase a los representantes sobre el procedimiento de Adjudicación de la Constructora Flores de Sergio Flores de Minga Guazú, correspondiente para la *Construcción de Baños Escuela Pun ta Yobai Lomas Valentinas*, realizada por la Municipalidad de Ñacunday, cuyo detalle es el siguiente:

Empresa adjudicada: *CONSTRUCTORA FLORES* – RUC: 1376451-9

Planilla de Computo Métrico y Presupuesto

Nº	Descripción del Bien	Cantidad	Precio Unitario	Costo
72131601-002	**Trabajo Preliminares**			*4.411.800*
	Replanteo y Marcación	82,0	3.800	311.600
	Excavación p/ cimiento	7,5	28.000	209.300
	Desmonte manual de suelo blando	16,4	36.000	590.400
	Relleno	28,7	115.000	3.300.500
72131601-003	**Cimiento de Piedra Bruta Colocada (con Cal)**		**0**	**4.172.545**
	Cimiento de Piedra Bruta Colocada (con cal)	5,4	435.000	2.341.170
	Nivelación de 0,30 con cemento puzolamico	10,5	175.000	1.831.375
72131601-005	**Mamposteria**			**11.416.020**
	Elevación de 0,15 cm en ladrillo comun	91,3	86.000	7.853.520
	Encadenado superior de HA, 27cmx (armada 4 Ø6, estribos Ø6 c/20cm.)	28,5	125.000	3.562.500
72131601-006	**Aislaciones y envarillados**		**0**	**747.500**
	Aislamiento Horizontal	29,9	25.000	747.500
7213161-007	**Cubierta**		**0**	**25.436.400**
	Techo de tejas españolas sobre tejuelones (maderamen curupay, yvyrapyta)	90,2	282.000	25.436.400
72131601-009	Piso		0	11.241.000
	Contrapiso	82,0	39.000	3.198.000
	Piso Ceramico 30 x 30	82,0	91.500	7.503.000
	Zocalo	30,0	18.000	540.000
72131601-008	Revestimientos		0	6.476.000
	Revoque	62,0	28.000	1.736.000
	Azulejado	63,2	75.000	4.740.000
72131601-012	**Pinturas**		**0**	**5.971.600**
	Al latex exterior con enduido	31,0	36.000	1.116.000
	Al latex exterior con enduido	31,0	43.000	1.333.000
	Tejuelon al barniz	90,2	16.500	1.488.300
	Tratamiento ladrillo visto	57,2	18.000	1.029.600
	Pintura de Puertas	17,6	35.500	626.220
	Pintura metalica balancines y puertas metalica	10,0	38.000	378.480
72161601-001	**Instalacion Electrica e Hidraulica**		0	**5.880.000**
	Electroductos, llaves termomagneticas, apliques y artefactos	1,0	3.630.000	3.630.000
	Instalacion Hidraulica	1,0	2.250.000	2.250.000
72131601-011	**Instalacion Sanitaria y Desague Cloacal**		**0**	**8.745.000**
	Colocacion de artefactos sanitarios y griferias	1,0	3.487.000	3.487.000
	Accesorios de cloacal	1,0	1.023.000	1.023.000

	Camara Septica	1,0	1.595.000	1.595.000
	Pozo Ciego	1,0	2.640.000	2.640.000
72131601-010	**Aberturas**		**0**	**9.567.250**
	Marco de madera	4,0	286.000	1.144.000
	Puerta placa (cedro)	4,0	825.000	3.300.000
	Puerta Box	8,0	500.500	4.004.000
	Balancines de metal	1,2	374.000	454.410
	Cartel de Obras	1,0	451.000	451.000
	Vidrios (2mm incoloro)	1,2	176.000	213.840
72131601-013	**Limpieza Final de Obra**		**0**	**496.100**
	Limpieza final de obra	82,0	6.050	496.100
	TOTAL COSTO BAÑOS SEXADOS			**94.561.215**

Son Guaraníes: Noventa y cuatro millones quinientos sesenta y un mil doscientos quince.----------

Seguidamente, se da por terminado el acto de la Notificación de Adjudicación realizado por esta Institución.

Esta Usted Notificado.

MUNICIPALIDAD DE ÑACUNDAY U.O.C

Mirian Angélica Britos
Responsable de la UOC

Recibido por: Sergio Fl...

Fecha: 12 05 2010

Teléfono: 0983 514 804

CONSTRUCTORA "FLORES"
RUC 1376451-9
Tel. 0983-514804
Km 17 Acaray - Minga Guazú