República del Paraguay

Municipalidad de Coronel José Félix Bogado

Capital Nacional del Chipa Resolución DINAPI Nº 448175

Peatonal Yegros Nº. 839 e/ Mcal. Estigarribia y Julia Cueto de Estigarribia

Teléfono y Fax: (0595) 741-252211

Departamento de Itapúa

-Misión: "Logran el bien común unificando esfuerzos de los diferentes sectores sociales para el desarrollo equitativos en los ámbitos cultural, salud, educación, comunicación, producción, medio ambiente, vida digna, infraestructura y tecnología con calidad y calidez".

CUADRO COMPARATIVO

CONTRATACION POR VIAS DE LA EXCEPCION N°02/21 PARA LA CONSTRUCCION DE HABITACIONES - EN EL HOSPITAL DISTRITAL DE CORONEL JOSE FELIX BOGADO (EMERGENCIA COVID-19).					PALMA MULTI SERVICIOS		VIALCONS INGENIERIA		LAPACHO CONSTRUCCIONES	
Ítems	**Código Catalogo**	**Descripción del Bien**	**U.M**	**Cantidad**	**Precio U.**	**Precio T.**	**Precio U.**	**Precio T.**	**Precio U.**	**Precio T.**
1	72131601-002	REPLANTEO GENERAL	M2	200	2.450	490.000	2.500	500.000	2.000	400.000
2	72102905-001	CARGA Y COMPACTACION DE TIERRA	M3	60	14.800	888.000	15.000	900.000	15.500	930.000
3	72103003-001	DEMOLICION DE PARED EXISTENTE AREA COCINA	M2	4	29.800	119.200	27.000	108.000	29.000	116.000
4	72131601-008	REVOQUE DE PERFIL DE MAMPOSTERIA	ML	7	35.000	245.000	36.000	252.000	38.000	266.000
5	72131601-010	PROVISION Y COLOCACION DE ABERTURA TIPO BLINDEX CON DOS HOJAS 0,80 X 2,10	M2	3,6	950.000	3.420.000	800.000	2.880.000	840.000	3.024.000
6	82101502-004	CARTEL DE OBRA LONA AUTO ADHESIVA DIMENSIONES: 1,00 x 2,00 MTS (S/ EETT Y PLANOS)	UNIDAD	1	550.000	550.000	650.000	650.000	660.000	660.000
7	82101502-004	PLACA DE OBRA PARA INAUGURACION (S/ EETT Y PLANOS)	UNIDAD	1	748.000	748.000	751.000	751.000	755.000	755.000
8	72131601-004	ENCADENADO Ho. Ao. INFERIOR	ML	82	67.800	5.559.600	65.000	5.330.000	68.000	5.576.000

MUNICIPALIDAD DE CNEL. BOGADO
Dpto. Operativa de Contrataciones

Visión: "La Municipalidad de Coronel José Félix Bogado es una Institución de buena gestión y transparencia al servicio del bien común, brindando servicios y generando recursos con eficiencia y transparencia administrativa".

9	72131601-004	ENCADENADO Ho. Ao. SUPERIOR	ML	135	69.800	9.423.000	65.000	8.775.000	68.000	9.180.000
10	72131601-004	ZAPATAS 0,80 X 0,80 X 0.40	M3	7	1.500.000	10.500.000	1.550.000	10.850.000	1.450.000	10.150.000
11	72131601-004	COLUMNAS DE Ho. Ao. 0.15 x 0.30	M3	6	1.955.000	11.730.000	1.900.000	11.400.000	1.850.000	11.100.000
12	72131601-006	AISLACION ASFALTICA DE MUROS DE 0,15 - HORIZONTAL	ML	74	17.800	1.317.200	18.500	1.369.000	19.000	1.406.000
13	72131601-005	MAMPOSTERIRA DE 0,15 LADRILLOS HUECOS PARA REVOCAR	M2	233	51.000	11.883.000	52.000	12.116.000	53.000	12.349.000
14	72131601-005	MAMPOSTERIA DE 0,15 LADRILLOS TIPO CONVOCO CEJADO	M2	14	140.000	1.960.000	145.000	2.030.000	146.000	2.044.000
15	72131601-005	ENVARILLADO DOS HILADAS CON 1 Ø DE 8 MM	ML	240	7.000	1.680.000	8.000	1.920.000	8.200	1.968.000
16	72131601-007	TECHO DE CHAPAS TRAPEZOIDALES TERMOACUSTICO 5 CM - COLOR CERAMICO SOBRE ESTRUCTURA METALICA. + CENEFAS LATERALES	M2	150	225.000	33.750.000	230.000	34.500.000	235.000	35.250.000
17	72131601-007	TECHO LOSA RAP EN GALERIA	M2	25	250.000	6.250.000	255.000	6.375.000	255.000	6.375.000
18	72101603-002	CANALETAS DE CHAPAS + CAÑOS DE BAJADA	ML	38	65.000	2.470.000	63.000	2.394.000	62.000	2.356.000
19	72101510-006	REGISTRO PLUVIAL 30X30X30 (S/ EETT Y PLANOS)	UNIDAD	4	210.000	840.000	200.000	800.000	850.000	3.400.000
20	72101510-006	DESAGUE PLUVIAL HASTA LA CALLE	ML	50	110.000	5.500.000	100.000	5.000.000	120.000	6.000.000

Peatonal Yegros Nº. 839 e/ Mcal. Estigarribia y Julia Cueto de Estigarribia
Teléfono y Fax: (0595) 741-252211
Departamento de Itapúa

21	72131601-008	REVOQUE DE INTERIOR - EXTERIOR GRUESO + FINO	M2	470	29.500	13.865.000	28.000	13.160.000	25.000	11.750.000
22	72131601-008	REVOQUE DE COLUMNAS EN GALERIA CON TEXTURADO + COLOR	M2	33	35.000	1.155.000	36.000	1.188.000	34.000	1.122.000
23	72131601-008	REVOQUE DE ENCADENADO SUPERIOR EN GALERIA CON TEXTURADO	M2	12	35.000	420.000	36.000	432.000	34.000	408.000
24	72131601-009	GUARDAOBRA - BALDOZONES DE HORMIGON 40 X 40. SEGÚN INDICACIONES EN EL PLANO.	M2	36	80.000	2.880.000	82.000	2.952.000	80.000	2.880.000
25	72131601-009	CONTRAPISO DE CASCOTE - PISO CERAMICO	M2	132	31.000	4.092.000	32.000	4.224.000	30.000	3.960.000
26	72131601-009	CARPETA PARA PISO CERAMICO	M2	132	28.000	3.696.000	30.000	3.960.000	30.000	3.960.000
27	72131601-009	PISO CERAMICO: DORMITORIOS + BAÑOS + GALERIA	M2	132	32.000	4.224.000	32.000	4.224.000	34.000	4.488.000
28	72131601-009	ZOCALO CERAMICO	ML	88	22.000	1.936.000	22.000	1.936.000	25.000	2.200.000
29	72131601-010	ABERTURA DE MADERA: MARCO 0,15 + HOJA DE PUERTA TIPO PLACA DIMENSIONES 0,80 x 2,10 + HERRAJES (S/ EETT Y PLANOS)	UNIDAD	4	1.250.000	5.000.000	1.260.000	5.040.000	1.200.000	4.800.000
30	72131601-010	ABERTURA DE MADERA: MARCO 0,15 + HOJA DE PUERTA TIPO TABLERO DIMENSIONES 0,80 x 2,10 + HERRAJES (S/ EETT Y PLANOS)	UNIDAD	4	1.350.000	5.400.000	1.300.000	5.200.000	1.290.000	5.160.000

31	72131601-010	AVERTURA METALICA: VENTANA TIPO BLINDEX DORMITORIOS 04 UNID. (1,50x1,20)	M2	7,2	450.000	3.240.000	550.000	3.960.000	556.000	4.003.200
32	72131601-010	AVERTURA METALICA: VENTANA TIPO BLINDEX BAÑOS 04 UNID. (0,80 x 0,50)	M2	1,6	450.000	720.000	400.000	640.000	420.000	672.000
33	72131601-012	PINTURA: DE PAREDES REVOCADAS INTERIOR + EXTERIOR LATEX	M2	470	28.000	13.160.000	26.000	12.220.000	29.000	13.630.000
34	72131601-012	PINTURA: DE ABERTURAS DE MADERA CON BARNIZ	M2	32	20.000	640.000	20.000	640.000	21.000	672.000
35	72131601-012	PINTURA: TIRANTES / PERFILERIA METALICA	ML	65	15.000	975.000	15.000	975.000	13.000	845.000
36	72101607-002	REVESTIMIENTO: AZULEJO TIPO CERAMICO - ALT. 2,0 MTS. BAÑOS	M2	55	31.900	1.754.500	30.000	1.650.000	31.000	1.705.000
37	72131601-001	INSTALACION ELECTRICA: 1 MODULO = (HABITACION + BAÑO PRIVADO) VER DETALLES EN E.T. (S/ EETT Y PLANOS)	UNIDAD	4	2.450.000	9.800.000	2.400.000	9.600.000	2.500.000	10.000.000
38	72131601-001	PROVISION + INSTALACION DE ARTEFACTOS EN GALERIA CON FOTOCELULA CON FLUORESCENTES TIPO LED (S/ EETT Y PLANOS)	UNIDAD	4	185.000	740.000	180.000	720.000	190.000	760.000
39	72131601-001	VENTILADORES DE TECHO (S/ EETT Y PLANOS)	UNIDAD	4	750.000	3.000.000	745.000	2.980.000	755.000	3.020.000
40	72131601-001	PROVISION Y COLOCACION DE ACOND. DE AIRE 12.000 BTU (S/EETT)	UNIDAD	4	1.845.000	7.380.000	1.900.000	7.600.000	1.950.000	7.800.000

Peatonal Yegros Nº. 839 e/ Mcal. Estigarribia y Julia Cueto de Estigarribia
Teléfono y Fax: (0595) 741-252211
Departamento de Itapúa

41	72131601-011	ARTEFACTOS SANITARIOS INCLUYE INSTALACION. INCLUYE TERMOCALEFON DE 80 LITROS (S/ EETT Y PLANOS)	UNIDAD	4	6.245.000	24.980.000	7.200.000	28.800.000	6.300.000	25.200.000
42	72131601-011	INSTALACION SANITARIA AGUA FRIA + CALIENTE PARA 04 BAÑOS (S/ EETT Y PLANOS)	UNIDAD	4	1.550.000	6.200.000	1.680.000	6.720.000	1.500.000	6.000.000
43	72101510-006	DESAGUE CLOACAL PARA BAÑO COMPLETO (S/ EETT Y PLANOS)	UNIDAD	4	550.000	2.200.000	560.000	2.240.000	620.000	2.480.000
44	72102303-003	CAMARA SEPTICA 1,5 X 3,0 METROS (S/ EETT Y PLANOS)	UNIDAD	1	1.595.000	1.595.000	1.650.000	1.650.000	1.720.000	1.720.000
45	72101510-006	POZO CIEGO DIAMETRO 2 METROS - PROFUNDIDAD 3 METROS. (S/ EETT Y PLANOS)	UNIDAD	1	2.448.000	2.448.000	2.600.000	2.600.000	2.450.000	2.450.000
46	72131601-013	LIMPIEZA GENERAL ZONA DE OBRAS	M2	200	2.100	420.000	2.200	440.000	1.950	390.000
Precio Total:						**231.243.500**		**234.651.000**		**235.380.200**

MUNICIPALIDAD DE CNEL. BOGADO
Unidad Operativa de Contrataciones

Sr. Carlos A. Barreiro
Dpto. De UOC