MUNICIPALIDAD DE J. AUGUSTO SALDIVAR

INSTITUCION: MUNICIPALIDAD DE J. AUGUSTO SALDIVAR
REPARTICION: MUNICIPALIDAD DE J. AUGUSTO SALDIVAR
LUGAR: J. AUGUSTO SALDIVAR
RUBRO: CONSTRUCCION DE AULA EN EL CENTRO EDUCATIVO N° 22

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

					ARQ. RIGOBERTO VICENCINI		INERV CONSTRUCCIONES		CONSTRUCTORA SAN LUIS	
N°	CODIGO	DESCRIPCION	UN MED.	CANT.	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL
1		Cartel de Obras 2x3 m	GL.	1,00	2.000.000	2.000.000	2.040.000	2.040.000	2.070.000	2.070.000
2		Replanteo de Obras	GL.	120,35	1.500	180.525	1.530	184.136	1.553	186.843
3		Excavación y carga de cimiento en galeria de PB	M3	9,30	350.000	3.255.000	357.000	3.320.100	362.250	3.368.925
4		Estructura de H° A° :				0	0	0	0	0
		a- Excavación y carga de zapatas de H° A°	M3	7,05	1.900.000	13.395.000	1.938.000	13.662.900	1.800.000	12.690.000
		b1- Pilares de H° A°	M3	2,40	1.900.000	4.560.000	1.938.000	4.651.200	1.800.000	4.320.000
		b2- Vigas de H° A°	M3	9,78	2.000.000	19.560.000	2.040.000	19.951.200	2.050.000	20.049.000
		b3- Losa de H° A°	M3	10,80	2.000.000	21.600.000	1.900.000	20.520.000	2.050.000	22.140.000
5		Muros de nivelación :				0	0	0	0	0
		b- De 0,30 cm.	M2	11,70	130.000	1.521.000	132.600	1.551.420	134.550	1.574.235
6		Relleno y apisonado de interiores	M3	88,00	30.000	2.640.000	30.600	2.692.800	31.050	2.732.400
7		Aislación asfaltica :				0	0	0	0	0
		a- De paredes	M2	9,50	20.000	190.000	20.400	193.800	20.700	196.650
		c- De techo con membrana asfáltica	M2	120,40	75.000	9.030.000	76.500	9.210.600	77.625	9.346.050
8		Muros de elevación :				0	0	0	0	0
		a- De 0,30 para revocar	M2	2,15	130.000	279.500	132.600	285.090	134.550	289.283
		b- De 0,15 para revocar	M2	9,30	62.000	576.600	63.240	588.132	64.170	596.781
		c- De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comune	M2	51,40	160.000	8.224.000	163.200	8.388.480	164.000	8.429.600
		e- De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	M2	59,60	68.000	4.052.800	69.360	4.133.856	70.380	4.194.648
		f- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2	ML	24,00	18.000	432.000	18.360	440.640	18.630	447.120
9		Revoques :				0	0	0	0	0
	72131601-997	a- De paredes interior y exterior a una capa	M2	93,50	24.000	2.244.000	24.480	2.288.880	24.840	2.322.540
		d- De pilares de H° A°	ML	36,00	36.000	1.296.000	36.720	1.321.920	37.260	1.341.360
		e- De losas y vigas de H° A°	M2	150,70	36.000	5.425.200	36.720	5.533.704	37.260	5.615.082
10		Contrapiso de H° de cascotes	M2	111,00	20.000	2.220.000	20.400	2.264.400	20.700	2.297.700
11		Piso de baldosa calcarea	M2	111,00	65.000	7.215.000	66.300	7.359.300	65.000	7.215.000
12		Zocalo calcareo	ML	61,50	20.000	1.230.000	20.400	1.254.600	20.700	1.273.050
13		Aberturas metálicas :				0	0	0	0	0
		a- Ventanas tipo balancines	M2	13,68	260.000	3.556.800	265.200	3.627.936	269.100	3.681.288
		b- Puerta de 1,20 x 2,10	UN.	2,00	1.350.000	2.700.000	1.300.000	2.600.000	1.200.000	2.400.000
14		Alfeizar de ventanas :				0	0	0	0	0
		a- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ML	10,00	26.000	260.000	26.520	265.200	26.910	269.100
15		Pinturas :				0	0	0	0	0
		a- De paredes al agua	M2	93,50	14.000	1.309.000	14.280	1.335.180	13.000	1.215.500
		b- De pilares al agua	M2	18,30	14.000	256.200	14.280	261.324	13.000	237.900
		e- De losas y vigas al agua	M2	150,70	14.000	2.109.800	14.280	2.151.996	13.000	1.959.100
		f- De aberturas metálicas con pintura sintética	M2	24,68	14.000	345.520	14.280	352.430	13.000	320.840
		g- De ladrillos vistos con antimoho incoloro	M2	152,40	20.000	3.048.000	20.400	3.108.960	18.000	2.743.200
16		Vidrios dobles	M2	13,68	140.000	1.915.200	130.000	1.778.400	140.000	1.915.200
17		Instalación eléctrica	GL.	1,00	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000
18		Artefactos electricos	GL.	1,00	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
19		Mobiliarios :				0	0	0	0	0
		a- Pizarrones	UN.	2,00	1.500.000	3.000.000	1.500.000	3.000.000	1.500.000	3.000.000
20		Limpieza Final	GL.	1,00	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
		TOTAL GENERAL				139.127.145		139.818.584		139.938.395

MUNICIPALIDAD DE J. AUGUSTO SALDIVAR
Unidad Operativa de Contrataciones