CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LOTE Nº 1: TERMINACION DE OBRAS DE REMODELACION Y AMPLIACION DEL JUZGADO DE PAZ DE ALBERDI

ITEM	CÓDIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	Unidad de Medida	Cantidad	PALMA MULTI SERVICIOS de Roberto David Olmedo		
					Precio Unitario (IVA incluído si corresponde)	Precio Total	Procedencia
1	72103003-001	Desmonte de abertura	Unidad	1	27.540	27.540	Nacional
2	72103003-001	Demolición de mampostería de 0.30m	Metros cuadrados	9	18.700	168.300	Nacional
3	72101607-003	Reparación de fisura con varilla en forma de "Z", Ø 6mm	Metros cuadrados	25	38.250	956.250	Nacional
4	72103003-001	Demolición de revoque	Metros cuadrados	176	8.500	1.496.000	Nacional
5	72131601-003	Cimiento de piedra bruta colocada. Baño familiar	Metros cúbicos	1,4	248.448	347.827	Nacional
6	72131601-005	Mamposteria de nivelación de 0,30 con ladrillo común.	Metros cuadrados	1	127.500	127.500	Nacional
7	72131601-005	Mamposteria de elevación de 0,15 con ladrillo común.	Metros cuadrados	6	68.357	410.142	Nacional
8	72131601-005	Trabazón de mamposterías nuevas de ladrillos comunes con muros existentes, cada dos hiladas con 2 varillas de 8mm de 50cm de desarrollo, en baño familiar	Metro lineal	5	80.750	403.750	Nacional
9	72131601-006	Aislación Hidrofuga Horizontal en U 0,30, de mampostería de ladrillos comunes - alisado con mortero 1:3+hidrofugo, PINTURA CEMENTO ELASTOMÉRICO, en baño familiar	Metro lineal	3,5	26.817	93.858	Nacional
10	72131601-006	Aislación vertical mampostería de ladrillos comunes : primera mano con mortero 1:1 + agua (cemento portland + arena lavada + agua), segunda, tercera, cuarta y quinta mano con cemento elastomérico de acuerdo al fabricante, salpicado al final del proceso.	Metro lineal	3,5	26.817	93.858	Nacional
11	72101607-006	Revoque de pared exterior con hidrófugo a dos capas - 1era azotada 1:3 + hidrófugo, 2da azotada 1:4:12 + hidrófugo - terminación fratachado y fieltrado	Metros cuadrados	13	23.429	304.571	Nacional
12	72101607-006	Revoque de pared interior 1 capa terminación fratachado y fieltrado	Metros cuadrados	196	20.400	3.998.400	Nacional
13	72101607-006	De pared interior con hidrófugo a dos capas - 1era azotada 1:3 + hidrófugo, 2da azotada 1:4:12 + hidrófugo - terminación fratachado y fieltrado, en baño familiar	Metros cuadrados	8	23.429	187.428	Nacional
14	72131601-011	Instalación sanitaria: Ampliación de agua fría en sanitarios familiar de planta baja (incluye llave de paso, canillas cromadas tipo jardín y conexiones en general)	Unidad Medida Global	1	297.500	297.500	Nacional
15	72131601-011	Instalación sanitaria: Provisión y colocación de espejo tipo FLOAT 60X80 cm	Unidad	3	110.500	331.500	Nacional

ABG. SANDRA MARILIN ROLON
Miembro Comité de Evaluación de Ofertas

ACPN ANDREA YOLANDA TOÑANEZ VILLALBA
Miembro Comité de Evaluación de Ofertas

ABG. JUAN MANUEL STETE GHIRINGHELLI
Coordinador Comité de Evaluación de Ofertas

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

16	72131601-011	Instalación sanitaria: Provisión y colocación de barra de apoyo (en acero inoxidable) en baño familiar	Unidad	1	595.000	595.000	Nacional
17	72131601-999	Dintel: Envarillado con 2 varillas de 8 mm asentado en mortero 1:3, sobre mampostería de ladrillo común	Metro lineal	4	16.150	64.600	Nacional
18	72101607-002	Revestimiento de mampostería con azulejos tipo piso - pared calidad PE14, color blanco en sanitario, tipo monoquena	Metros cuadrados	6	66.325	397.948	Nacional
19	72131601-001	Instalación electrica: Artefacto Lumínico tipo tortuga para adosar al muro exterior del edificio 1x26w - luz cálida bajo consumo.	Unidad	2	233.566	467.131	Nacional
20	72131601-001	Instalación electrica: Embutido de cableado	Unidad Medida Global	1	255.000	255.000	Nacional
21	72131601-001	Instalación electrica: Bocas de Tomas comunes - incluye cableado, fichas y accesorios	Unidad	15	78.661	1.179.911	Nacional
22	72131601-001	Instalación electrica: Provisión e instalación de seca manos eléctricos en sanitarios	Unidad	3	618.574	1.855.722	Nacional
23	92121702-002	Sistema de Prevención de Incendios: Sistema de cableado con canalización - caño PVC - conjunto de cableado entre el Panel Central y detectores, sirena, etc.	Unidad Medida Global	1	1.113.500	1.113.500	Nacional
24	92121702-002	Sistema de Prevención de Incendios: Panel Central Control de Alarma contra incendios, incluye la provisión de UPS para el equipo	Unidad	1	1.698.178	1.698.178	Nacional
25	60121143-001	Cartel para señalización Salida de Emergencia - Luminoso	Unidad	10	191.820	1.918.195	Nacional
26	92121702-002	Sistema de Prevención de Incendios: Detector Humo Calor	Unidad	10	217.711	2.177.105	Nacional
27	92121702-002	Sistema de Prevención de Incendios: Sirena acústica de alarma contra incendios	Unidad	1	223.136	223.136	Nacional
28	92121702-002	Sistema de Prevención de Incendios: Extintor tipo ABC de polvo químico seco de 4 kg.	Unidad	2	324.287	648.574	Nacional
29	92121702-002	Sistema de Prevención de Incendios: Luz autónoma de emergencia	Unidad	9	255.558	2.300.018	Nacional
30	92121702-002	Sistema de Prevención de Incendios: Alarma Audiovisual. Incluye pulsador manual	Unidad	1	260.374	260.374	Nacional
31	92121702-002	Sistema de Prevención de Incendios: Sensor de movimiento	Unidad	2	234.541	469.081	Nacional
32	72131601-009	Pisos: Pulido de piso de granito	Metros cuadrados	61,05	51.000	3.113.550	Nacional
33	72103003-001	Pisos: Demolición de piso actual sin dañar el contrapiso existente	Metros cuadrados	85	5.100	433.500	Nacional
34	72131601-009	Carpeta alisada para asiento de piso	Metros cuadrados	85	22.545	1.916.287	Nacional
35	72131601-009	Piso porcelanato, masa única 60x60, color a definir	Metros cuadrados	85	105.365	8.956.038	Nacional
36	72101607-005	Zócalo: De piso porcelanato, masa única, ancho 10 cm, color a definir	Metro lineal	86	27.119	2.332.256	Nacional
37	72102401-001	Pintura: De pared exterior revocado con látex acrílico	Metros cuadrados	67	28.900	1.936.300	Nacional
38	72102401-001	Pintura: De pared exterior revocado con tratamiento texturado y látex acrílico	Metros cuadrados	33	54.400	1.795.200	Nacional

ABG. SANDRA MARILIN ROLON
Miembro Comité de Evaluación de Ofertas

ACPN ANDREA YOLANDA TOÑANEZ VILLALBA
Miembro Comité de Evaluación de Ofertas

ABG. JUAN MANUEL STETE GHIRINGHELLI
Coordinador Comité de Evaluación de Ofertas

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

39	72102402-002	Pintura: De techo plano - losa HºAº - revocado, tratamiento previo con enduido plástico y pintura látex PVA acrílico, previa colocación del sellador	Metros cuadrados	135	19.468	2.628.234	Nacional
40	72131601-012	Provisión y aplicación de enduido plástico PVA, previa aplicación de sellador acrílico	Metros cuadrados	315	9.356	2.947.124	Nacional
41	72102402-001	Pintura: De pared interior revocado, tratamiento previo con sellador y pintura al látex PVA	Metros cuadrados	315	17.811	5.610.434	Nacional
42	72131601-012	Pintura: de carpintería de hierro	Metros cuadrados	18	21.250	382.500	Nacional
43	72102401-003	Pintura: De abertura de madera, lustrado con sellador de madera en seis manos	Metros cuadrados	47	17.863	839.549	Nacional
44	72102602-008	Carpinteria: Colocación de contramarco de madera Petereby o cedro de 5 cm de ancho y 1.5 cm de espesor	Metro lineal	110	14.450	1.589.500	Nacional
45	72152402-001	Puerta tipo persiana de 1.00 x 0.80m (en kitchenette bajo mesada) en madera cedro, marco madera lapacho, contramarco madera Petereby, terminación lustrado al natural, herrajes, golpete y tirador en bronce	Unidad	1	368.050	368.050	Nacional
46	72152402-001	Puerta tipo placa en madera cedro lustrado natural, de 0,90m x 2,15m, marco madera lapacho, contramarcos madera Petereby, herrajes y cerraduras tipo pomo cromadas, incluye colocación	Unidad	1	1.071.000	1.071.000	Nacional
47	72101903-001	Carpinteria metalica: Pasamano de acero inoxidable, anclaje a la pared con tarugos Ø 10mm, tubos de acero inoxidable pulido, Ø 40 mm de diámetro	Metro lineal	6,6	219.612	1.449.439	Nacional
48	72131601-009	Carpeta para piso cerámico antideslizante	Metros cuadrados	25	22.545	563.614	Nacional
49	72131601-009	Piso cerámico antideslizante blanco	Metros cuadrados	55	55.250	3.038.750	Nacional
50	72101607-005	Zócalo	Metro lineal	60	14.450	867.000	Nacional
51	72131601-006	Aislación de losa. Carpeta de regularización, imprimación de 2 kg./m2 con elastómeros, contrapiso con pendiente, carpeta alisada	Metros cuadrados	62	119.000	7.378.000	Nacional
52	72131601-011	Instalación Sanitaria: Provisión y colocación de espejo tipo FLOAT 60X80 cm	Unidad Medida Global	1	110.500	110.500	Nacional
53	72101511-9999	Provisión e instalacion de equipo de aire tipo Split de 12.000 BTU	Unidad	1	2.036.713	2.036.713	Nacional
54	72131601-001	Bocas de tomas de Seca manos eléctricos en sanitarios	Unidad	2	111.378	222.756	Nacional
55	72131601-001	Provisión e Instalación de seca mano eléctrico	Unidad	2	618.574	1.237.148	Nacional
56	60121143-001	Cartel para señalización Salida de Emergencia - Luminoso	Unidad	10	191.820	1.918.195	Nacional
57	72131601-001	Instalacion de sistema contra incendios: Sistema de PreviDetector Humo Calor	Unidad	10	217.711	2.177.105	Nacional
58	72131601-001	Instalacion de sistema contra incendios: Sirena acústica de alarma contra incendios	Unidad	1	223.136	223.136	Nacional
59	72131601-001	Instalacion de sistema contra incendios: Extintor tipo ABC de polvo químico seco de 4 kg.	Unidad	2	324.287	648.574	Nacional

ABG. SANDRA MARILIN ROLON
Miembro Comité de Evaluación de Ofertas

ACPN ANDREA YOLANDA TOÑANEZ VILLALBA
Miembro Comité de Evaluación de Ofertas

ABG. JUAN MANUEL STETE GHIRINGHELLI
Coordinador Comité de Evaluación de Ofertas

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

60	72131601-001	Instalacion de sistema contra incendios: Luz autónoma de emergencia	Unidad	6	255.558	1.533.348	Nacional
61	72131601-001	Instalacion de sistema contra incendios: Alarma Audiovisual. Incluye pulsador manual	Unidad	1	260.374	260.374	Nacional
62	72131601-001	Sensor de movimiento	Unidad	2	234.541	469.081	Nacional
63	72102401-001	Servicio de Pintura: De pared exterior revocado con látex acrílico	Metros cuadrados	67	11.900	797.300	Nacional
64	72102401-001	De pared exterior revocado con tratamiento texturado y látex acrílico	Metros cuadrados	33	55.084	1.817.780	Nacional
65	72131601-012	Provisión y aplicación de enduido plástico PVA, previa aplicación de sellador acrílico	Metros cuadrados	126	9.356	1.178.850	Nacional
66	72102402-001	Servicio de Pintura: De pared interior revocado, tratamiento previo con sellador y pintura al látex PVA	Metros cuadrados	126	17.811	2.244.173	Nacional
67	72131601-012	Servicio de Pintura: Pintura carpintería de hierro	Metros cuadrados	20	21.250	425.000	Nacional
68	72102401-003	Servicio de Pintura: De abertura de madera, lustrado con sellador de madera en seis manos	Metros cuadrados	30	17.863	535.883	Nacional
69	72102402-002	Servicio de Pintura: De techo con tejuelo con teja y maderamen, pintura con barniz	Metros cuadrados	125	13.600	1.700.000	Nacional
70	72102602-008	Carpinteria: Colocación de contramarco de madera Petereby o cedro de 7 cm de ancho y 1.5 cm de espesor	Metro lineal	50	14.450	722.500	Nacional
71	72152402-001	Carpinteria: Puerta tipo persiana de 1.00 x 0.80m (en kitchenette bajo mesada) en madera cedro, marco madera lapacho, contramarco madera Petereby, terminación lustrado al natural, herrajes, golpete y tirador en bronce	Unidad Medida Global	1	680.000	680.000	Nacional
72	72101903-001	Carpinteria metalica: Ventana v1 - 1,20m x 1,20m. Estructura aluminio anodizado color bronce, dos hojas corredizas, vidrio templado color bronce de 6 mm, herrajes y cerradura en bronce	Unidad	1	688.500	688.500	Nacional
73	72101903-001	Carpinteria metalica: Baranda de balcón (Exterior de 1.00 m de altura)	Metro lineal	28	198.050	5.545.400	Nacional
74	72131601-006	Aislación hidrófuga: Cornisa y losas con carpeta de regularización con pendiente hacia la rejilla y pintura con elastómero acrílico fibrado específico para ese fin. Verificar "in situ"	Metros cuadrados	68	21.250	1.445.000	Nacional
75	72131601-006	Aislación hidrófuga: Goterón en voladizo	Metro lineal	21	25.500	535.500	Nacional
76	72131601-005	Mamposteria: Pared de 0,15 semi prensado visto ambos lados	Metros cuadrados	24	115.260	2.766.240	Nacional
77	72131601-003	Encadenado inferior	Metro lineal	7	61.625	431.375	Nacional
78	72103003-001	Demolición de pared 0,15	Metros cuadrados	4,5	16.150	72.675	Nacional
79	72102602-005	Colocación de ventana existente	Unidad	1	76.500	76.500	Nacional
80	72131601-005	Cerramiento de vano	Metros cuadrados	2	55.250	110.500	Nacional
81	72101607-006	Revoque de vano	Metros cuadrados	5	21.250	106.250	Nacional
82	72131601-006	Azotada hidrófuga (baños)	Metros cuadrados	6	9.520	57.120	Nacional

ABG. SANDRA MARILIN ROLON
Miembro Comité de Evaluación de Ofertas

ACPN ANDREA YOLANDA TOÑANEZ VILLALBA
Miembro Comité de Evaluación de Ofertas

ABG. JUAN MANUEL STETE GHIRINGHELLI
Coordinador Comité de Evaluación de Ofertas

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

83	72131601-001	Bocas de Luz	Unidad	4	170.000	680.000	Nacional
84	72131601-006	Aislación hidrófuga: Horizontal en "U" (15+15+15) de mampostería de ladrillos comunes interior, mortero 1:3 + hidrófugo, pintura a 6 manos de emulsión elastomérico de acrílico fibrado	Metro lineal	9,5	26.817	254.758	Nacional
85	72131601-011	Instalación Sanitaria: Agua corriente en sanitario reos hasta el registro más cercano	Unidad Medida Global	1	425.000	425.000	Nacional
86	72131601-011	Instalación Sanitaria Baño Reos: lavatorio con pedestal, inodoro turco de hormigón armado	Unidad Medida Global	1	425.000	425.000	Nacional
87	72131601-011	Desagüe Cloacal: Cañería para desagüe cloacal hasta el registro mas cercano	Unidad Medida Global	1	382.500	382.500	Nacional
88	72131601-011	Desagüe Cloacal: Cañería de conexión entre el pozo ciego actual y el nuevo pozo ciego.	Metro lineal	21	29.750	624.750	Nacional
89	72131601-011	Desagüe Cloacal: Pozo ciego, incluye tapa de hormigón armado, boca de 1,50m, 1,20 m de profundidad con paredes de mampostería.	Unidad Medida Global	3	935.000	2.805.000	Nacional
90	72131601-011	Desagüe Cloacal: Registro cloacal 40cm X 40 cm con tapa con marco metálico	Unidad Medida Global	2	93.500	187.000	Nacional
91	72101903-001	Carpinteria metalica: Celda Metálica, de varillas de 16 mm y puerta de seguridad con candado de 100 mm	Metros cuadrados	8	297.500	2.380.000	Nacional
92	72101903-001	Carpinteria metalica: Portón basculante, metálico de chapa doblada y bastidores de caños metálicos, terminación de pintura esmalte sintético	Unidad Medida Global	1	4.250.000	4.250.000	Nacional
93	72131601-004	Viga de Fundación	Metros cúbicos	0,3	1.785.000	535.500	Nacional
94	72131601-003	Bloque de hormigón ciclópeo	Metros cúbicos	0,9	841.500	757.350	Nacional
95	72101903-001	Carpinteria metalica: Escalera metálica	Unidad Medida Global	1	2.125.000	2.125.000	Nacional
96	72103003-001	Demolición de piso granito reconstituido en reten	Metros cuadrados	4	17.000	68.000	Nacional
97	72131601-009	Provisión y colocación de piso granito reconstituido 30X30cm en reten	Metros cuadrados	3	102.000	306.000	Nacional
98	72131601-009	Pulido de piso de granito reconstituido	Metros cuadrados	20	51.000	1.020.000	Nacional
99	72101607-005	Zocalo: De granito reconstituido, ancho 10 cm, canto biselado, color y granos a definir. Terminación pulido y encerado	Metro lineal	2	67.150	134.300	Nacional
100	72102401-001	Servicio de Pintura: De pared exterior revocado con látex acrílico	Metros cuadrados	12	11.900	142.800	Nacional
101	72102402-002	Servicio de Pintura: De techo plano - losa HºAº - revocado, tratamiento previo con enduido plástico y pintura látex PVA acrílico, previa colocación del sellador	Metros cuadrados	20	19.468	389.368	Nacional
102	72131601-012	Provisión y aplicación de enduido plástico PVA, previa aplicación de sellador acrílico	Metros cuadrados	40	9.356	374.238	Nacional
103	72102402-001	Servicio de Pintura: De pared interior revocado, tratamiento previo con sellador y pintura al látex PVA	Metros cuadrados	40	17.811	712.436	Nacional

ABG. SANDRA MARILIN ROLON
Miembro Comité de Evaluación de Ofertas

ACPN ANDREA YOLANDA TOÑANEZ VILLALBA
Miembro Comité de Evaluación de Ofertas

ABG. JUAN MANUEL STETE OHIRINGHELLI
Coordinador Comité de Evaluación de Ofertas

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

104	72131601-012	Pintura carpintería de hierro	Metros cuadrados	172	21.250	3.655.000	Nacional
105	72131601-012	Pintura de carpintería de madera	Metros cuadrados	12	27.993	335.917	Nacional
106	82101502-007	Cartelería: Letras Corpóreas en chapa metálica cromada - pórtico de acceso principal	Unidad Medida Global	2	2.380.000	4.760.000	Nacional
107	82101502-007	Cartelería: Placa de 0,30m x 0,40m, en bronce, con letras gravadas en bajo relieve según diseño.	Unidad	1	1.178.270	1.178.270	Nacional
108	82101502-007	Cartelería: Cartel 30cm x 5cm, aplicado a muro o mampara (Sala de Audiencias, Secretaria, Despacho Juez)	Unidad	5	73.213	366.065	Nacional
109	82101502-007	Cartelería: Cartel 30cm x 15cm, aplicado a muro o mampara (Sala de Espera)	Unidad	1	73.213	73.213	Nacional
110	82101502-007	Cartelería: Cartel 15cm x 15cm, aplicado a muro o mampara (Sanitario, Gracias por no Fumar, Archivo)	Unidad	4	34.000	136.000	Nacional
111	82101502-007	Cartelería: Cartel 15cm x 20cm, aplicado a muro o mampara (Baño Familiar)	Unidad	1	34.000	34.000	Nacional
112	82101502-007	Cartelería: Cartel 1.50m x 0.25 interior colgante (Secretaria - Atención al Público)	Unidad	2	298.407	596.814	Nacional
113	82101502-007	Cartelería: Cartel de chapa metálica para exteriores 40cm x 20cm (No pisar el Césped)	Unidad	2	199.490	398.980	Nacional
114	82101502-007	Cartelería: Cartel para exterior de chapa metálica, medidas 30cm x 50cm (Acceso Funcionarios)	Unidad	1	279.445	279.445	Nacional
115	72102601-001	Cesto para basura modelo estándar con símbolo del Poder Judicial	Unidad	1	501.032	501.032	Nacional
116	72131601-011	Tanque 250lts, reservorio de agua potable incluye instalación y boya y llave de paso	Unidad	1	595.000	595.000	Nacional
117	72131601-011	Provisión e instalación de Motobomba hidroneumática de 3/4 HP, incluye instalación eléctrica y fontanería s/especificaciones técnicas.	Unidad	1	1.445.000	1.445.000	Nacional
118	72131601-013	Limpieza Final	Unidad Medida Global	1	425.003	425.003	Nacional
TOTAL						**140.616.435**	

ABG. SANDRA MARILIN ROLON
Miembro Comité de Evaluación de Ofertas

ACPN ANDREA YOLANDA TOÑANEZ VILLALBA
Miembro Comité de Evaluación de Ofertas

ABG. JUAN MANUEL STETE GHIRINGHELLI
Coordinador Comité de Evaluación de Ofertas

PODER JUDICIAL

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LOTE Nº 2: AMPLIACION DE LA ESTRUCTURA EDILICIA DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PILAR

ITEM	CÓDIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	Unidad de Medida	Cantidad	PALMA MULTI SERVICIOS de Roberto David Olmedo		
					Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total	Procedencia
1	72131601-9979	Obrador (depósito para materiales)	Unidad Medida Global	1	1.700.000	1.700.000	Nacional
2	72153505-001	Replanteo y Marcación de Obras	Metros cuadrados	81	2.267	183.623	Nacional
3	72131601-004	Pilotes de H°A° - Diámetro 40cm; rotativo	Metro lineal	101	338.500	34.188.500	Nacional
4	72141511-001	Excavación para fundaciones	Metros cúbicos	12	42.500	510.000	Nacional
5	72131601-004	Hormigón de Limpieza (Limpieza de cabezales de pilotes)	Metros cúbicos	1,05	127.500	133.875	Nacional
6	72131601-004	Cabezales de Hormigón Armado - Cuantia: 75Kg/m3	Metros cúbicos	3,4	1.522.945	5.178.013	Nacional
7	72131601-004	Vigas de Fundaciones - Cuantia: 80Kg/m3	Metros cúbicos	8	1.780.325	14.242.600	Nacional
8	72131601-004	Pilares - Cuantia:245 Kg/m3	Metros cúbicos	4	1.965.455	7.861.820	Nacional
9	72131601-004	Vigas Planta Baja - Cuantia: 105 Kg/m3	Metros cúbicos	3,9	1.965.455	7.665.275	Nacional
10	72101704-001	Losas Planta Baja - Cuantia: 70 Kg/m3	Metros cúbicos	8	1.751.850	14.014.800	Nacional
11	72131601-004	Vigas Planta Alta - Cuantia: 80 Kg/m3	Metros cúbicos	2,5	1.958.740	4.896.850	Nacional
12	72141510-001	Demolición de pared de 0,30m	Metros cuadrados	6	16.150	96.900	Nacional
13	72131601-005	Mamposteria: Elevación de pared de 0,15 semi prensado visto una cara	Metros cuadrados	370	135.600	50.172.000	Nacional
14	72131601-005	Mamposteria: Elevación de pared de 0,15 ladrillo común	Metros cuadrados	24	80.000	1.920.000	Nacional
15	72131601-005	Alfeizar terminación de antepechos de ventanas con ladrillo semi prensado, juntas al ras	Metro lineal	7,2	42.500	306.000	Nacional
16	72131601-005	Mamposteria de ladrillos comunes (Panderete)	Metros cuadrados	370	39.950	14.781.500	Nacional
17	72102602-008	Colocación y macizada de marco	Unidad	2	85.000	170.000	Nacional
18	72101607-006	Revoque De pared interior 1 capa terminación fratachado y fieltrado	Metros cuadrados	175	21.250	3.718.750	Nacional
19	72131601-006	Aislación Horizontal en U de mampostería de ladrillos comunes. Alisado con mortero 1:3 + hidrófugo	Metros cuadrados	12,5	26.817	335.208	Nacional
20	72131601-006	Aislación Horizontal en U sobre viga (alisado con mortero 1:3+hidrofugo, imprimación de elastómeros o equivalente)	Metros cuadrados	18	26.817	482.700	Nacional
21	72131601-009	Contrapiso de hormigon de cascotes sobre terreno compactado, espesor 10cm, dosificación 1:4:6 (Cemento Portland: Arena Lavada: cascotes de ladrillos)	Metros cuadrados	21	40.133	842.788	Nacional

ABG. SANDRA MARILIN ROLON
Miembro Comité de Evaluación de Ofertas

ACPN ANDREA YOLANDA TOÑANEZ VILLALBA
Miembro Comité de Evaluación de Ofertas

ABG. JUAN MANUEL STETE GHIRINGHELLI
Coordinador Comité de Evaluación de Ofertas

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

22	72131601-009	Piso de H°A° rodillado, espesor 7 cm con trama de varilla de 8 mm, 20x20 cm o equivalente	Metros cuadrados	77	83.300	6.414.100	Nacional
23	72131601-009	Piso Granito reconstituido	Metros cuadrados	16	107.087	1.713.392	Nacional
24	72101607-005	Zócalo de Granito reconstituido h= 10cm	Metro lineal	17	62.900	1.069.300	Nacional
25	72131601-999	Dinteles: Envarillado con 02 varillas de 8 mm asentado en mortero 1:3, sobre vano para ventanas y puertas	Metro lineal	15	22.100	331.500	Nacional
26	72131601-999	Dinteles: Envarillado con 02 varillas de 8 mm asentado en mortero 1:3, bajo vano para ventanas	Metro lineal	9	22.100	198.900	Nacional
27	72101903-001	Carpinteria metálica: Puerta metálica tipo persiana de chapa N° 16, 1.40m x 2.10m	Unidad	1	1.020.000	1.020.000	Nacional
28	72101903-001	Carpinteria metálica: Reja para Ventana de 1.20 m x 1.20 m, de varilla de 1/2"	Unidad	6	269.280	1.615.680	Nacional
29	72101903-001	Carpinteria metálica: Ventana v1 - 1.20m x 1.20m. Estructura aluminio anonizado color oscuro, dos hojas corredizas, vidrio templado de 6 mm,incluye herrajes y cerraduras.	Unidad	6	688.500	4.131.000	Nacional
30	72101903-001	Carpinteria metálica: Puerta corrediza 1.60 m x 2.10m en cristal templado de 10 mm, estructura de aluminio anonizado color bronce de 100 mm x 50 mm, herrajes y cerradura cromada	Unidad	1	2.125.000	2.125.000	Nacional
31	72101903-001	Carpinteria metálica: Estructura metálica - vigas y correas - en ángulos y chapa doblada s/especificaciones técnicas.	Metros cuadrados	14	301.750	4.224.500	Nacional
32	72152605-001	Cielorraso. Provisión y colocación de placas de yeso desmontable 60,5 cm x 60,5 cm con perfileria de aluminio	Metros cuadrados	16	85.000	1.360.000	Nacional
33	72131601-001	Instalación Eléctrica - Bocas de tomas comunes, incluye cableado, fichas y accesorios	Unidad	8	78.661	629.286	Nacional
34	72131601-001	Bocas de tomas estabilizadas - fotocopiadora	Unidad	3	88.400	265.200	Nacional
35	72131601-001	Bocas de tomas telefónicas - fotocopiadora	Unidad	1	99.450	99.450	Nacional
36	72131601-001	Bocas de Luces, incluye cableado, fichas y accesorios	Unidad	4	79.503	318.012	Nacional
37	72131601-001	Provisión y montaje de Tablero Seccional de embutir para 30 disyuntores	Unidad	1	340.000	340.000	Nacional
38	72131601-001	Colocación y puesta en marcha de equipos de aire acondicionado tipo Split - incluye cañerias de cobre con aislación, cableado de interconexion eléctrica, sistema de drenajes, soportes para equipos, etc.	Unidad	1	680.000	680.000	Nacional
39	72101511-9999	Provisión e Instalación de Equipos de 18000 BTU - Frio/Calor	Unidad	1	2.975.000	2.975.000	Nacional
40	72131601-001	Provisión y montaje de llave TM de 1x32Amp.	Unidad	1	88.400	88.400	Nacional
41	72131601-001	Provisión y montaje de llave TM de 1x16Amp	Unidad	2	88.400	176.800	Nacional
42	72131601-001	Provisión y montaje de parlantes adosados al techo	Unidad	2	68.000	136.000	Nacional
43	72131601-001	Portalámpara focos led de 50 watts	Unidad	4	12.750	51.000	Nacional

ABG. SANDRA MARILIN ROLON
Miembro Comité de Evaluación de Ofertas

ACPN ANDREA YOLANDA TOÑANEZ VILLALBA
Miembro Comité de Evaluación de Ofertas

ABG. JUAN MANUEL STETE GHIRINGHELLI
Coordinador Comité de Evaluación de Ofertas

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

44	72131601-001	Artefacto tipo de embutir en cielorraso con 3 lámparas de bajo consumo de 36w 4PIN 2G. 11	Unidad	4	303.286	1.213.144	Nacional
45	72101603-002	Canaleta de chapa galvanizada Nº 24 desarrollo 60cm	Metro lineal	4	110.500	442.000	Nacional
46	72131601-011	Bajadas caño PVC de 100mm Tipo R	Metro lineal	40	51.000	2.040.000	Nacional
47	72131601-011	Registros pluviales 40x40x50cm	Unidad	6	127.500	765.000	Nacional
48	72131601-011	Caño PVC 100mm Pluvial	Metro lineal	30	42.500	1.275.000	Nacional
49	72131601-011	Provisión y colocación de caño de desague para equipos de aire acondicionado en PVC de 25 mm embutido hasta un registro de la red pluvial	Metro lineal	125	22.950	2.868.750	Nacional
50	92121702-002	Detector Humo Calor	Unidad	5	217.711	1.088.553	Nacional
51	92121702-002	Sensor de movimiento	Unidad	2	234.541	469.081	Nacional
52	92121702-002	Detector mágnetico de apertura	Unidad	14	250.750	3.510.500	Nacional
53	60121143-001	Cartel para señalización salidas de emergencia - Luminoso	Unidad	2	191.820	383.640	Nacional
54	72151505-001	Luz autónoma de emergencia	Unidad	6	255.558	1.533.348	Nacional
55	92121701-003	Video cámara de seguridad (conectado a la sala de control)	Unidad	3	229.500	688.500	Nacional
56	72101607-002	Revestimiento de piedra basàltica tipo misiones	Metros cuadrados	21	91.375	1.918.875	Nacional
57	72102401-002	Pintura: Tratamiento de revestido de ladrillo prensado laminado, limpieza con ácido muriático, con agua y pintura con silicona acuosa.	Metros cuadrados	106	13.447	1.425.382	Nacional
58	72102401-002	Pintura: Tratamiento de revestido de piedra natural, limpieza con ácido muriático, con agua y pintura con silicona acuosa.	Metros cuadrados	21	12.640	265.430	Nacional
59	72102401-002	Pintura: Enduido de pared interior revocada	Metros cuadrados	175	9.350	1.636.250	Nacional
60	72102401-002	Pintura: De pared interior revocada, tratamiento previo con enduido plástico y pintura al látex PVA	Metros cuadrados	175	15.300	2.677.500	Nacional
61	72131601-012	Pintura de la reja metálica	Metros cuadrados	9	22.100	198.900	Nacional
62	72131601-005	Mamposteria: Pared de 0,15 semi prensado visto una cara	Metros cuadrados	210	135.600	28.476.000	Nacional
63	72131601-005	Mamposteria de ladrillos comunes (Panderete)	Metros cuadrados	210	39.950	8.389.500	Nacional
64	72131601-005	Alfeizar terminación de antepechos de ventanas con ladrillo semi prensado, juntas al ras	Metro lineal	16,8	42.500	714.000	Nacional
65	72131601-009	Contrapiso de hormigón de cascotes, altura promedio = 5cm de espesor.	Metros cuadrados	177	31.450	5.566.650	Nacional
66	72101607-006	Revoque: De pared interior 1 capa terminación fratachado y fieltrado	Metros cuadrados	164	21.250	3.485.000	Nacional
67	72101607-006	Revoque: De pared interior con hidrófugo a dos capas - 1ra. Azotada 1:3 + hidrófugo, 2da. Azotada 1:4:12 + hidrófug, terminación fratachado y fieltrado	Metros cuadrados	76	23.800	1.808.800	Nacional
68	72131601-009	Piso Granito reconstituido	Metros cuadrados	172	107.087	18.418.964	Nacional

ABG. SANDRA MARILIN ROLON
Miembro Comité de Evaluación de Ofertas

ACPN ANDREA YOLANDA TOÑANEZ VILLALBA
Miembro Comité de Evaluación de Ofertas

ABG. JUAN MANUEL STETE GHIRINGHELLI
Coordinador Comité de Evaluación de Ofertas

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

69	72101607-005	Zócalo de Granito reconstituido h=10 cm	Metro lineal	69,5	18.204	1.265.209	Nacional
70	72131601-999	Dinteles: Envarillado con 02 varillas de 8mm asentado en mortero 1:3, sobre vano para ventanas y puertas	Metro lineal	20	22.100	442.000	Nacional
71	72131601-999	Dinteles: Envarillado con 02 varillas de 8mm asentado en mortero 1:3, bajo vano para ventanas	Metro lineal	20	22.100	442.000	Nacional
72	72101903-001	Ventana v1 - 1.20m x 1.20m. Estructura aluminio anonizado color oscuro, dos hojas corredizas, vidrio templado de 6 mm,incluye herrajes y cerraduras.	Unidad	12	758.200	9.098.400	Nacional
73	72131601-007	Techo: Estructura metálica - vigas y correas - en ángulos y chapa doblada terminación pintura base epoxi., según especificaciones técnicas.	Metros cuadrados	165	355.000	58.575.000	Nacional
74	72131601-007	Techo: Cumbrera desarrollo: 45cm	Metro lineal	20	46.750	935.000	Nacional
75	72152605-001	Cielorraso. Provisión y colocación de placas de yeso desmontable con perfileria de aluminio	Metros cuadrados	162	85.000	13.770.000	Nacional
76	72102602-007	Mampara: Provisión y colocación de mamparas ciegas de placa melaminico de 40 mm de espesor colocado sobre tubo de aluminio	Metros cuadrados	133	212.500	28.262.500	Nacional
77	72102602-007	Provisión y colocación de perfileria, herrajes y cerraduras para puertas mamparas ciegas de placa melaminico de 40 mm de espesor medidas de 0.80 x 2.10m	Unidad	10	510.000	5.100.000	Nacional
78	72131601-001	Bocas de Tomas comunes - incluye cableado, fichas y accesorios	Unidad	19	78.661	1.494.553	Nacional
79	72131601-001	Bocas de Luces de embutir- incluye cableado, fichas y accesorios	Unidad	10	79.495	794.946	Nacional
80	72131601-001	Bocas de tomas telefónicas	Unidad	10	100.045	1.000.450	Nacional
81	72131601-001	Bocas de tomas estabilizadas	Unidad	9	88.400	795.600	Nacional
82	72131601-001	Artefacto tipo de embutir en cielorraso con 3 lámparas de bajo consumo de 36w 4PIN 2G. 11	Unidad	29	303.286	8.795.293	Nacional
83	72131601-001	Provisión y montaje de Tablero Seccional de embutir (primer piso)	Unidad	1	340.000	340.000	Nacional
84	72101511-9999	Colocación y puesta en marcha equipos de aire acondicionado tipo Split - incluye cañerias de cobre con aislación, cableado de interconexion eléctrica, sistema de drenajes, soportes para equipos, etc.	Unidad	10	680.000	6.800.000	Nacional
85	72101511-9999	Provisión e Instalación de Equipos de 9000 BTU - Frio/Calor	Unidad	5	1.445.000	7.225.000	Nacional
86	72101511-9999	Provisión e Instalación de Equipos de 12000 BTU - Frio/Calor	Unidad	5	2.036.713	10.183.565	Nacional
87	72131601-001	Provisión y montaje de llave TM de 1x32Amp	Unidad	1	88.400	88.400	Nacional
88	72131601-001	Provisión y montaje de llave TM de 1x16Amp	Unidad	20	88.400	1.768.000	Nacional
89	72131601-001	Punto de red	Unidad	31	204.000	6.324.000	Nacional
90	72131601-001	Provisión y montaje de parlantes adosados al techo	Unidad	2	68.000	136.000	Nacional

ABG. SANDRA MARILIN ROLON
Miembro Comité de Evaluación de Ofertas

ACPN ANDREA YOLANDA TOÑANEZ VILLALBA
Miembro Comité de Evaluación de Ofertas

ABG. JUAN MANUEL STETE GHIRINGHELLI
Coordinador Comité de Evaluación de Ofertas

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

91	72101603-002	Canaleta de chapa galvanizada Nº 24 desarrollo 60cm	Metro lineal	34	110.500	3.757.000	Nacional
92	72131601-011	Bajadas caño PVC de 100mm Tipo R	Metro lineal	40	51.000	2.040.000	Nacional
93	92121702-002	Detector Humo Calor	Unidad	10	217.711	2.177.105	Nacional
94	92121702-002	Sensor de movimiento	Unidad	2	234.541	469.081	Nacional
95	92121702-002	Detector magnético de apertura	Unidad	24	250.750	6.018.000	Nacional
96	72151505-001	Luz autónoma de emergencia	Unidad	3	255.558	766.673	Nacional
97	60121143-001	Cartel para señalización salidas de emergencia - Luminoso	Unidad	2	191.820	383.639	Nacional
98	92121701-003	Video cámara de seguridad (conectado a la sala de control)	Unidad	2	229.500	459.000	Nacional
99	72102401-002	Pintura: Tratamiento de revestido de ladrillo semi prensado, limpieza con ácido muriático, con agua y pintura con silicona acuosa.	Metros cuadrados	223	13.447	2.998.681	Nacional
100	72102401-002	Pintura: Enduido de pared interior revocada	Metros cuadrados	164	9.350	1.533.400	Nacional
101	72102401-002	Pintura: De pared interior revocada, tratamiento previo con enduido plástico y pintura al látex PVA	Metros cuadrados	164	12.750	2.091.000	Nacional
102	72101903-001	Carpinteria Metalica: Bandeja Colectora de desague autoportante en chapa negra de 2mm de espesor desarrollado 125 cm	Metro lineal	12	136.000	1.632.000	Nacional
103	72101903-001	Carpinteria Metalica: Aislación de la unión de bandeja colectora con pilar de arriostramiento	Unidad	1	51.000	51.000	Nacional
104	72101903-001	Bocas para conexiones de caños de 100 mm	Unidad	1	25.500	25.500	Nacional
105	72131601-007	Techo: Cobertura de chapa prepintada Nº 25 (incluye estructura completa, pilares, vigas, correas y tensores	Metros cuadrados	70	240.000	16.800.000	Nacional
106	72131601-007	Techo: Baveta de terminación de estructura en chapa negra Nº 20, desarrollo 72 cm	Metro lineal	12	51.000	612.000	Nacional
107	72101510-009	Desague pluvial: Bajadas caño PVC Tipo R de 100 mm	Metro lineal	3,5	51.000	178.500	Nacional
108	72101510-009	Desague pluvial: Rejilla de piso 30 cm de ancho de hierro fundido o equivalente incluye construcción de canaleta revocada	Metro lineal	1	153.000	153.000	Nacional
109	72131601-012	Pintura de la estructura metálica en dos manos de esmalte sintetico previa aplicación de "primer" antes de la colocación de las chapas prepintadas	Metros cuadrados	70	18.700	1.309.000	Nacional
110	72131601-013	Limpieza Final	Unidad Medida Global	1	850.000	850.000	Nacional
TOTAL						**492.562.981**	

ABG. SANDRA MARILIN ROLON
Miembro Comité de Evaluación de Ofertas

ACPN ANDREA YOLANDA TOÑANEZ VILLALBA
Miembro Comité de Evaluación de Ofertas

ABG. JUAN MANUEL STETE GHIRINGHELLI
Coordinador Comité de Evaluación de Ofertas