CUADRO COMPARATIVO DE OFERTA

CONSTRUCCIÓN UN (1) AULA 5.80 X 6.80 EN PLANTA BAJA CON TECHO TERMO ACUSTICO (anexo a aulas existente) - ESCUELA BÁSICA Nº. 6117 ESC. MUNICIPAL 14 DE MAYO con ID: 432667

					Ruth Gabriel Marin Passarini R.M (METALURGICA CONSTRUCCIONES SERVICIOS GENERALES) RUC:4665793-2		JAVIER MILCIADES MARTINEZ FERNANDEZ (JM ARQUITECTURA) RUC 4157458-3		OSVALDO DARÍO MARTÍNEZ ROMERO (ECI – EMPRENDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS E INMOBILIARIOS) RUC 831110-2	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)
1	72131601-002	Preparación del terreno	Unidad Medida Global	1	2.086.050	2.086.050	2.086.050	2.086.050	2.300.000	2.300.000
2	72131601-9974	Replanteo y marcación	Metros cuadrados	63,7	7.866	501.064	7.866	501.064	8.800	560.560
3	82101502-004	Cartel metalico en obras	Unidad	1	1.191.734	1.191.734	1.191.734	1.191.734	1.330.000	1.330.000
4	72131601-003	Excavación y carga de cimiento con PBC.	Metros cúbicos	14	356.120	4.985.680	356.120	4.985.680	398.000	5.572.000
5	72131601-004	Estructura de Hº Aº - Vigas y dado de H° A°	Metros cúbicos	1,23	2.264.534	2.785.377	2.264.534	2.785.377	2.540.000	3.124.200
6	72131601-004	Estructura de Hº Aº - Encadenados de H° A°	Metros cúbicos	2,17	1.897.866	4.118.369	1.897.866	4.118.369	2.120.000	4.600.400
7	72131601-004	Estructura de Hº Aº - Loseta de H°A° sobre puerta de acceso	Unidad Medida Global	1	1.008.534	1.008.534	1.008.534	1.008.534	1.120.000	1.120.000
8	72131601-005	Muros de nivelación - De 0,45 m.	Metros cuadrados	7,5	143.466	1.075.995	143.466	1.075.995	160.000	1.200.000
9	72131601-005	Muros de nivelación - De 0,30 m.	Metros cuadrados	12,5	118.988	1.487.350	118.988	1.487.350	133.000	1.662.500
10	72131601-005	Muros de nivelación - De 0,60 m. para pilares	Metros cuadrados	1,5	173.840	260.760	173.840	260.760	195.000	292.500
11	72102905-001	Relleno y compactación de interiores	Metros cúbicos	36	58.666	2.111.976	58.666	2.111.976	65.000	2.340.000
12	72131601-006	Aislación asfáltica - De paredes	Metros cuadrados	6,4	48.666	311.462	48.666	311.462	54.000	345.600
13	72131601-005	Muros de elevación - De 0,15 para revocar	Metros cuadrados	3,4	97.414	331.208	97.414	331.208	110.000	374.000
14	72131601-005	Muros de elevación - De 0,30 visto ambas caras de ladrillos semiprensados macizos	Metros cuadrados	17,25	220.071	3.796.225	220.071	3.796.225	245.000	4.226.250
15	72131601-005	Muros de elevación - De 0,30 para revocar	Metros cuadrados	6,75	142.800	963.900	142.800	963.900	159.000	1.073.250
16	72131601-005	Muros de elevación - De 0,15 visto a una cara de ladrillos semiprensados macizos	Metros cuadrados	31,82	114.560	3.645.299	114.560	3.645.299	128.000	4.072.960
17	72152905-001	Envarillado inferior y superior	Metro lineal	44	27.866	1.226.104	27.866	1.226.104	31.000	1.364.000
18	72131601-015	Pilares - De 0,45 x 0,45 visto para corredor de ladrillos semiprensados macizos	Metro lineal	6,6	199.566	1.317.136	199.566	1.317.136	223.000	1.471.800
19	72131601-007	Techo - Fabricación y montaje de estructura metálica resistente principal de caño 100x60x2mm cada 1,50m y correas de caño 40x80x1,80mm cada 1,20m	Metros cuadrados	90,5	190.000	17.195.000	195.600	17.701.800	218.000	19.729.000
20	72131601-007	Techo - Provisión y colocación de paneles de chapa trapezoidal termo acusticas con nucleo de poliestireno- e=30mm galvalum parte superior y prepintado marfil parte inferior	Metros cuadrados	90,5	205.334	18.582.727	205.334	18.582.727	230.000	20.815.000
21	72131601-9976	Babetas de chapa galvanizada	Metro lineal	25,8	90.714	2.340.421	90.714	2.340.421	101.000	2.605.800
22	72131601-008	Revoques - De paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	56	68.800	3.852.800	68.800	3.852.800	77.000	4.312.000
23	72131601-008	Revoques - De viga cumbrera y galería de H° A°	Metros cuadrados	16	57.954	927.264	57.954	927.264	65.000	1.040.000
24	72131601-008	Moldura lineal en balancines	Metro lineal	38,8	74.774	2.901.231	74.774	2.901.231	82.000	3.181.600
25	72131601-009	Contrapiso de H° de cascotes de 10 cm.+ carpeta regularizadora de cemento e=3cm	Metros cuadrados	58	60.134	3.487.772	60.134	3.487.772	67.000	3.886.000

MUNICIPALIDAD DE YPANE · Unidad Operativa de Contrataciones

CP. Eva María Alemán
MUNICIPALIDAD DE YPANE

26	72131601-009	Piso cerámico en aulas y galería 40x40cm	Metros cuadrados	58	96.266	5.583.428	96.266	5.583.428	110.000	6.380.000
27	72101607-005	Zocalo cerámico de 8cm	Metro lineal	34	53.600	1.822.400	53.600	1.822.400	59.000	2.006.000
28	72102602-005	Puerta metálica de 1,20 x 2,10 con marco y herrajes	Unidad	1	1.815.466	1.815.466	1.815.466	1.815.466	2.000.000	2.000.000
29	72102602-999	Ventanas balancines de 1,20 x 1,50 m.	Metros cuadrados	10,32	460.240	4.749.677	460.240	4.749.677	515.000	5.314.800
30	72131601-008	Alfeizar de ventanas: De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	Metro lineal	25,6	90.666	2.321.050	90.666	2.321.050	100.000	2.560.000
31	72131601-012	Pinturas: De paredes revocadas al latex	Metros cuadrados	51	23.068	1.176.468	23.068	1.176.468	25.000	1.275.000
32	72131601-012	Pinturas: De pilares vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y patinal D)	Metros cuadrados	8,5	20.614	175.219	20.614	175.219	23.000	195.500
33	72131601-012	Pinturas: De viga cumbrera y galería al latex	Metros cuadrados	16	23.068	369.088	23.068	369.088	25.000	400.000
34	72131601-012	Pinturas: De balancines con pintura sintética	Metros	10,32	24.934	257.319	24.934	257.319	27.000	278.640
35	72131601-012	Pinturas: De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y patinal D)	Metros cuadrados	93	22.666	2.107.938	22.666	2.107.938	25.000	2.325.000
36	72131601-012	Pintura de estructuras metálicas de techo al sintético color grafito	Metros cuadrados	90,5	25.466	2.304.673	25.466	2.304.673	28.000	2.534.000
37	72131601-012	Pintura: De puerta metálica con pintura sintética	Metros cuadrados	5,5	25.466	140.063	25.466	140.063	28.000	154.000
38	72131601-012	Pinturas: Canaleta y caño de bajada con pintura sintética	Metro lineal	23	19.034	437.782	19.034	437.782	21.000	483.000
39	72102602-004	Provisión y colocación de vidrios de 3 mm.	Metros cuadrados	10,32	192.000	1.981.440	192.000	1.981.440	215.000	2.218.800
40	72152607-001	Desague pluvial - Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cm.	Kilómetros	24,8	81.434	2.019.563	81.434	2.019.563	91.000	2.256.800
41	72131601-001	Instalación eléctrica general	Unidad Medida Global	1	4.649.334	4.649.334	4.649.334	4.649.334	5.200.000	5.200.000
42	39111501-009	Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	Unidad	4	271.200	1.084.800	271.200	1.084.800	305.000	1.220.000
43	39111501-009	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocélula en galería	Unidad	2	183.466	366.932	183.466	366.932	205.000	410.000
44	72131601-001	Tablero TS 10 de 10 AG. con barra de fase y neutro	Unidad	1	490.666	490.666	490.666	490.666	548.000	548.000
45	72131601-001	Tablero TC de 6 AG.	Unidad	1	423.200	423.200	423.200	423.200	475.000	475.000
46	72131601-001	Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	Unidad	1	387.466	387.466	387.466	387.466	435.000	435.000
47	40101609-001	Ventilador de techo de 7 velocidades motor pesado	Unidad	2	641.066	1.282.132	641.066	1.282.132	720.000	1.440.000
48	72131601-9984	Rampa peatonal	Unidad Medida Global	1	1.147.734	1.147.734	1.147.734	1.147.734	1.250.000	1.250.000
49	72131601-005	Construcción de Pizarrones embutidos en la pared	Unidad	1	2.185.066	2.185.066	2.185.056	2.185.056	2.450.000	2.450.000
50	72131601-013	Limpieza final	Unidad Medida Global	1	1.577.077	1.577.077	1.577.066	1.577.066	1.700.000	1.700.000
TOTAL IVA INCLUIDO						123.347.419		123.854.198		138.108.960

CP. Eva María Alemán
Encargada de U.O.C.
MUNICIPALIDAD DE YPANE