CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS – LCO Nº 09/2018

CONSTRUCCION DE BAÑO SEXADO EN LA ESCUELA BASICA N° 4710 SANTA TERESITA DEL NIÑO JESUS DE LA COMUNIDAD INDIGENA RIACHO MOSQUITO DEL DISTRITO DE LA CIUDAD DE PUERTO CASADO

ID N° 353,478

Descripcion de la obra	ITEMS Y SUB ITEMS	DESCRIPCION	12 de Marzo S.A.			
			UN.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
CONSTRUCCION DE BAÑO SEXADO	1	**Preparacion de obra**	**UN.**	**1**	**11.047.689**	**11.047.689**
	1.1	Letrero de la obra	GL	1,00	1.572.000	1.572.000
	1.2	Limpieza y preparación del terreno	GL	1,00	301.759	301.759
	1.3	Replanteo y marcación	GL	1,00	355.010	355.010
	1.4	Vallado de la obra	GL	1,00	8.818.920	8.818.920
	2	**Colocacion de hormigon armado**	**UN.**	**1**	**44.667.201**	**44.667.201**
	2.1	Dados de fundación de H° A° 0,6 x 0,60 x 0,80	UN	13	766.350	9.962.550
	2.2	Vigas de fundación 0,15 x 0,27	ML	39,3	373.350	14.672.655
	2.3	Encadenados de H° A° 0,15 x 0,27	ML	24,6	373.350	9.184.410
	2.4	Muros de nivelación de 0,50 cm	M2	19,65	389.800	7.659.570
	2.5	Relleno y apisonado de interiores	M3	13,52	235.800	3.188.016
	3	**Mamposteria**	**UN.**	**1**	**17.628.370**	**17.628.370**
	3.1	Muros de elevación de 0,15 para revocar	M2	55	160.934	8.851.370
	3.2	Muros de elevación de 0,15 visto una cara de ladrillos	M2	48	163.750	7.860.000
	3.3	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada 8 (2 hiladas)	M2	20	45.850	917.000
	4	**Aislación**	**UN.**	**1**	**1.904.085**	**1.904.085**
	4.1	Aislación asfáltica de paredes	ML	32,3	58.950	1.904.085
	5	**Construcción/Colocación de techo/Tinglado**	**UN.**	**1**	**12.955.900**	**12.955.900**
	5.1	De chapas con estructura metálica membrana termo acústica	M2	43,00	301.300	12.955.900
	6	**Revoques**	**UN.**	**1**	**14.176.966**	**14.176.966**
	6.1	Pared interior y exterior a una capa previa azotada con hidrófugos (1-4-16)	M2	162,00	79.733	12.916.746
	6.2	revoque de mochetas 1:3 cemento y arena	ML	29,60	42.575	1.260.220
	7	**colocacion de pisos - contrapisos**	**UN.**	**1**	**7.470.268**	**7.470.268**
	7.1	Contrapiso de H° A° de cascotes	M2	22,00	64.845	1.426.590
	7.2	Carpeta de nivelación	M2	22,00	50.684	1.115.048
	7.3	Piso cerámico antideslizante PI 4	M2	22,00	125.498	2.760.956
	7.4	Guarda obras de 0,40 ancho incluye contrapiso	M2	11,10	115.730	1.284.603
	7.5	Zócalo Cerámico	ML	2,60	37.335	97.071
	7.6	Rampa de acceso de 1,20 de ancho desarrollo 5 metros.	ml	5,00	157.200	786.000
	8	**aberturas**	**UN.**	**1**	**19.060.495**	**19.060.495**
	8.1	Puerta metálica de 0,80 x 2,10	UN	3,00	1.572.000	4.716.000
	8.2	Ventanas tipo 1,00 x 0,50 proyectante	M2	7,00	982.500	6.877.500
	8.3	Puerta para boxes 0,60 x 1,80	UN	5,00	1.244.500	6.222.500
	8.4	vidrios/ doble	M2	3,50	355.570	1.244.495
	9	**Instalaciones Sanitarias**	**UN.**	**1**	**44.242.730**	**44.242.730**
	9.1	Canaleta/bajada moldurada Des 033 chapa No 26	ML	18,50	111.350	2.059.975
	9.2	Revestido de azulejos	M2	97,50	125.498	12.236.055
	9.3	Agua corriente-desagüe cloacal-cámara de inspección- artefactos sanitarios gri	GL	1,00	20.907.600	20.907.600
	9.4	Cámara séptica 1,20 x 2,00	GL	1,00	3.864.600	3.864.600
	9.5	Pozo ciego	GL	1,00	5.174.500	5.174.500
	10	**Construccion e instalaciones electricas**	**UN.**	**1**	**9.084.850**	**9.084.850**
	10.1	Instalación de cableado según planos.	GL	1,00	4.585.000	4.585.000
	10.2	Pantalla acrílica con foco de bajo consumo 60Watts	UN	7,00	589.500	4.126.500
	10.3	Porta focos tipo plafón con foco bajo consumo de 16 Watts	UN	3,00	124.450	373.350
	11	**Servicio de Pintura**	**UN.**	**1**	**5.570.150**	**5.570.150**
	11.1	De paredes al látex	M2	66,00	28.820	1.902.120
	11.2	De canaleta y bajadas molduras desarrollo 55	ML	18,50	29.800	551.300
	11.3	De aberturas metálicas con pintura sintética	M2	13,58	36.000	488.880
	11.4	De ladrillos vistos látex color cerámico	M2	48,00	28.820	1.383.360
	11.5	De estructura de techo metálica	UN	1,00	1.244.490	1.244.490
	12	**Limpieza de obra**	**UN.**	**1**	**1.573.418**	**1.573.418**
	12.1	Limpieza final de la obra y retiro de desperdicios	GL	1,00	1.573.418	1.573.418
						189.382.122

VÍCTOR MANUEL RIVAS MIRANDA
ENCARGADO DE UOC
GOBERNACIÓN DE ALTO PARAGUAY