MUNICIPALIDAD DE LORETO

El progreso Continua…

Eusebio Ayala e/ Cerro Corá y Dr. Francia *Telefax: (0331) 227 207*

Correo Electrónico: municipalidaddeloreto2015_2020@yahoo.com

Administración Prof. Rodolfo Insauralde Gómez

2021-2026

Anexo al Decreto 3866/2010

					Constructora FENAR		CHAVEZ Construcciones	
Ítems	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**
1	72131601-002	Trabajos Preliminares	Unidad Medida Global	1	2.668.840	2.668.840	2.695.807	2.695.807
2	82101502-004	Cartel de Obras	U	2	2.309.230	4.618.460	2.332.564	4.665.128
3	72141102-001	Movimiento suelo, nivelación (desmonte y/o relleno), compactación, determinación de niveles y trabajos de topografía	M2	2.336	7.670	17.917.120	7.751	18.106.336
4	72131701-004	Construcción de Pavimento Rígido de H° simple, sobre colchón de arena de 10cm, Fck 180 kg/cm2. H promedio de hormigón 13.5cm. Ancho promedio 9,00m, sobre la calle Manuela Cardozo	M2	2.336	168.690	394.059.840	170.395	398.042.720
5	72101703-004	Cordón de Pavimento de Hormigón integrales 0,10x 0,15H, variables frente a la vivienda	Metro lineal	450	79.770	35.896.500	80.584	36.262.800
6	72131702-003	Construcción de puente cruce de calle de H°A° e: 20cm	M3	16	3.783.060	60.528.960	3.821.274	61.140.384
7	72131601-013	Limpieza y retiro de escombros	Unidad Medida Global	1	4.017.400	4.017.400	4.057.982	4.057.982
8	72131601-002	Preparación de obra, trabajos preliminares excavación de terreno y trabajo de topografia	M3	267	37.390	9.983.130	37.769	10.084.323
9	82101502-004	Cartel de Obras	U	2	2.309.230	4.618.460	2.332.564	4.665.128
10	72102304-005	Construcción de canal de desague pluvial a cielo abierto con piedra bruta colocada y base de Hº Simple. Ancho 1,2 metro, profundidad 1 metro libre y 30cm de espesor del muro de PBC. Sobre Calle Pedro Juan Caballero	M3	81	955.500	77.395.500	965.161	78.178.041
11	72131601-009	Construcción de piso de Hº simple para base de canal de desague pluvial.	M2	24	2.691.740	64.601.760	2.718.937	65.254.488
12	72131702-003	Construcción de puente cruce de calle de H°A° e: 20cm	M3	11	3.783.060	41.613.660	3.821.274	42.034.014
13	72131702-003	Aceso a Vivienda	M3	5	3.419.250	17.096.250	3.453.788	17.268.940
14	72131702-003	Baden	M3	2	2.691.740	5.383.480	2.718.937	5.437.874
15	72131601-005	Terminacion con ladrillo comun 2 hiladas 0,30 cm	Metro lineal	270	30.440	8.218.800	30.757	8.304.390
16	72131601-013	Limpieza y retiro de escombros	Unidad Medida Global	1	3.346.530	3.346.530	3.380.342	3.380.342
17	72131601-002	Trabajos Preliminares	Unidad Medida Global	1	2.668.840	2.668.840	2.695.807	2.695.807
18	82101502-004	Cartel de Obras	U	2	2.309.230	4.618.460	2.332.564	4.665.128
19	72141102-001	Movimiento suelo, nivelación (desmonte y/o relleno), compactación, determinación de niveles y trabajos de topografía	M2	3.083	7.670	23.646.610	7.751	23.896.333
20	72131701-004	Construcción de Pavimento Rígido de H° simple, sobre colchón de arena de 10cm, Fck 180 kg/cm2. H promedio de hormigón 13.5cm. Ancho promedio 9,00m, sobre la calle 8 de Diciembre	M2	3.083	168.690	520.071.270	170.395	525.327.785
21	72101703-004	Cordón de Pavimento de Hormigón integrales 0,10x 0,15H, variables frente a la vivienda	Metro lineal	609	79.770	48.579.930	80.584	49.075.656
22	72131702-003	Construcción de puente cruce de calle de H°A° e: 20cm	M3	27	3783060	102.142.620	3.821.274	103.174.398
23	72131601-013	Limpieza y retiro de escombros	Unidad Medida Global	1	4.017.400	4.017.400	4.057.982	4.057.982
24	72131601-002	Preparacion de obra, trabajos preliminares excavacion de terreno y trabajo de topografia.	M3	571	37.390	21.349.690	37.769	21.566.099
25	82101502-004	Cartel de Obra	U	2	2.309.230	4.618.460	2.332.564	4.665.128
26	72102304-005	Construcción de canal de desague pluvial a cielo abierto con piedra bruta colocada y base de Hº Simple. Ancho 1,5 metro, profundidad 1 metro libre y 30cm de espesor del muro de PBC. Sobre Mcal. Estigarribia y Gral. Eduvigis Diaz	M3	122	955.500	116.571.000	965.161	117.749.642
27	72131601-009	Construcción de piso de Hº simple para base de canal de desague pluvial.	M3	36	2.691.740	96.902.640	2.718.937	97.881.732
28	72131702-003	Construcción de puente cruce de calle de H°A° e: 20cm	M3	5	3.783.060	18.915.300	3.821.274	19.106.370
29	72131702-003	Aceso a Vivienda	M3	3	3.419.250	10.257.750	3.453.788	10.361.364
30	72131601-005	Terminacion con ladrillo comun 2 hiladas 0,30 cm	Metro lineal	340	30.440	10.349.600	30.757	10.457.380
31	72131601-013	Limpieza y retiro de escombros	Unidad Medida Global	1	3.346.530	3.346.530	3.380.342	3.380.342
						1.740.020.790		1.757.639.843

Lic. Celeste Judith Echague Velásquez
Encargada de UOC