Ministerio de SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

INCAN

COMITÉ DE EVALUACIÓN

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS N° 04/2021

LOTE	Descripción del bien y/o servicio.	Especificaciones Técnicas	Unidad de Medida	PRESENTACION	Cantidad	PRECIO REFERENCIAL IVA INCLUIDO	OFERTA N°1 TES INGENIERIA				OFERTA N°2 AYCOM S.R.L.			
							MARCA	Procedencia	Precio Unitario (IVA incluido)	% de Variacion	MARCA	Procedencia	Precio Unitario (IVA incluido)	% de Variacion
1	SERVICIOS DE CIRCUITO CERRADO Y CABLEADO EN RED	EQUIPO DE CIRCUITO CERRADO: (A) 2 (dos) Monitores color de 45" o superior de alta definición, pantalla LCD con 800 líneas de Resolución horizontal mínimo, con control de encendido, contraste y brillo. (B) 2 (dos) EQUIPOS P/ SIST. DE VIGILANCIA Y MONITOREO. Equipo de grabación digital audio bidireccional con multiplexor de 150 canales, disco duro con capacidad mínima de 4 Tb tipo sata de 7200 rpm, con conexión a LAN e Internet. Incluir licencias para control remoto. Fuente integrada para cámaras de 12 v y 10 amperes con sistemas de protección contra descarga eléctrica. (C) CÁMARA FIJA P/ CIRCUITO CERRADO. (5) Camaras PTZ, de largo alcance, soportes, etc. (95) (Noventa y conco) Cámaras 1080p color fijas, con alojamiento para cámaras, domo protector, con 600 líneas de resolución, lente autoiris de 16 mm, o superior a la recomendación indicada, iluminación mínima aceptable de 0,15 lux, control sensitivo electrónico. Soporte ajustable en 380°, ducto flexible para cables. con instalación y garantia. (O) SISTEMA DE ENERGIA ININTERRUMPIDA UPS 1500 VA, CAPACIDAD MINIMA DE 1200 VA /720W TENSION DE ENTRADA DE FABRICA 220/240V, SALIDAS MINIMOS 5, TENSION DE SALIDA 220/203V PROTEGIDAS POR BATERIAS ESTABILIZADAS.(E) LA INSTALACION DEBE INCLUIR TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS Y LA MANO DE OBRA. (F) LA GARANTIA DEBE INCLUIR: GARANTIA DE BUEN FUNCIONAMIENTO: 2 (DOS) AÑOS CON REPUESTO Y MANO DE OBRA INCLUIDO Y 2 (DOS) AÑOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SIN PROVISION DE REPUESTOS. EL OFERENTE DEBERA GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO EN SU CONJUNTO Y EN TODAS SUS PARTES DURANTE EL PERIODO DE GARANTIA TECNICA. EL OFERENTE DEBERA INCLUIR EN SU OFERTA LA INSTALACION COMPLETA CON MATERIALES INCLUIDOS, CONFIGURACION DEL SISTEMA, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, ADIESTRAMIENTO Y CONFIGURACION, ETC.	UNIDAD	EVENTO	1	237.483.177	HILVISIÓN	CHINA	236.900.000	0,1	HIKVISION	CHINA	237.000.000	0,0
2	CABLEADO EN RED	Servicio de Ingenieria, Cableado Estruturado de Redes, con cables categoria 6 exterior e interior, Switch POE, para conexión de Tel IP, Canal de tension, Rack, bandejas, cables, jabalina, tablero, canaletas, para el instituto nacional del cancer. Instalación de Fibra optica desde el rack principal hasta lugares superiores a 90 metros, instalacion de 100 puntos de red en las distintas dependencias del edificio del hospital. Instalación de 2 Rack de comunicaciones. Transceiver F.O.	UNIDAD	EVENTO	1	86.588.673	VCP	CHINA	98.000.000	0,7	HIKVISION	CHINA	86-000.000	0,0

Ing. Juan Ramón López
Jefe de Informática - INCAN

LIC. CELSA CARDOZO
Jefe Dpto. Adq. y Suministros
INCAN

C.P. Silvia Martínez
Directora Administrativa
Instituto Nacional del Cáncer