Cuadro Comparativo de Ofertas

LCO N° 14/2019 - "Mantenimiento y Reparación de Horno Incinerador - Contrato Abierto - Plurianual - Segundo Llamado"

					CHARPENTIER S.R.L.	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio total
1	73161514-001	Reparacion y mantenimiento de horno - Mantenimiento general	Unidad	1	-	40,840,000
1.1		Chequeo limpieza regulación de transformador, electrodo, bujía de ignición de llamas	Unidad	1	4,866,000	4,866,000
1.2		Limpieza de pulverizador y difusor	Unidad	1	3,676,000	3,676,000
1.3		Verificación de bombas de combustible y electroválvulas con sus cañerías	Unidad	1	3,426,000	3,426,000
1.4		Limpieza de sensor QBR fotoeléctrico detector de llamas	Unidad	1	5,076,000	5,076,000
1.5		Verificación y regulación del pistón de dámper regulador de caudal de aire	Unidad	1	4,136,000	4,136,000
1.6		Chequeo del motor eléctrico y mediciones del mismo	Unidad	1	4,006,000	4,006,000
1.7		Cambio del filtro de combustible	Unidad	1	5,026,000	5,026,000
1.8		Chequeo y limpieza del sensor de temperatura termocupla, medición	Unidad	1	4,096,000	4,096,000
1.9		Ajustes de borneras de conexiones eléctricas del panel de control y equipamientos	Unidad	1	3,066,000	3,066,000

1.10		Limpieza general del equipo interno y externo.	Unidad	1	3,466,000	3,466,000
2	73161514-001	Reparacion y mantenimiento de horno- Provisión de repuestos.	Unidad	1	-	13,640,000
2.1		BOMBAS DE COMBUSTIBLE COMPLETAS CON ELECTROVALVULAS	Unidad	1	1,850,000	1,850,000
2.2		FILTRO DE COMBUSTIBLE	Unidad	1	2,560,000	2,560,000
2.3		SENSOR QBR DETECTOR DE LLAMAS	Unidad	1	1,350,000	1,350,000
2.4		TRANSFORMADOR Y BUJIAS INCANDECENTES	Unidad	1	2,450,000	2,450,000
2.5		CONTROLADORES DE TEMPERATURAS	Unidad	2	1,400,000	2,800,000
2.6		PICO INYECTOR DE COMBUSTIBLES Y DIFUSOR	Unidad	1	1,430,000	1,430,000
2.7		TUBOS Y MANGUERAS DE COMBUSTIBLES	Unidad	1	1,200,000	1,200,000
3	73161514-001	Reparacion y mantenimiento de horno- Reparación de sistema de encendido de llamas.	Unidad	1	-	79,800,000
3.1		Verificación general del sistema y evaluación de fallas	Unidad	1	2,300,000	2,300,000
3.2		Desmontajes y cambio de piezas según necesidad, o regulación de mecanismos y calibración	Unidad	1	1,750,000	1,750,000
3.3		Montaje y prueba.	Unidad	1	1,750,000	1,750,000
3.4		Reparación de falla de controlador de temperatura de zona 1.	Unidad	1	1,650,000	1,650,000
3.5		Desmontajes y cambio de piezas según necesidad, o regulación de mecanismos y calibración	Unidad	1	1,400,000	1,400,000
3.6		Reparación de falla y puesta a punto.	Unidad	1	1,650,000	1,650,000
3.7		Provisión de refractario.	Unidad	1	49,500,000	49,500,000
3.8		Provisión y montaje de bastidor riel de desplazamiento de perfil u de 100.	Unidad	1	6,600,000	6,600,000
3.9		Provisión de personal y equipamientos necesarios para desmontaje, desplazamiento, demolición, reemplazo y montaje de repuesto.	Unidad	1	7,800,000	7,800,000
3.10		Desmontaje, desplazamiento, reemplazo de material averiado y montaje	Unidad	1	5,400,000	5,400,000
						134,280,000