MUNICIPALIDAD VERA

ANEXO B-02-08

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

Ítem	Descripción	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
2 Aula 5,80 x 6,80	LISTADO DE MATRIALES					
ALBAÑILERIA Y HORMIGON- Planilla de Presupuesto Nº 1						
	ALBAÑILERIAS					
1	Ladrillo común	RV	Py	########	800	16,000,000
2	Tejas	RV	Py	2,470.00	3,500	8,645,000
3	Membreana 2T	RV	Py	100.00	15,000	1,500,000
4	Machimbre de pino	RV	Py	98.00	35,000	3,430,000
5	Cascote ceramico	RV	Py	4.70	30,000	141,000
6	Cemento (Bolsa)	RV	Py	118.00	80,000	9,440,000
7	Cal (tipo 15 kg)	RV	Py	220.00	20,000	4,400,000
8	Arena lavada	RV	Py	30.00	80,000	2,400,000
9	Asfalto solido	RV	Py	56.00	5,000	280,000
10	Kerosen	RV	Py	6.00	10,000	60,000
11	Fijador	RV	Py	18.00	12,000	216,000
12	Lija	RV	Py	115.00	2,000	230,000
13	Aceite de lino	RV	Py	10.00	12,000	120,000
14	Aguarras	RV	Py	6.00	15000	90,000
15	Barniz sintetrico	RV	Py	5.00	25,000	125,000
16	Fondo anti oxido	RV	Py	7.00	30,000	210,000
17	Pintura sintetica	RV	Py	7.00	30,000	210,000
18	Pintura latex interior	RV	Py	30.00	12,000	360,000
19	Colorante de 60cc	RV	Py	10.00	10,000	100,000
21	Vidrion de 3 mm	RV	Py	17.00	75,000	1,275,000
23	masilla para vidrio	RV	Py	34.00	22,000	748,000
24	Baldosa calcarea base rojo 20x20cm.	RV	Py	64.00	35,000	2,240,000
25	Zocalo Calcareo	RV	Py	37.05	15,000	555,750
26	Pastina rojo	RV	Py	17.00	6,500	110,500
27	Arena gorda	RV	Py	5.08	55,000	279,400
28	Piedra bruta	RV	Py	21.48	45,000	966,600
29	Piedra triturada 4ta.	RV	Py	8.30	120,000	996,000
30	Varilla fe 16 mm	RV	Py	10.00	240,000	2,400,000
31	Varilla fe 12 mm	RV	Py	7.00	75,000	525,000
32	Varilla fe 10 mm	RV	Py	16.00	45,000	720,000
33	Varilla fe 8 mm	RV	Py	40.00	32,000	1,280,000
34	Varilla fe 6 mm	RV	Py	44.00	20,000	880,000
35	Alambre de atar negro	RV	Py	10.43	15,000	156,450
36	clavo de 2"x11	RV	Py	5.00	15,000	75,000
	MOBILIARIO	RV	Py			-
37	Pizarron aplicado sobre pared con arenamasa	RV	Py	1.00	1,500,000	1,500,000
	TIRANTES DE IPª A° o TAJY o YBYRAPUTA	RV	Py			-
38	Tirante 2"x6" de 3,90m (Ybyrapyta)	RV	Py	24.00	55,000	1,320,000
39	Tirante 2"x6" de 3,40m (Ybyrapyta)	RV	Py	12.00	50,000	600,000
40	Tirante 2"x6" de 3,30m (Ybyrapyta)	RV	Py	11.00	45,000	495,000
41	Tirante 2"x6" de 3,20m (Ybyrapyta)	RV	Py	5.00	45,000	225,000
42	Liston de boca de amarre de 1"x 3" Ybyrapyta	RV	Py	52.00	1,500	78,000
	PLANCHUELAS					550,000
Total General						65,932,700
ARTEFACTOS ELECTRICOS Y ACCESORIOS - Planilla de Presupuesto Nº 5						
Ítem	Descripción	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	Caño corrugado 5/8"	RV	Py	50.00	1,500	75,000
2	Electroducto de 1"	RV	Py	20.00	1,000	20,000
3	Caja de conexión	RV	Py	8.00	3,000	24,000
4	Caja de llave	RV	Py	9.00	3,000	27,000
5	Cable de 2mm	RV	Py	100.00	1,500	150,000
6	Cable de 4mm	RV	Py	40.00	2,000	80,000
7	Cable de 2 x 6mm	RV	Py	20.00	3,000	60,000
8	Llave termomagnetica de 1 x 30Amp	RV	Py	1.00	25,000	25,000
9	Llave de dos punto	RV	Py	2.00	15,000	30,000
10	Llave de un punto	RV	Py	1.00	15,000	15,000
11	Toma Corriente	RV	Py	6.00	15,000	90,000
12	Artefactos fluorescentes de 2 x 40W	RV	Py	8.00	150,000	1,200,000
13	Artefactos fluorescentes de 1 x 40W	RV	Py	4.00	105,000	420,000
14	Tabl. TS10 de 10AG c/barras de face y neutro	RV	Py	1.00	65,000	65,000
15	Tablero para 2 llaves de ventiladores	RV	Py	1.00	65,045	65,045
16	ventilador de techo de 56"	RV	Py	2.00	650,000	1,300,000
TOTAL GENERAL						3,646,045
ABERTURAS METALICAS (herreria) - Planilla de Presupuesto Nº 6						
Abertura metálica						
Ítem	Descripción	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	Marco y Puerta 1,10 x 2,50 (2 hojas) completo	RV	Py	2.00	1,000,000	2,000,000
2	Ventanas tipo balancín de 1,50 x 1,20	RV	Py	8.00	600,000	4,800,000
TOTAL GENERAL						6,800,000
COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO DE MANO de OBRA ALBAÑILERIA - Planilla de Presupuesto Nº 7						
Ítem	Descripción	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)

Sr. Guido Avalos
Encargado UOC

	b)De 0.30	RV	Py	21.00	30.000	630.000
5	**Relleno y Compactación**	RV	Py	45.00	30.000	1.350.000
6	**Aislación Asfaltica de Muros**	RV	Py			-
	a)De 0.15-Horizontal	RV	Py	8.43	2.500	21.075
	b)De 0.30-Horizontal	RV	Py	4.20	5.000	21.000
7	**Muros de Elevación**	RV	Py			-
	a)de 0.30 para revocar	RV	Py	23.00	30.000	690.000
	b)0.15 visto una cara de ladrillo común (exterior)	RV	Py	82.00	25.000	2.050.000
	d) 0.30 visto una cara de ladrillo comun	RV	Py	46.00	35.000	1.610.000
	f) envarillado 2 hilada con 3 varilla 8mm	RV	Py	40.25	10.000	402.500
8	**Pilares**	RV	Py			-
	a) de 0.30 x 0.45para vistos	RV	Py	9.00	30.000	270.000
9	**Techo**	RV	Py			-
	a)de tejas y tejuelones prensados c/ tirantes de yhvrapyta	RV	Py	145.00	98.648	14.303.960
10	**Revoques**	RV	Py			-
	a) Interior - exterior a 1 capas	RV	Py	154.00	20.000	3.080.000
	c) de vigas cumbrera y voadizo de encadenado de H° A°	RV	Py	15.46	30.000	463.800
	e) de nivelacion	RV	Py	16.70	15.000	250.500
11	**Contrapiso de H° de cascote**	RV	Py	112.00	10.000	1.120.000
12	**Piso**	RV	Py			-
	a) baldosa calcareo en aulay galeria	RV	Py	112.00	20.000	2.240.000
13	Zocalo	RV	Py			-
	a) calcareo	RV	Py	62.00	10.000	620.000
14	**Colocación de aberturas metalicas**	RV	Py			-
	a) marco y puerta 1.10 x 2.50 (2 hojas)	RV	Py	2.00	20.000	40.000
	b) ventana balncin de 1.50x 1.20	RV	Py	8.00	20.000	160.000
15	**Alfeizar de ventana**	RV	Py			-
	d) mocheta de revoque	RV	Py	55.00	10.000	550.000
16	**Pinturas**	RV	Py			-
	a) de paredes revocadas interior a la cal- blanco o color	RV	Py	132.14	6.000	792.840
	c) de viga cumbrera y galeria a la cal	RV	Py	15.46	6.000	92.760
	e) de techo ,maderamen al barniz	RV	Py	145.00	5.000	725.000
	f) de mamposteria vistos comun al latex	RV	Py	48.89	5.000	244.450
	g) de revoque comun latex exterior color mostaza	RV	Py	52.36	6.000	314.160
	a) balacin	RV	Py	16.80	15.000	252.000
	b) pueta metalica de acceso	RV	Py	5.06	15.000	75.900
17	**colocacion de vidrios en aberturas**	RV	Py	16.77	5.000	83.850
18	**Pastillones de patio en rampa**	RV	Py	5.58	12.000	66.960
19	**Limpieza**	RV	Py	66.76	5.000	333.800
Costo Total de Mano de Obra						**44,971,255**

PRESUPUESTO DE MANO DE OBRA DE ELECTRICIDAD- Planilla de Presupuesto N ° 8

Item	Descripción	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	Instalación de aula y baño	RV	Py	35.00	100.000	3.500.000
2	Instalacion de artefactos electricos	RV	Py	10.00	150.000	1.500.000
TOTAL GENERAL						**5,000,000**

PRESUPUESTO GLOBAL (para 2 aulas)

N°	DETALLE	PLANILLA DE PRESUPUESTO	PRESUPUESTO TOTAL
1	Materiales de albañileria y otros	N°1	65.932.700
2	Instalacion de agua corriente (matriales)	-	
3	Instalacioón de desague cloacal (materiales)	-	
4	Instalación de artefactos sanitarios (materiales)	-	
5	Instalación de artefactos electricos y accesorios (materiales)	N°5	3.646.045
6	Aberturas metalicas y abertura de madera (materiales)	N°6	6.800.000
7	Mano de obra albañileria	N°7	44.971.255
8	Mano de obra electricidad	N°8	5.000.000
9	Mano de obra instalación sanitaria	-	
TOTAL GENERAL Gs.			**126.350.000**

Sr. Guido Avalos
Encargado UOC