ANEXO B-02-08

Municipalidad de Santa Rita

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

RUC. 80024078-2

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

Licitación por Concurso de Ofertas N° 12/2017

"Construcción de Estacionamiento para Alumnos y Visitantes de la Universidad Nacional del Este- Sede Santa Rita AD Referéndum Ejercicio 2018"

LCO N° 12/2017					TORRES CONSTRUCCIONES	
Item	Código de Catálogo	Descripción	U.M.	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)
		Trabajos Preliminares				
1	**72131701-002**	**Empedrado**				
1.1		Cartel de Obra:	m2	3,00	499.000	1.497.000
1.2		Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y	m2	5.453,00	2.994	16.326.282
1.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora	m2	5.134,00	2.994	15.371.196
1.4		Relleno de Tierra para proteccion de cordones	m3	252,00	49.900	12.574.800
2	**72131701-002**	**Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada**				
2.1		Colchón: Tierra Colorada	m3	1.090,60	2.994	3.265.256
2.2		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m^3/m^2)	m2	5.134,00	28.942	148.588.228
2.3		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m^2)	m2	5.134,00	2.994	15.371.196
3	***72131701-002***	***Cordones***				
3.1		Piezas de 80x25x10 cm terminación arredondeada	ml	1.029,00	29.940	30.808.260
4	**72131701-002**	**Compactación**				
4.1		Compactación preliminar	m2	5.134,00	2.994	15.371.196
4.2		Compactación Final	m2	5.134,00	2.994	15.371.196
5	**72102201-9998**	**Iluminacion**				
5.1		Acometida área con cable pre ensamblado de 6 mm	gl	1,00	2.195.600	2.195.600
5.2		Caja Metálica de conexión con llaves Europeas mando de luces, con rielera Plástico, conexión jabalina a tierra, protectores termonagneticos, registro principal de distribución	*un*	*1,00*	*3.842.300*	3.842.300
5.3		Circuito de conexión en ductos subterráneos en Pvc de 3/4", con excavación y construcción de registros con tapa 30 cm x 30 cm, cableado NYY subterráneo Longitud total de distribución igual a 200 Mt para distribución a todos los registros y luminarias	un	14,00	499.000	6.986.000
5.4		Luminarias T1 alumbrado exterior Led 112 W, con brazo metálico, soporte de caño galvanizado tipo telescopio altura de 9 mts y pedestal según (planos, Vistas)	un	4,00	3.493.000	13.972.000
5.5		Luminarias T2 alumbrado exterior Led 112 W, con brazo metálico, soporte de caño galvanizado tipo telescopio altura de 9 mts y pedestal según (planos, Vistas)	un	10,00	2.245.500	22.455.000
6	**72102401-005**	**Jardineria**				
6.1		Jardinería general (plantas, empastado) y limpieza	gl	1,00	7.734.500	7.734.500
7	**72102401-005**	**Pintura**				
7.1		Pintura de Demarcación en estacionamiento	gl	1,00	4.640.700	4.640.700
8	**72131601-013**	**Limpieza**				
8.1		Limpieza final de obra y retiro de desechos	gl	1,00	3.493.000	3.493.000
		Total Gs :				**339.863.710**

MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA

Mónica Carolina Bareiro

Responsable de la UOC