MUNICIPALIDAD DE TACUATÍ

Departamento de San Pedro

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Convocatoria de la Licitación 363403 - CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA TIPO 5,80X6,80 CON TECHO DE TEJAS EN LA ESCUELA BÁSICA Nº 7395 SANTA LIBRADA

Orden	Descripción	CANT.	OFERENTES								
			MOVIMENT TRAIDING SOCIEDAD ANÓNIMA			-			-		
			U.M.	UNITARIO	TOTAL	U.M.	UNITARIO	TOTAL	U.M.	UNITARIO	TOTAL
1	Letrero de la Obra	1	Unidad	1.190.000	1.190.000						
2	Limpieza y preparación del terreno	63,7	M2	12.000	764.400						
3	Replanteo	63,7	M2	6.000	382.200						
4	Excavación y Carga de cimiento con PBC	14	M3	350.000	4.900.000						
5	Vigas y dados de HºAº	0,82	M3	2.000.000	1.640.000						
6	Encadenado de Hº Aº	2,17	M3	2.000.000	4.340.000						
7	Viga de galería 15x25	0,26	M3	2.000.000	520.000						
8	Muros de nivelación de 0,45cm	3,6	M2	215.000	774.000						
9	Muros de nivelación de 0,30cm	7,5	M2	150.000	1.125.000						
10	Muros de nivelación de 0,60cm	0,6	M2	290.000	174.000						
11	Relleno y apisonado de interiores	23,3	M3	70.000	1.631.000						
12	Aislación asfáltica de paredes	6,4	M2	40.000	256.000						
13	Muros de elevación de 0,15 para revocar	3,4	M2	90.000	306.000						
14	Muros de elevación de 0,30 vistos ambas caras de ladrillos prensado	34,5	M2	210.000	7.245.000						
15	Muros de elevación de 0,30 visto a una cara de ladrillos prensado	13,5	M2	180.000	2.430.000						
16	Muros de elevación de 0,15 visto a una cara de ladrillo prensado	34,3	M2	100.000	3.430.000						

MUNICIPALIDAD DE TACUATÍ UOC

Milca Carrillo Colmán
Encargada de UOC

17	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2hiladas)	12	M2	30.000	360.000						
18	Pilares de 0,45 x 0,45 visto pensado para corredor	6,6	Ml	280.000	1.848.000						
19	Techo de tejas y tejuelones con tirantes de HºAº	90,5	M2	350.000	31.675.000						
20	Revoques de paredes interior y exterior a una capa	64,3	M2	50.000	3.215.000						
21	Revoques de viga cumbrera de Hº Aº	10,3	M2	50.000	515.000						
22	Revoques de mochetas 1:3 (cemento-arena)	5	Ml	25.000	125.000						
23	Contrapiso de Hº de cascotes	58	M2	30.000	1.740.000						
24	Piso baldosa cálcarea	58	M2	95.000	5.510.000						
25	Zocalo calcareo	34	Ml	40.000	1.360.000						
26	Aberturas metálicas ventanas tipo balancines	6,84	M2	450.000	3.078.000						
27	Puerta metálica de 1,20x2,10	1	Unidad	1.850.000	1.850.000						
28	Pinturas de paredes al látex	64,3	M2	20.000	1.286.000						
29	Pinturas de ladrillo visto con silicona	11,9	M2	20.000	238.000						
30	Pinturas de viga cumbrera al látex	10,3	M2	20.000	206.000						
31	Pinturas de aberturas metálica con pintura sintética	12,84	M2	20.000	256.800						
32	Pinturas de canaletas y bajada moldeduras desarrollo 33	23	Ml	16.000	368.000						
33	Pintura de techo al látex tirantes y barniz tejuelones	90,5	M2	25.000	2.262.500						
34	Vidrios dobles	6,84	M2	160.000	1.094.400						
35	Canaleta y caño de bajada Nº 26- desarrollo 33	23	Ml	90.000	2.070.000						
36	Instalación eléctrica	1	GL	3.670.000	3.670.000						
37	Artefactos eléctricos	1	GL	3.000.000	3.000.000						
38	Limpieza de obra	60	M2	20.000	1.200.000						
	MONTO TOTAL GUARANIES:				**98.035.300**			-			-

MUNICIPALIDAD DE TACUATI
UOC

Milca María Carrillo
Encargado UOC

Milca Carrillo Colmán
Encargada de UOC