MUNICIPALIDAD DE CARLOS ANTONIO LOPEZ

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES (UOC)

Cuadro Comparativo de Ofertas

Construcción de Pavimento Tipo Empedrado con Cordón Cuneta sobre Calle Ka´aty y Calle Soldado Desconocido (Barrio Santa Librada), y CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON CONDON ESCONDIDO SOBRE CAMINO A BARRIO SAN ISIDRO DESDE LA ROTONDA DEL KM. 8 con ID: 397815

LOTE NRO: 1

Construcción de Pavimento Tipo Empedrado con Cordón Cuneta sobre Calle Ka´aty y Calle Soldado Desconocido (Barrio Santa Librada), Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

				DAVAMY CONSTRUCTORA		H.D.M. CONSTRUCCIONES		DALARAS S.A.	
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	Construcción de Pavimento Tipo Empedrado con Cordón Cuneta . BºSANTA LIBRADA	Unidad Medida Global	1						
1.1	Limpieza general del terreno de obras.	Metros cuadrados	1.853,90	490	908.411	500	926.950	500	926950
1.2	Replanteo y marcación de obra, con Equipo Topográfico.	Metros cuadrados	1.853,90	629	1.166.103	630	1.167.957	630	1167957
1.3	Cartel de obra (Estructura metálica y chapa nro. 24) 2,00 x 1,50 m, con impresión adhesiva).	Unidad	1	1.230.000	1.230.000	1.231.709	1.231.709	1.231.000	1231000
1.4	Carteles de señalización de chapa Nº 24. (0,30 x 0,80)	Unidad	4	253.000	1.012.000	253.283	1.013.132	253.300	1013200
1.5	Movimiento de suelo (perfilado) y preparación de caja.	Metros cuadrados	1.853,90	2.140	3.967.346	2.150	3.985.885	2.150	3985885
1.6	Compactación mecánica de suelo.	Metros cuadrados	1.853,90	2.340	4.338.126	2.350	4.356.665	2.350	4356665

Nancy E. Vigo M.
Responsable UOC
Municipalidad Carlos A. Lopez

1.7	Colchón de tierra colorada limpia para asiento de piedra (esp. 0.20 m).	Metros cuadrados	1.563	2.570	4.016.910	2.583	4.037.229	2.580	4032540
1.8	Pavimento tipo EMPEDRADO, de piedra bruta (espesor mínimo 0.15 m).	Metros cuadrados	1.563	39.500	61.738.500	39.405	61.590.015	39.400	61582200
1.9	Cordon Cuneta de Hº,desarr,0,30m,altura libre de cordón015m.espesor de cordón0,12m.ancho libr de Cuneta 0.50m,espesor mínimo de 0,12m cargado in situ(1:3:3)en moldes metálicos con junta de dilata,cada 3m termin,vista en los no ocultos asentad.sobre piedra	Metro lineal	427	57.800	24.680.600	57.820	24.689.140	57.900	24723300
1.10	CORDON ESCONDIDO de Hº. Desarrollo 0.30 m. espesor 0.20 m. - cargado in situ .	Metro lineal	17	38.900	661.300	38.990	662.830	39.000	663000
1.11	Enripiado con piedra triturada de 6ª, sobre pavimento empedrado.	Metros cuadrados	1.563	2.270	3.548.010	2.282	3.566.766	2.280	3563640
1.12	Compactación, inicial, diaria y final	Metros cuadrados	1.563	2.540	3.970.020	2.549	3.984.087	2.550	3985650
1.13	Relleno y compactación para soporte de cordón cuneta.	Metros cúbicos	85	13.600	1.156.000	13.690	1.163.650	13.700	1164500
1.14	Limpieza general y final del sitio de obras.	Metros cuadrados	1.853,90	550	1.019.645	567	1.051.161	560	1038184
				Precio Total	113.412.971	Precio Total	113.427.176	Precio Total	113434671
				DAVAMY CONSTRUCTORA		H.D.M. CONSTRUCCIONES		DALARAS S.A.	
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total

MUNICIPALIDAD DE CARLOS ANTONIO LOPEZ

Nancy E. Vigo M.
Responsable UOC
Municipalidad Carlos A. Lopez

2	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON CONDON ESCONDIDO SOBRE CAMINO A BARRIO SAN ISIDRO DESDE LA ROTONDA DEL KM. 8	Unidad Medida Global	1						
2.1	Limpieza general del terreno de obras.	Metros cuadrados	1.925	470	904.750	483	929.775	480	924000
2.2	Replanteo y marcación de obra, con Equipo Topográfico.	Metros cuadrados	1.925	620	1.193.500	630	1.212.750	630	1212750
2.3	Cartel de obra (Estructura metálica y chapa nro. 24) 2,00 x 1,50 m, con impresión adhesiva).	Unidad	1	1.230.000	1.230.000	1.231.709	1.231.709	1.231.900	1231900
2.4	Carteles de señalización de chapa Nº 24. (0,30 x 0,80)	Unidad	2	250.000	500.000	253.283	506.566	254.000	508000
2.5	Movimiento de suelo (perfilado) y preparación de caja.	Metros cuadrados	1.925	2.140	4.119.500	2.149	4.136.825	2.150	4138750
2.6	Compactación mecánica de suelo.	Metros cuadrados	1.925	2.340	4.504.500	2.349	4.521.825	2.350	4523750
2.7	Colchón de tierra colorada limpia para asiento de piedra (esp. 0.20 m).	Metros cuadrados	1.859	2.570	4.777.630	2.582	4.799.938	2.580	4796220
2.8	Pavimento tipo EMPEDRADO, de piedra bruta (espesor mínimo 0.15 m).	Metros cuadrados	1.859	39.500	73.430.500	39.405	73.253.895	39.400	73244600
2.9	CORDON ESCONDIDO de Hº. Desarrollo 0.30 m. espesor 0.20 m. - cargado in situ	Metro lineal	7	48.400	338.800	48.490	339.430	48.500	339500
2.10	CORDON ESCONDIDO de Hº. Desarrollo 0.30 m. espesor 0.12 m. - cargado in situ	Metro lineal	550	48.200	26.510.000	48.324	26.578.200	48.400	26620000
2.11	Enripiado con piedra triturada de 6ª, sobre pavimento empedrado.	Metros cuadrados	1.859	2.270	4.219.930	2.283	4.244.097	2.280	4238520
2.12	Compactación, inicial, diaria y final.	Metros cuadrados	1.859	2.540	4.721.860	2.550	4.740.450	2.550	4740450

MUNICIPALIDAD DE CARLOS ANTONIO LOPEZ

Nancy E. Vigo M.
Responsable UOC
Municipalidad Carlos A. Lopez

2.13	Limpieza general y final del sitio de obras.	Metros cuadrados	1.925	520	1.001.000	533	1.026.025	530	1020250
				Precio Total	127.451.970	Precio Total	127.521.485	Precio Total	127538690

MUNICIPALIDAD DE CARLOS ANTONIO LOPEZ · UOC ·

NANCY EUGENIA VIGO MERELES
RESPONSABLE DE UOC