MUNICIPALIDAD DE ITAUGUÁ
"Jovenes por Itauguá"
Dirección: Defensores del Chaco Nº 120 e/ Caballero Alvarez y Tte. A. Martinez.
Telefax: 0294-220-252 / 0294-220-358
email: muni_itaugua@yahoo.com
Itauguá - Paraguay
Ordenanza Departamental Nº: 12/04 - Capital del Ñandutí, Cuna de la Artesanía Departamental

Cuadro Comparativo de Ofertas

Contratacion Directa Nº 73/2016

"CONSTRUCCION DE AULA TIPO 5,80 X 6,80 EN EL CENTRO DE EDUCACION DE JOVENES Y ADULTOS Nº 11.399 Y Nº 134"

DATOS DEL LLAMADO			MANCUSSO Y CIA. S.R.L.				MANCUSSO Y CIA. S.R.L.			
Ítem	Código de Catalogo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Precio Total	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Precio Total
1	72131601-002	Preparación de la Obra: Limpieza y Preparación del terreno.	m^2	61,5	5.000	307.500	m^2	61,5	5.000	307.500
2	72131601-002	Preparación de la Obra: Replanteo.	m^2	61,5	8.500	522.750	m^2	61,5	5.000	307.500
3	72103004-001	Excavación y carga de cimiento en galería de PBC.	m^3	5,85	360.000	2.106.000	m^3	5,85	380.000	2.223.000
4	72131601-004	Estructura de Hº Aº : Excavación y carga de zapatas de Hº Aº	m3	3,93	1.550.000	6.091.500	m3	3,93	1.600.000	6.288.000
5	72131601-004	Estructura de Hº Aº : Pilares de Hº Aº.	m^3	1,44	1.390.000	2.001.600	m^3	1,44	1.600.000	2.304.000
6	72131601-004	Estructura de Hº Aº : Vigas de Hº Aº.	m^3	5,72	1.600.000	9.152.000	m^3	5,72	2.000.000	11.440.000
7	72131601-004	Estructura de Hº Aº : Losa de Hº Aº.	m^3	5,4	1.750.000	9.450.000	m^3	5,4	2.000.000	10.800.000
8	72131601-003	Muros de Nivelación : De 0,30 cm.	m^2	7,2	145.000	1.044.000	m^2	7,2	145.000	1.044.000
9	72102905-001	Relleno y Apisado de interiores.	m^3	44	117.500	5.170.000	m^3	44	60.000	2.640.000
10	72131601-006	Aislación Asfáltica: De paredes.	m^2	5,6	80.000	448.000	m^2	5,6	80.000	448.000
11	72131601-006	Aislación Asfáltica : De techo con membrana asfáltica, 1 cm de mescla 3:1con manos de pintura impacril	m2	61,5	132.000	8.118.000	m2	61,5	115.000	7.072.500
12	72101607-007	Muros de elevación: De 0,15 para revocar.	m^2	4,6	75.000	345.000	m^2	4,6	75.000	345.000
13	72101607-007	Muros de elevación: De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes.	m^2	34,3	155.000	5.316.500	m^2	34,3	93.000	3.189.900
14	72101607-007	Muros de elevación: Visto una cara de ladrillos comunes	m2	29	82.000	2.378.000	m2	29	93.000	2.697.000
15	72101607-007	Muros de elevación.: De 0,30 para revocar	m2	1,43	150.000	214.500	m2	1,43	140.000	200.200
16	72101607-007	Muros de elevación: Envarillado bajo aberturas 2 ø 8 por hilada (2 hiladas).	ml.	12	15.000	180.000	ml.	12	25.000	300.000
17	72131601-008	Revoques: De paredes interiores y exterior a una capa.	m^2	47,5	24.000	1.140.000	m^2	47,5	40.000	1.900.000
18	72131601-008	Revoques: De pilares de Hº Aº.	ml	21,6	60.000	1.296.000	ml	21,6	40.000	864.000
19	72131601-008	Revoques : De losas y Vigas de Hº Aº	m2	80	30.000	2.400.000	m2	80	50.000	4.000.000
20	72131601-009	Contrapiso de Hº de cascotes.	m^2	56	40.000	2.240.000	m^2	56	35.000	1.960.000
21	72131601-009	Piso de baldosas calcárea.	m^2	56	75.000	4.200.000	m^2	56	80.000	4.480.000
22	72101607-005	Zócalo calcáreo.	ml.	31	25.000	775.000	ml.	31	25.000	775.000
23	72131601-010	Aberturas de Madera: Puerta madera de 1,20 x 2,10	unidad	1	1.283.000	1.283.000	unidad	1	1.800.000	1.800.000
24	72131601-010	Aberturas de Madera: Ventanas tipo balancines.	m^2	6,84	305.000	2.086.200	m^2	6,84	320.000	2.188.800
25	72131601-008	Alfeizar de Ventanas: De revoque 1:3 (Cemento- arena)	ml.	5	12.000	60.000	ml.	5	25.000	125.000
26	72131601-012	Pinturas: De paredes a la cal.	m^2	47,5	10.000	475.000	m^2	47,5	10.000	475.000
27	72131601-012	Pinturas: De pilares a la cal.	m^2	11,7	15.000	175.500	m^2	11,7	10.000	117.000
28	72131601-012	Pinturas: De losa y viga a la Cal.	m^2	80	10.000	800.000	m^2	80	10.000	800.000
29	72131601-012	Pinturas: De aberturas metálicas con pintura sintética.	m^2	6,84	28.000	191.520	m^2	6,84	25.000	171.000
30	72131601-012	Pinturas: De ladrillos vistos con antimoho incoloro	m^2	94	15.000	1.410.000	m^2	94	18.000	1.692.000
31	72131601-012	Pinturas: De abertura de madera con barniz.	m^2	5,5	20.000	110.000	m^2	5,5	25.000	137.500
32	72102602-004	Vidrios Dobles.	m^2	6,84	125.000	855.000	m^2	6,84	180.000	1.231.200
33	72102304-005	Desague Pluvial : Canaleta de PVC de 50 mm.	ml.	2	50.000	100.000	ml.	2	40.000	80.000
34	72131601-001	Instalación Eléctrica.	unidad	1	4.200.000	4.200.000	unidad	1	4.500.000	4.500.000
35	72102201-003	Artefactos Eléctricos.	unidad	1	3.200.000	3.200.000	unidad	1	3.900.000	3.900.000
36	72131601-013	Pizarrones	unidad	1	1.900.000	1.900.000	unidad	1	1.200.000	1.200.000
37	72131601-013	Limpieza final	m2	60	5.000	300.000	m2	60	12.000	720.000
			TOTAL OFERTADO			82.042.570	TOTAL OFERTADO			84.723.100

*Cuadro Comparativo de Ofertas con Correcciones Aritméticas

ABOG. LILIAN JOSEFINA FLO...
DIRECTORA DE D.O.C.
MUNICIPALIDAD DE ITAUGUÁ