Municipalidad de Yguazú

Km. 42 –Ruta Int. No. 7 – Alto Paraná - Paraguay

Telef. 0632-20234

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

LCD Nº 19/2.017 "Construcción de Cercado Perimetral en la Escuela Básica Nº 5799 Cacique Manuel Coronita"ID Nº 336.348.-

			Constructora Chimura de Atsuchi Chimura con RUC 2467952-6				T & S Ingenieria de Victor Valdez con RUC 2162360-0				Empresa 3			
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total (IVA incluído)**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total (IVA incluído)**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total (IVA incluído)**
1	**72101703-007**	**Escuela Básica Nº 5799 Cacique Manuel Coronita**	Unidad Medida Global	1			Unidad Medida Global	1			Medida Global	1		
1.1		Trabajos Preliminares												
1.1.1		Cartel de Obra	Metros cuadrados	3	500.000	1.500.000	Metros cuadrados	3	460.000	1.380.000	Metros cuadrados	3	0	0
1.2		Cercado Perimetral												
1.2.1		de pared de 0,15 m con altura 0,20 m como mínimo	Metro lineal	222	33.000	7.326.000	Metro lineal	222	32.000	7.104.000	Metro lineal	222	0	0
1.2.2		Mampostería de 0,15 m de ladrillos comunes a la vista con altura promedio de 0,30 m	Metro lineal	222	42.000	9.324.000	Metro lineal	222	44.000	9.768.000	Metro lineal	222	0	0
1.2.3		Base de postes con hormigón ciclópeo profundidad de 0,60 m y 0,40 m de diámetro	Unidad	88	32.000	2.816.000	Unidad	88	32.000	2.816.000	Unidad	88	0	0
1.2.4		Postes prefabricados de Hº Aº curvos de 2,80 m cada 2,50 m	Unidad	88	80.000	7.040.000	Unidad	88	94.000	8.272.000	Unidad	88	0	0
1.2.5		Alambre liso acerado Nº 17	Metro lineal	666	1.500	999.000	Metro lineal	666	1.600	1.065.600	lineal	666	0	0
1.2.6		3 Líneas de alambre de púas Nº 16 en la parte superior	Metro lineal	666	1.500	999.000	Metro lineal	666	1.700	1.132.200	Metro lineal	666	0	0
1.2.7		Tejido de alambre 2 " calibre 14	Metros cuadrados	333	22.000	7.326.000	Metros cuadrados	333	18.500	6.160.500	Metros cuadrados	333	0	0
1.2.8		en cercado perimetral incluye la construcción de dos pilares de Hº Aº de 0,25x0,25x2,50 m para	Unidad	1	3.500.000	3.500.000	Unidad	1	2.800.000	2.800.000	Unidad	1	0	0

MUNICIPALIDAD DE YGUAZÚ U.O.C.

Lic. Jorge Ismael González Aguilera
Responsable de la UOC
Municipalidad de Yguazú

1.3		Limpieza Final												
1.3.1		Limpieza final	Unidad Medida Global	1	1.000.000	1.000.000	Unidad Medida Global	1	800.000	800.000	Medida Global	1	0	0
					Precio Total	**41.830.000**			**Precio Total**	**41.298.300**			**Precio Total**	**0**

MUNICIPALIDAD DE YGUAZÚ
U.O.C.

Jorge Isidro González Aguillera
Responsable de la U.O.C

Jorge Isidro González Aguillera
Responsable de la UOC
Municipalidad de Yguazú