# MUNICIPALIDAD DE YPEJHU

AVDA. BERNARDINO CABALLERO
Dpto. de Canindeyú

# CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

**Obra:** **"CONSTRUCCION DE DOS AULAS CON GALERIA EN LA ESCUELA BASICA Nº 4.603 MIGUEL ARAUJO RODRIGUEZ.-**

**ID. PORTAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS Nº 315.560".-**
**Fecha: 21/10/2016**

**Oferta de la firma: CONSTRUCTORA D&M**

| N° | RUBRO | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Preparación de la obra** | | | | |
| 1 | b- Limpieza y preparación del terreno | M2 | 125,00 | 6.100 | 762.500 |
| 2 | c- Replanteo | M2 | 125,00 | 7.700 | 962.500 |
| 3 | Excavación y carga de cimiento con PBC. | M3 | 23,40 | 450.000 | 10.530.000 |
| | **Estructura de H° A°** : | | | | - |
| 4 | a- Vigas y dado de H° A° | M3 | 2,32 | 2.100.000 | 4.872.000 |
| 5 | b- Encadenados de H° A° | M3 | 3,72 | 1.600.000 | 5.952.000 |
| 6 | c- Loseta de H° A° sobre puerta de acceso | GL. | 2,00 | 350.000 | 700.000 |
| | **Muros de nivelación :** | | | | - |
| 7 | a- De 0,45 cm. | M2 | 5,50 | 260.000 | 1.430.000 |
| 8 | b- De 0,30 cm. | M2 | 13,10 | 190.000 | 2.489.000 |
| 9 | c- De 0,60 cm. | M2 | 0,90 | 320.000 | 288.000 |
| 10 | Relleno y apisonado de interiores | M3 | 46,00 | 120.000 | 5.520.000 |
| | **Aislación asfaltica :** | | | | - |
| 11 | a- De paredes | M2 | 11,00 | 80.000 | 880.000 |
| | **Muros de elevación :** | | | | - |
| 12 | a- De 0,30 para revocar | M2 | 6,55 | 160.000 | 1.048.000 |
| 13 | b- De 0,15 para revocar | M2 | 6,70 | 85.000 | 569.500 |
| 14 | c- De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes | M2 | 51,50 | 180.000 | 9.270.000 |
| 15 | d- De 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes | M2 | 13,50 | 160.000 | 2.160.000 |
| 16 | e- De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes | M2 | 68,60 | 80.000 | 5.488.000 |
| 17 | f- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada ( 2 hiladas ) | ML | 32,00 | 16.000 | 512.000 |
| | **Pilares :** | | | | - |
| 18 | b- De 0,45 x 0,45 visto para corredor | ML. | 11,00 | 150.000 | 1.650.000 |
| | **Techo :** | | | | - |
| 19 | c- De tejas y tejuelones prensadas a maquina c/tirantes de HºAº | M2 | 168,50 | 210.000 | 35.385.000 |
| 20 | d- Tirantes de 2x6 y liston de 2x3 de HºAº | GL. | 1,00 | 15.000.000 | 15.000.000 |
| | **Revoques :** | | | | - |
| 21 | a- De paredes interior y exterior a una capa | M2 | 128,10 | 22.000 | 2.818.200 |
| 22 | e- De viga cumbrera y galerìa de H° A° | M2 | 29,50 | 45.000 | 1.327.500 |
| 23 | Contrapiso de H° de cascotes | M2 | 115,00 | 40.000 | 4.600.000 |
| 24 | Piso de baldosa calcárea | M2 | 115,00 | 80.000 | 9.200.000 |
| 25 | Zocalo calcáreo | ML | 67,00 | 29.000 | 1.943.000 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Aberturas metálicas :** | | | | - |
| 26 | a- Ventanas tipo balancines | M2 | 13,68 | 300.000 | 4.104.000 |
| 27 | b- Puerta metálica de 1,20 x 2,10 | UN. | 2 | 1.200.000 | 2.400.000 |
| | **Alfeizar de ventanas :** | | | | - |
| 28 | c- De revoque 1 : 3 ( cemento - arena ) | ML | 52,00 | 15.000 | 780.000 |
| | **Pinturas :** | | | | - |
| 29 | a- De paredes a la cal | M2 | 128,10 | 12.000 | 1.537.200 |
| 30 | c- De pilares vistos con antimoho incoloro | M2 | 20,00 | 18.000 | 360.000 |
| 31 | e- De viga cumbrera y galerìa a la cal | M2 | 29,50 | 12.000 | 354.000 |
| 32 | f- De aberturas metálicas con pintura sintética | M2 | 20,54 | 25.000 | 513.500 |
| 33 | g- De ladrillos vistos con antimoho incoloro | M2 | 174,60 | 16.000 | 2.793.600 |
| 34 | h- De maderamen y tejuelones con barniz | M2 | 168,50 | 16.000 | 2.696.000 |
| 35 | i- De puerta metálica con pintura sintética | M2 | 11,00 | 25.000 | 275.000 |
| 36 | j- De tirantes y listón de boca de H° A° | M2 | 98,26 | 21.000 | 2.063.460 |
| 37 | Vidrios dobles | M2 | 20,54 | 160.000 | 3.286.400 |
| 38 | Instalación eléctrica - según plano MEC | GL. | 1,00 | 15.000.000 | 15.000.000 |
| 39 | Artefactos electricos - según plano MEC | GL. | 1,00 | 8.000.000 | 8.000.000 |
| 40 | Obras Exteriores de electricidad - según plano MEC | GL. | 1,00 | 5.000.000 | 5.000.000 |
| 41 | Rampa | GL. | 1,00 | 755.800 | 755.800 |
| | **Mobiliarios :** | | | | - |
| 42 | a- Pizarrones | UN. | 2,00 | 1.200.000 | 2.400.000 |
| 43 | Limpieza final | M2 | 125,00 | 6.400 | 800.000 |
| | | | | | **178.476.160** |

MUNICIPALIDAD DE YPEJHU
SECRETARIA GENERAL
YPEJHU - CANINDEYU

ROLANDO RAMIREZ RODRIGUEZ
Encargado de la U.O.C.