Cuadro Comparativo de Ofertas
LCO Nº 03/2015 "Construcción y Readecuación en la Sede de la GDC" Ad Referéndum 2015"

ITEM		DESCRIPCION	un/ml/m2/m3	CANT.	PRECIO UNITARIO	YUKON S.A. PRECIO TOTAL
1		**PISOS**				
1.1	72131601-009	Desmonte de piso calcáreo existente, incluye el retiro del material sobrante	m²	130	9.116	1.185.080
1.2		Demolición de carpeta existente	m²	130	9.116	1.185.080
1.3		Contrapiso nuevo	m²	260	37.166	9.663.160
1.4		Carpeta asiento de piso cerámico 1:3 (cemento portland:arena lavada de rio)	m²	260	22.374	5.817.240
1.5		Provisión y colocación de piso porcelanato	m²	260	142.138	36.955.880
1.6		Demolición de piso tejuelita	m²	70	9.116	638.120
1.7		Desmonte de piso existente, incluye el retiro del material sobrante	m²	8	13.673	109.384
1.8		Demolición de carpeta existente	m²	8	13.673	109.384
1.9		Contrapiso nuevo	m²	8	37.166	297.328
1.10		Carpeta siento de piso cerámico 1:3 (cemento portland:arena lavada de rio)	m²	8	22.374	178.992
1.11		Demolición de piso, azulejos y mamposteria existente	m²	114,5	9.116	1.043.782
1.12		Provisión y colocación de piso cerámico	m²	8	91.423	731.384
1.13		Azulejado	m²	20,2	82.548	1.667.470
2		**ZOCALO**				
2.1	72131601-00	Zócalo	ml	300	25.917	7.775.100
3		**Instalaciones Electricas**				
3.1	72131601-001	**Instalación eléctrica**, incluye tableros seccionales, llaves TM, electroductos, cableado, accesorios (punto y tomas exteriores) y artefactos fluorescentes 2 x 40 y 1 x 40. **Instalación telefónica**, incluye electroductos, fichas, cableado. **Instalación para la red informatica**, incluye electroductos, cableado y fichas. ***TODO ESTO PARA 6 OFICINAS***	un	1	19.266.500	19.266.500
4		**Albanileria**				
4.1	72131601-005	Mamposteria de elevación de 0,15 visto a dos caras	m²	350	104.532	36.586.200
4.2		Mocheta de aberturas de Oficinas.	ml.	53	22.374	1.185.822
4.3		Aislación de losa H° A° c/ Bidin e Impacril	m2	48	14.916	715.968
4.4		Envarillado de mamposteria 0,15 visto a dos caras	ml.	120	19.142	2.297.040
4.5		Colocación de umbral	ml.	12,8	26.725	342.080
4.6		Guarda cerámica perimetral	ml.	17,2	31.075	534.490
4.7		Listel de terminación	ml.	17,2	34.804	598.629
4.8		Mamposteria de elevación de 0,15 visto a dos caras	m²	50	104.532	5.226.600
4.9		Limpieza de ladrillos comunes a la vista y protección con secotech	m2	100	9.954	995.400
4.10		Caminero c/ media sombra acceso peatonal	ml	70	368.756	25.812.920
4.11		Cimiento PBC p/ Vallado Perimetral	m3	8	372.900	2.983.200
4.12		Mamposteria a la Vista de 0,20	m3	60	138.491	8.309.460
4.13		Limpieza de ladrillos comunes a la vista y protección con secotech	m2	400	9.954	3.981.600
5		**REVOQUES**				
5.1	7213	Revoque fino (con enduido) sobre mamposteria	m²	40	29.211	1.168.440
5.2		Revoque y texturado pretil frontal	m2	90	109.384	9.844.560

GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO CENTRAL Unidad Operativa de Contratación

Cuadro Comparativo de Ofertas
LCO Nº 03/2015 "Construcción y Readecuación en la Sede de la GDC" Ad Referéndum 2015"

6		**PINTURA**				
6.1	72131601-0	Pintura general base látex	m²	40	44.344	1.773.760
7		**CARPINTERIA**				
7.1	72131601-010	**Carpinteria Metalica**				
7.2		Extracción de marcos metálicos con reposición de mamposteria de 0,15 visto a dos caras	m²	4,8	149.160	715.968
7.3		Extracción de aberturas metálicas de 0,80 m x 1,80m	un.	8	91.154	729.232
7.4		Provisión y colocación de ventanales metálicos	un.	20	298.320	5.966.400
7.5		Fabricación de marco metálico c/ pintura de 0.80 x 2.10 m	un.	6	298.320	1.789.920
7.6		Bandejas metálicas p/ estantes del archivo (estructura de caños y 7 bandejas de chapas)	ml	130	123.057	15.997.410
		Reacondicionamiento del pórtico metálico existente para acceso vehicular	un	1	1.106.270	1.106.270
		Construccion de Portón metálico de Acceso Peatonal	un	1	1.106.270	1.106.270
		Vallado Perimetral c Tejido Alt 1,80	m2	120	58.421	7.010.520
7.8		**Carpinteria de Madera**				
7.9		Puerta de madera (herrajes, cerradura, manijones, vidrio,pintura, colocación)	un.	5	1.124.915	5.624.575
7.10		Puerta placa de madera para baño (herrajes, cerradura de baño, pintura, colocación)	un.	2	1.062.765	2.125.530
7.11		**Carpinteria de Vidrios Templados**				
7.12		Provisión y colocación de puerta doble hoja de blindex incoloro de 2.5 m x 3.0 m	un	1	1.827.210	1.827.210
7.13		Reposición de vidrios de 3 mm incoloro	un	1	203.852	203.852
8		**TECHO**				
8.1	72131601-007	Techo de Estructura Metalica Reticulada con Chapas de Zinc	m²	115	439.462	50.538.130
8.2		Macizado de pilares metálicos con H° para soporte de techo (dados de 90 x 30 x 20 cm)	un.	10	160.347	1.603.470
8.3		Cielorraso de yeso	m²	115	123.057	14.151.555
9		**INSTALACIONES SANITARIAS**				
9.1	72131601-011	Mesada de granito c/ bacha cerámica y grifería	un.	2	428.835	857.670
9.2		Provisión y Colocación de Inodoro cisterna baja c/ tapa plástica	un.	2	526.204	1.052.408
9.3		Provisión y Colocación de Mingitorio	un.	1	277.604	277.604
9.4		Divisoria de Granito Mingitorio	un.	1	215.039	215.039
9.5		Colocación de umbral	ml.	1,6	44.748	71.597
9.6		Alimentación de agua corriente completo para lavatorios e inodoros	un	2	571.780	1.143.560
9.7		Instalación sanitaria	un	2	580.066	1.160.132
9.8		Desagüe cloacal completo, incluye cámara séptica y pozo ciego	un.	1	4.101.900	4.101.900
10		**LIMPIEZA DE OBRAS**				
10.1	-01-013	**Letras Corporeas en acero inoxidable brillante** (espejado) de 0.80 mm de espesor para el frente y chapa de 0.60 mm de espesor para el cuerpo, con fina termonación y alto brillo de 60 cm de alto x proporcion: **Texto:** Gobernación del Departamento central, con iluminación interna LED color blanco, creando efecto de suspensión de letras en el aire.	un	1	42.326.222	42.326.222

GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO CENTRAL Unidad Operativa de Contratación

Cuadro Comparativo de Ofertas
LCO Nº 03/2015 "Construcción y Readecuación en la Sede de la GDC" Ad Referéndum 2015"

10.2	721316	**Cartel Back ligth acceso al predio de la GDC.** Iluminación interna con tubos fluorescentes , reactancias electrónicas, estructura de caños metálicos 20 x 40 mm, pared 1,20 mm. Bordes de chapa. Cartel a ambas caras. Medidas 2,50 x 1,50 m	un	1	27.279.707	27.279.707
10.3		Limpieza final de obra con retiro de material sobrante	un	1	6.960.800	6.960.800
TOTAL GENERAL GS. IVA INCLUIDO						**387.243.269**

GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO CENTRAL
Unidad Operativa de Contrataciones