MUNICIPALIDAD DE SALTO DEL GUAIRA
"CIUDAD DE LA AMISTAD"
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTA

ENGINEERING S.A

Ítems del llamado Construccion de Polideportivo en el Bº Karen Luana 2º Etapa con ID: 330687

LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131601-004	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO: Pilares 0,20x0,30	Metros cúbicos	9,12	2.000.000	18.240.000
2	72131601-015	Vigas 0,20x0,40	Metros cúbicos	6,2	2.000.000	12.400.000
3	72131601-015	Losa en graderias	Metros cúbicos	41,8	2.100.000	87.780.000
4	72131601-005	MAMPOSTERIAS: De nivelación: de ladrillo común de 0,30 m	Metros cuadrados	55,8	155.000	8.649.000
5	72131601-005	Mamposteria de elevación: de ladrillo hueco de 0,15 m	Metros cuadrados	1.730	85.000	147.050.000
6	72131601-006	Aislacion: Aislación horizontal de paredes	Metros cuadrados	69,75	27.000	1.883.250
7	72131601-008	Revoque Pared: a dos capas, filtrado	Metros cuadrados	3.460	35.000	121.100.000
8	72131601-009	PISOS Y ZOCALOS: Piso ceramico p/ baño	Metros cuadrados	79	65.200	5.150.800
9	72131601-009	Zocalo	Metro lineal	220	52.500	11.550.000
10	72131601-009	GUARDA OBRA: l incluye cordón, contrapiso y piso	Metros cuadrados	184	50.000	9.200.000
11	72131601-009	REVESTIMIENTO de azulejos ceramico	Metros cuadrados	312	65.000	20.280.000
12	72131601-010	CARPINTERIA METALICA: Puerta ((0,80x2,10))	Unidad	6	630.000	3.780.000
13	72131601-010	Puerta de 0,70 x 1,80m (incluye: hoja, herrajes y colocacion	Unidad	16	630.000	10.080.000
14	72131601-010	ABERTURAS BLINDEX: Puerta tipo blindex (3,00x2,40)	Unidad	1	6.200.000	6.200.000
15	72131601-010	Ventana (2,00x0,70)	Unidad	3	800.000	2.400.000
16	72131601-011	INSTALACION SANITARIA Y DESAGUE CLOACAL: Cámara séptica: 150 x 260 x 170 m	Unidad	1	2.200.000	2.200.000
17	72131601-011	Pozo Absorbente: diámetro = 1,80 m profundidad = 5,0 m	Unidad	1	5.500.000	5.500.000
18	72131601-011	Cámara de inspección de 60 x 60, con tapa	Unidad	6	280.000	1.680.000
19	72131601-011	Caño PVC de 100 mm	Metro lineal	90	30.000	2.700.000
20	72131601-011	Caño PVC de 75 mm para ventilación	Metro lineal	85	26.000	2.210.000
21	72131601-011	Caño PVC de 50 mm	Metro lineal	102	23.000	2.346.000
22	72131601-011	Rejilla de piso sinfonada 15 x 15	Unidad	4	45.000	180.000
23	72131601-011	Inodoro (material, colocación y accesorios)	Unidad	16	270.000	4.320.000
24	72131601-011	Lavatorio (material, colocación y accesorios)	Unidad	12	270.000	3.240.000
25	72131601-011	Urinario (material, colocación y accesorios)	Unidad	8	190.000	1.520.000
26	72131601-011	AGUA CORRIENTE: provisión, accesorios e instalación: Caño PVC 1. 1/4"	Metro lineal	120	27.000	3.240.000
27	72131601-011	Caño PVC 1"	Metro lineal	110	27.000	2.970.000
28	72131601-011	Caño PVC 3/4"	Metro lineal	120	23.000	2.760.000
29	72131601-011	Caño PVC 1/2"	Metro lineal	160	21.000	3.360.000
30	72131601-011	Canilla común de 3/4"	Unidad	13	30.000	390.000
31	72131601-011	Canilla de patio de 3/4"	Unidad	4	30.000	120.000
32	72131601-011	DESAGUE PLUVIAL: Canaleta y caño de bajada de chapa metalica	Metro lineal	168	70.000	11.760.000

MUNICIPALIDAD SALTO DEL GUAIRA
Unid. Oper. de Contrataciones

		ENGINEERING S.A				
33	72131601-011	Registro con tapa, 40 x 40 cm	Unidad	16	250.000	4.000.000
34	72131601-011	Cañería de desague, diametro = 150 mm	Metro lineal	150	80.000	12.000.000
35	72131601-001	INSTALACIONES ELECTRICAS: Entrada para medidor trifásico	Unidad Medida Global	1	7.000.000	7.000.000
36	72131601-001	Tablero General	Unidad	1	4.000.000	4.000.000
37	72131601-001	Boca de luz	Unidad	72	90.000	6.480.000
38	72131601-001	Reflectores	Unidad	72	1.080.000	77.760.000
39	72131601-001	Toma corriente	Unidad	24	80.000	1.920.000
40	72131601-001	Luminaria interior	Unidad	60	190.000	11.400.000
41	72131601-001	Luminaria exterior	Unidad	12	145.000	1.740.000
42	72131601-012	PINTURA: De cancha	Metros cuadrados	800	29.000	23.200.000
43	72131601-012	Pintura de Pared c/ enduido	Metros cuadrados	3.460	32.000	110.720.000
44	72131601-002	Jardineria	Unidad	1	14.500.000	14.500.000
					Precio Total	790.959.050

MUNICIPALIDAD SALTO DEL GUAIRA
Unid. Oper. de Contratación

Abog. Orlando D. Fernández
Encargado U.O.C

MUNICIPALIDAD DE SALTO DEL GUAIRA
"CIUDAD DE LA AMISTAD"
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTA

ADA CONSTRUCCIONES

Ítems del llamado Construccion de Polideportivo en el Bº Karen Luana 2º Etapa con ID: 330687

LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131601-004	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO: Pilares 0,20x0,30	Metros cúbicos	9,12	1800000	16416000
2	72131601-015	Vigas 0,20x0,40	Metros cúbicos	6,2	1800000	11160000
3	72131601-015	Losa en graderias	Metros cúbicos	41,8	1900000	79420000
4	72131601-005	MAMPOSTERIAS: De nivelación: de ladrillo común de 0,30 m	Metros cuadrados	55,8	96000	5356800
5	72131601-005	Mamposteria de elevación: de ladrillo hueco de 0,15 m	Metros cuadrados	1.730	82000	141860000
6	72131601-006	Aislacion: Aislación horizontal de paredes	Metros cuadrados	69,75	28000	1953000
7	72131601-008	Revoque Pared: a dos capas, filtrado	Metros cuadrados	3.460	32000	110720000
8	72131601-009	PISOS Y ZOCALOS: Piso ceramico p/ baño	Metros cuadrados	79	55000	4345000
9	72131601-009	Zocalo	Metro lineal	220	55000	12100000
10	72131601-009	GUARDA OBRA: I incluye cordón, contrapiso y piso	Metros cuadrados	184	55000	10120000
11	72131601-009	REVESTIMIENTO de azulejos ceramico	Metros cuadrados	312	34000	10608000
12	72131601-010	CARPINTERIA METALICA: Puerta ((0,80x2,10))	Unidad	6	700000	4200000
13	72131601-010	Puerta de 0,70 x 1,80m (incluye: hoja, herrajes y colocacion	Unidad	16	600000	9600000
14	72131601-010	ABERTURAS BLINDEX: Puerta tipo blindex (3,00x2,40)	Unidad	1	7000000	7000000
15	72131601-010	Ventana (2,00x0,70)	Unidad	3	1000000	3000000
16	72131601-011	INSTALACION SANITARIA Y DESAGUE CLOACAL: Cámara séptica: 150 x 260 x 170 m	Unidad	1	1000000	1000000
17	72131601-011	Pozo Absorbente: diámetro = 1,80 m profundidad = 5,0 m	Unidad	1	2500000	2500000
18	72131601-011	Cámara de inspección de 60 x 60, con tapa	Unidad	6	350000	2100000
19	72131601-011	Caño PVC de 100 mm	Metro lineal	90	25000	2250000
20	72131601-011	Caño PVC de 75 mm para ventilación	Metro lineal	85	28000	2380000
21	72131601-011	Caño PVC de 50 mm	Metro lineal	102	26000	2652000
22	72131601-011	Rejilla de piso sinfonada 15 x 15	Unidad	4	18000	72000
23	72131601-011	Inodoro (material, colocación y accesorios)	Unidad	16	300000	4800000
24	72131601-011	Lavatorio (material, colocación y accesorios)	Unidad	12	250000	3000000
25	72131601-011	Urinario (material, colocación y accesorios)	Unidad	8	180000	1440000
26	72131601-011	AGUA CORRIENTE: provisión, accesorios e instalación: Caño PVC 1. 1/4"	Metro lineal	120	29000	3480000
27	72131601-011	Caño PVC 1"	Metro lineal	110	25000	2750000
28	72131601-011	Caño PVC 3/4"	Metro lineal	120	21000	2520000
29	72131601-011	Caño PVC 1/2"	Metro lineal	160	27000	4320000
30	72131601-011	Canilla común de 3/4"	Unidad	13	25000	325000
31	72131601-011	Canilla de patio de 3/4"	Unidad	4	25000	100000
32	72131601-011	DESAGUE PLUVIAL: Canaleta y caño de bajada de chapa metalica	Metro lineal	168	95000	15960000
33	72131601-011	Registro con tapa, 40 x 40 cm	Unidad	16	250000	4000000

MUNICIPALIDAD SALTO DEL GUAIRA
Unid. Oper. de Contrataciones

		ADA CONSTRUCCIONES				
34	72131601-011	Cañería de desague, diametro = 150 mm	Metro lineal	150	82000	12300000
35	72131601-001	INSTALACIONES ELECTRICAS: Entrada para medidor trifásico	Unidad Medida Global	1	7000000	7000000
36	72131601-001	Tablero General	Unidad	1	4800000	4800000
37	72131601-001	Boca de luz	Unidad	72	100000	7200000
38	72131601-001	Reflectores	Unidad	72	1208000	86976000
39	72131601-001	Toma corriente	Unidad	24	82350	1976400
40	72131601-001	Luminaria interior	Unidad	60	150000	9000000
41	72131601-001	Luminaria exterior	Unidad	12	120000	1440000
42	72131601-012	PINTURA: De cancha	Metros cuadrados	800	20000	16000000
43	72131601-012	Pintura de Pared c/ enduido	Metros cuadrados	3.460	30000	103800000
44	72131601-002	Jardineria	Unidad	1	15999800	15999800
					Precio Total	750000000

MUNICIPALIDAD SALTO DEL GUAIRA
Unid. Oper. de Contrataciones

Abog. Orlando D. Fernández
Encargado U.O.C