OBRA: CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZONA 01, DISTRIBUIDO EN 3 SECTORES DE ESTE MUNICIPIO. ID 433.864

EMPRESA:					PRECIO REFERENCIAL PROMEDIO		BAUDELIO VERA			TAVAI CONSTRUCCIONES			ING. IGNACIO JAVIER EDWARDS			EM CONSTRUCCIONES		
RUC:																		
Items	Código de Catalogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Promedio	Precio Total PROMEDIO	Precio Unitario IVA Incluido	%	Precio Total IVA Incluido	Precio Unitario IVA Incluido	%	Precio Total IVA Incluido	Precio Unitario IVA Incluido	%	Precio Total IVA Incluido	Precio Unitario IVA Incluido	%	Precio Total IVA Incluido
		Calle frente a la capilla San Blás, entre Felix de Azara y Santa Rosa - Ybyraty																
1	72131601-002	Levantamiento planimétrico	ml	260	3.200	832.000	3.360	5	873.600	2.600	-19	676.000	3.104	-3	807.040	3.200	0	832.000
2	72102905-001	Nivelación y compactación	ml	260	6.000	1.560.000	6.300	5	1.638.000	5.000	-17	1.300.000	5.820	-3	1.513.200	6.000	0	1.560.000
3	72101703-004	Elaboración de cordones de H°A° (0.50m x 0.30m x 0.10m)	ml	520	29.110	15.137.200	30.566	5	15.894.320	23.500	-19	12.220.000	28.237	-3	14.683.240	28.237	-3	14.683.240
4	72101703-9999	Colocación de cordones de H°A°	ml	520	10.340	5.376.800	10.857	5	5.645.640	8.300	-20	4.316.000	10.030	-3	5.215.600	10.030	-3	5.215.600
5	72131701-002	Colchón de arena H: 20cm	m3	260	32.750	8.515.000	34.388	5	8.940.880	26.500	-19	6.890.000	31.768	-3	8.259.680	32.750	0	8.515.000
6	72131701-002	Provisión y colocación de piedra bruta	m2	1.300	40.610	52.793.000	42.641	5	55.433.300	32.500	-20	42.250.000	39.392	-3	51.209.600	39.392	-3	51.209.600
7	72131701-002	Compactación de empedrado	m2	1.300	5.000	6.500.000	5.250	5	6.825.000	4.000	-20	5.200.000	4.850	-3	6.305.000	5.000	0	6.500.000
8	72131701-002	Esparcido de triturada 6ta. con arena.	m2	1.300	5.000	6.500.000	5.250	5	6.825.000	4.000	-20	5.200.000	4.850	-3	6.305.000	5.000	0	6.500.000
9	82101502-004	Cartel de Obra	gl	1	854.800	854.800	897.540	5	897.540	700.000	-18	700.000	829.156	-3	829.156	854.800	0	854.800
10	72131601-013	Limpieza final	ml	260	3.540	920.400	3.717	5	966.420	3.000	-15	780.000	3.434	-3	892.840	3.540	0	920.400
		Calle Felix de Azara continuación, Ybyraty																
11	72131601-002	Levantamiento planimétrico	ml	100	3.140	314.000	3.297	5	329.700	2.750	-12	275.000	3.046	-3	304.600	3.140	0	314.000
12	72102905-001	Nivelación y compactación	ml	100	5.900	590.000	6.195	5	619.500	5.000	-15	500.000	5.723	-3	572.300	5.900	0	590.000
13	72101703-004	Elaboración de cordones de H°A° (0.50m x 0.30m x 0.10m)	ml	200	28.920	5.784.000	30.366	5	6.073.200	23.500	-19	4.700.000	28.052	-3	5.610.400	28.052	-3	5.610.400
14	72101703-9999	Colocación de cordones de H°A°	ml	200	10.270	2.054.000	10.748	5	2.149.600	8.300	-19	1.660.000	9.962	-3	1.992.400	9.962	-3	1.992.400
15	72131701-002	Colchón de arena H: 20cm	m3	140	32.540	4.555.600	34.167	5	4.783.380	26.500	-19	3.710.000	31.564	-3	4.418.960	32.540	0	4.555.600
16	72131701-002	Provisión y colocación de piedra bruta	m2	700	40.340	28.238.000	42.357	5	29.649.900	32.500	-19	22.750.000	39.130	-3	27.391.000	39.130	-3	27.391.000
17	72131701-002	Compactación de empedrado	m2	700	4.950	3.465.000	5.198	5	3.638.600	4.000	-19	2.800.000	4.802	-3	3.361.400	4.950	0	3.465.000
18	72131701-002	Esparcido de triturada 6ta. con arena.	m2	700	5.000	3.500.000	5.250	5	3.675.000	4.000	-20	2.800.000	4.850	-3	3.395.000	5.000	0	3.500.000
19	82101502-004	Cartel de Obra	gl	1	849.160	849.160	891.618	5	891.618	700.000	-18	700.000	823.685	-3	823.685	849.160	0	849.160
20	72131601-013	Limpieza final	ml	100	3.520	352.000	3.696	5	369.600	3.000	-15	300.000	3.414	-3	341.400	3.520	0	352.000
		Calle frente a la capilla San Francisco, Ybyraty																
21	72131601-002	Levantamiento planimétrico	ml	115	3.000	345.000	3.150	5	362.250	2600	-13	299.000	2.910	-3	334.650	3.000	0	345.000
22	72102905-001	Nivelación y compactación	ml	115	5.400	621.000	5.670	5	652.050	4350	-19	500.250	5.238	-3	602.370	5.400	0	621.000
23	72101703-004	Elaboración de cordones de H°A° (0.50m x 0.30m x 0.10m)	ml	230	27.400	6.302.000	28.770	5	6.617.100	22500	-18	5.175.000	26.578	-3	6.112.940	26.578	-3	6.112.940
24	72101703-9999	Colocación de cordones de H°A°	ml	230	9.720	2.235.600	10.206	5	2.347.380	8000	-18	1.840.000	9.428	-3	2.168.440	9.428	-3	2.168.440
25	72131701-002	Colchón de arena H: 20cm	m3	161	30.800	4.958.800	32.340	5	5.206.740	25.000	-19	4.025.000	29.876	-3	4.810.036	30.800	0	4.958.800
26	72131701-002	Provisión y colocación de piedra bruta	m2	805	37.800	30.429.000	39.690	5	31.950.450	30.500	-19	24.552.500	36.666	-3	29.516.130	36.666	-3	29.516.130
27	72131701-002	Compactación de empedrado	m2	805	4.350	3.501.750	4.568	5	3.677.240	3.500	-20	2.817.500	4.220	-3	3.397.100	4.350	0	3.501.750
28	72131701-002	Esparcido de triturada 6ta. con arena.	m2	805	4.650	3.743.250	4.883	5	3.930.815	3.750	-19	3.018.750	4.511	-3	3.631.355	4.650	0	3.743.250
29	82101502-004	Cartel de Obra	gl	1	780.730	780.730	819.767	5	819.767	650.000	-17	650.000	757.308	-3	757.308	780.730	0	780.730
30	72131601-013	Limpieza final	ml	115	3.270	376.050	3.434	5	394.910	2.750	-16	316.250	3.172	-3	364.780	3.270	0	376.050
						201.984.140			**143.064.283**			**162.921.250**			**195.926.610**			**197.534.290**
									212.078.500									