INFORME TECNICO DE CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 01/2.013 "ADQUISICIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE Y BEBEDEROS PARA DEPENDENCIAS" - I.D. Nº 248.874.-

			ESPECIFICACIONES TECNICAS s/ P.B.C.; ADENDA 01 y ADENDA 02.				**Método de Evaluación: "CUMPLE" o "NO CUMPLE"**						
ITEM	**CÓDIGO DE CATÁLOGO**	**DESCRIPCIÓN DEL BIEN:**	**ESPECIFICACIONES TECNICAS:**	**PRESENTACIÓN SOLICITADA**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD SOLICITADA**	**OFERENTE 1: PAMAQ S.A.**	**OFERENTE 2: "O.A." IMPORT S.A.**	**OFERENTE 3: PIROY S.A.**	**OFERENTE 4: M&F INDUSTRIAL Y COMERCIAL REPRESENTACIONES S.A.**	**OFERENTE 5: "NGO" S.A.E.C.A.**	**OFERENTE 6: MEGA SERVICE S.R.L.**	**OFERENTE 7: GOTZE INGENIERIA de Emilio Gotze Palermo.**
1	40101701-002	ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO SPLIT.	**ACONDICIONADOR DE AIRE**, SPLIT MODELO 60.000 BTU, KIT DE INSTALACION INCLUIDO, FRIO /CALOR. SENSOR DE TEMPERA-TURA. DISPLAY LCD. CONTROL REMOTO. DOBLE TEMPORIZADOR. PROGRAMABLE. ENFRIAMIENTO DE ALTO PODER. ALIMENTACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA **380 VOLT** DE FABRICA, CONTROL AUTOMÁTICO DE VENTILACIÓN. MOTOCOMPRESOR ROTATIVO. ENCEN-DIDO Y APAGADO AUTOMATICO. SÚPER SILENCIOSO. (QUE INCLUYA INSTALACION). CERTIFICADO DE NORMAS DE CALIDAD ISO9001 O EQUIVALENTE. **INCLUYE 6 (SEIS) METROS DE CAÑO DE COBRE PARA ALTA Y BAJA. Y 20 (VEINTE) METROS DE CABLE DE 4MM. PARA ALIMENTACIÓN. LOS SALDOS DE CAÑERIA Y CABLES NO UTILIZADOS DEBERAN SER ENTREGADOS A LOS FISCALES DEL MINISTERIO.**	UNIDAD	UNIDAD	5					CUMPLE		
2	40101701-002	ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO SPLIT.	**ACONDICIONADOR DE AIRE**, SPLIT MODELO 48.000 BTU, KIT DE INSTALACION INCLUIDO, FRIO /CALOR. SENSOR DE TEMPERA- TURA. DISPLAY LCD. CONTROL REMOTO. DOBLE TEMPORIZADOR. PROGRAMABLE. ENFRIAMIENTO DE ALTO PODER. ALIMENTACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA **380 VOLT** DE FABRICA, CONTROL AUTOMÁTICO DE VENTILACIÓN. MOTOCOMPRESOR ROTATIVO. ENCEN- DIDO Y APAGADO AUTOMATICO. SÚPER SILENCIOSO. (QUE INCLUYA INSTALACION). CERTIFICADO DE NORMAS DE CALIDAD ISO9001 O EQUIVALENTE. **INCLUYE 6 (SEIS) METROS DE CAÑO DE COBRE PARA ALTA Y BAJA. Y 20 (VEINTE) METROS DE CABLE DE 4MM. PARA ALIMENTACIÓN. LOS SALDOS DE CAÑERIA Y CABLES NO UTILIZADOS DEBERAN SER ENTREGADOS A LOS FISCALES DEL MINISTERIO.**	UNIDAD	UNIDAD	3					CUMPLE		
3	40101701-002	ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO SPLIT.	**ACONDICIONADOR DE AIRE**, SPLIT MODELO 36.000 BTU, KIT DE INSTALACION INCLUIDO, FRIO /CALOR. SENSOR DE TEMPERA-TURA. DISPLAY LCD. CONTROL REMOTO. DOBLE TEMPORIZADOR. PROGRAMABLE. ENFRIAMIENTO DE ALTO PODER. ALIMENTACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA **380 VOLT** DE FABRICA, CONTROL AUTOMÁTICO DE VENTILACIÓN. MOTOCOMPRESOR ROTATIVO. ENCEN-DIDO Y APAGADO AUTOMATICO. SÚPER SILENCIOSO. (QUE INCLUYA INSTALACION). CERTIFICADO DE NORMAS DE CALIDAD ISO9001 O EQUIVALENTE. **INCLUYE 6 (SEIS) METROS DE CAÑO DE COBRE PARA ALTA Y BAJA. Y 20 (VEINTE) METROS DE CABLE DE 4MM. PARA ALIMENTACIÓN. LOS SALDOS DE CAÑERIA Y CABLES NO UTILIZADOS DEBERAN SER ENTREGADOS A LOS FISCALES DEL MINISTERIO.**	UNIDAD	UNIDAD	9					CUMPLE		
4	40101701-002	ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO SPLIT.	**ACONDICIONADOR DE AIRE**, SPLIT MODELO 24.000 BTU, KIT DE INSTALACION INCLUIDO, FRIO /CALOR. SENSOR DE TEMPERA-TURA. DISPLAY LCD. CONTROL REMOTO. DOBLE TEMPORIZADOR. PROGRAMABLE. ENFRIAMIENTO DE ALTO PODER. ALIMENTACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA **220 VOLT** DE FABRICA, CONTROL AUTOMÁTICO DE VENTILACIÓN. MOTOCOMPRESOR ROTATIVO. ENCEN- DIDO Y APAGADO AUTOMATICO. SÚPER SILENCIOSO. (QUE INCLUYA INSTALACION). CERTIFICADO DE NORMAS DE CALIDAD ISO9001 O EQUIVALENTE. **INCLUYE 6 (SEIS) METROS DE CAÑO DE COBRE PARA ALTA Y BAJA. Y 20 (VEINTE) METROS DE CABLE DE 4MM. PARA ALIMENTACIÓN. LOS SALDOS DE CAÑERIA Y CABLES NO UTILIZADOS DEBERAN SER ENTREGADOS A LOS FISCALES DEL MINISTERIO.**	UNIDAD	UNIDAD	17			CUMPLE				
5	40101701-002	ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO SPLIT.	**ACONDICIONADOR DE AIRE**, SPLIT MODELO 18.000 BTU, KIT DE INSTALACION INCLUIDO, FRIO /CALOR. SENSOR DE TEMPERA-TURA. DISPLAY LCD. CONTROL REMOTO. DOBLE TEMPORIZADOR. PROGRAMABLE. ENFRIAMIENTO DE ALTO PODER. ALIMENTACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA **220 VOLT** DE FABRICA, CONTROL AUTOMÁTICO DE VENTILACIÓN. MOTOCOMPRESOR ROTATIVO. ENCEN-DIDO Y APAGADO AUTOMATICO. SÚPER SILENCIOSO. (QUE INCLUYA INSTALACION). CERTIFICADO DE NORMAS DE CALIDAD ISO9001 O EQUIVALENTE. **INCLUYE 6 (SEIS) METROS DE CAÑO DE COBRE PARA ALTA Y BAJA. Y 20 (VEINTE) METROS DE CABLE DE 4MM. PARA ALIMENTACIÓN. LOS SALDOS DE CAÑERIA Y CABLES NO UTILIZADOS DEBERAN SER ENTREGADOS A LOS FISCALES DEL MINISTERIO.**	UNIDAD	UNIDAD	10		CUMPLE				CUMPLE Obs: la empresa Mega Service SRL renuncia a su oferta en este ítem por nota de fecha 01/04/2013	
6	40101701-002	ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO SPLIT.	**ACONDICIONADOR DE AIRE**, SPLIT MODELO 12.000 BTU, KIT DE INSTALACION INCLUIDO, FRIO /CALOR. SENSOR DE TEMPERA-TURA. DISPLAY LCD. CONTROL REMOTO. DOBLE TEMPORIZADOR. PROGRAMABLE. ENFRIAMIENTO DE ALTO PODER. ALIMENTACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA **220 VOLT** DE FABRICA, CONTROL AUTOMÁTICO DE VENTILACIÓN. MOTOCOMPRESOR ROTATIVO. ENCEN-DIDO Y APAGADO AUTOMATICO. SÚPER SILENCIOSO. (QUE INCLUYA INSTALACION). CERTIFICADO DE NORMAS DE CALIDAD ISO9001 O EQUIVALENTE. **INCLUYE 6 (SEIS) METROS DE CAÑO DE COBRE PARA ALTA Y BAJA. Y 20 (VEINTE) METROS DE CABLE DE 4MM. PARA ALIMENTACIÓN. LOS SALDOS DE CAÑERIA Y CABLES NO UTILIZADOS DEBERAN SER ENTREGADOS A LOS FISCALES DEL MINISTERIO.**	UNIDAD	UNIDAD	22			CUMPLE			CUMPLE Obs: Oferta Desestimada por no presentar documentos en el plazo establecido por el Comité de Evaluación.	
7	40101701-002	ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO SPLIT.	**ACONDICIONADOR DE AIRE**, SPLIT MODELO 9.000 BTU, KIT DE INSTALACION INCLUIDO, FRIO /CALOR. SENSOR DE TEMPERATURA. DISPLAY LCD. CONTROL REMOTO. DOBLE TEMPORIZADOR. PROGRAMABLE. ENFRIAMIENTO DE ALTO PODER. ALIMENTACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA **220 VOLT** DE FABRICA, CONTROL AUTOMÁTICO DE VENTILACIÓN. MOTOCOMPRESOR ROTATIVO. ENCENDIDO Y APAGADO AUTOMATICO. SÚPER SILENCIOSO. (QUE INCLUYA INSTALACION). CERTIFICADO DE NORMAS DE CALIDAD ISO9001 O EQUIVALENTE. **INCLUYE 6 (SEIS) METROS DE CAÑO DE COBRE PARA ALTA Y BAJA. Y 20 (VEINTE) METROS DE CABLE DE 4MM. PARA ALIMENTACIÓN. LOS SALDOS DE CAÑERIA Y CABLES NO UTILIZADOS DEBERAN SER ENTREGADOS A LOS FISCALES DEL MINISTERIO.**	UNIDAD	UNIDAD	9			CUMPLE				
8	40101701-002	ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO SPLIT.	**PROVISION Y MONTAJE DE ACONDICIONADORES DE AIRE TIPO SPLIT CENTRAL A DUCTO DE 60.000 BTU/h**, en la unidad de cuidados intensivos del pabellon de traumas, planta alta, incluye: Condensador sobre base metalica en terraza superior separada 40cm de la base, unidad evaporadora, turbina centrifuga adicional, pre-filtro con eficacia minima de 30%, filtro bolsa con eficacia minima de 65%, Ductos de chapas galvanizadas hermetica, aislada y con sistema de renovacion de aire regulable para retorno 5m, Ductos de insuflamiento de chapas galvanizadas hermeticas, aislada 5m, modulo de filtro HEPA, filtro HEPA. Rejas, Termostato, Soportes, Drenajes, Alimentacion electrica, Instalacion y puesta en marcha. Todo el equipo evaporador y sus componentes adicionales deben estar dentro de una cabina metalica para interperie de manera a garantizar la impermeabilidad. En las perforaciones de la losa se deben contemplar la aislacion hidrofuga. **SE DEBERA TENER EN CUENTA LA PAGINA 6 DE LA ADENDA Nº 01/2013.**	UNIDAD	UNIDAD	3				CUMPLE		NO CUMPLE	
9	40101701-002	ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO SPLIT.	**PROVISION Y MONTAJE DE ACONDICIONADORES DE AIRE TIPO SPLIT CENTRAL A DUCTO DE 36.000 BTU/h**, en la unidad de Dialisis, aislados 1 y 2 del Pabellon de traumas, planta alta, incluye: Condensador sobre base metalica en terraza superior separada 40cm de la base, Unidad evaporadora, turbina centrifuga adicional, pre-filtro con eficacia minima de 30%, filtro bolsa con eficacia minima de 65%, Ductos de chapas galvanizadas hermetica, aislada y con sistema de renovacion de aire regulable para retorno 5m con dos rejas, Ductos de insuflamiento de chapas galvanizadas hermeticas, aislada 5m, modulo de filtro HEPA, filtro HEPA con dos Rejas, Termostato, Soportes, Drenajes, Alimentacion electrica, instalacion y puesta en marcha. Todo el equipo evaporador y sus componentes adicionales deben estar dentro de una cabina metalica para interperie de manera a garantizar la impermeabilidad. **SE DEBERA TENER EN CUENTA LA PAGINA 6 DE LA ADENDA Nº 01/2013.**	UNIDAD	UNIDAD	1				CUMPLE		NO CUMPLE	
10	48101714-001	BEBEDERO ELECTRICO.	**BEBEDERO ELECTRICO** directo a Red con expendedor de agua fria y caliente, con Deposito de agua nanotecnologia actuando con escudo que inhibe la proliferación de bacteria, grifo de vaciamiento. Incluye 3 repuestos de filtro, con representantes en el país, instalación y puesta en funcionamiento. Garantía de un año.	UNIDAD	UNIDAD	50		CUMPLE		CUMPLE Obs: Oferta Desestimada por no presentar documentos en el plazo establecido por el Comité de Evaluación.			

OBSERVACIÓN: El análisis del cumplimiento de las Especificaciones Técnicas se realizó a las mejores ofertas en el precio de los ítems que componen la presente Licitación.

José Luis Perez Saldivar
Jefe Dpto. Servicios Generales
M.S.P y B.S

ABOG. JUANA ROMERO DE PIZURNO
Asesora Jurídica
M.S.P y B.S

Lic. Juan Angel Álvarez
Director Administrativo
Hospital San Jorge

Angel Castro
Encargado del Area Técnica
M.S.P. y B.S.

INFORME TECNICO DE CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 01/2.013 "ADQUISICIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE Y BEBEDEROS PARA DEPENDENCIAS" - I.D. Nº 248.874.-

			ESPECIFICACIONES TECNICAS s/ P.B.C.: ADENDA 01 y ADENDA 02.				Método de Evaluación: "CUMPLE" o "NO CUMPLE"						
ITEM	CÓDIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN:	ESPECIFICACIONES TECNICAS:	PRESENTACIÓN SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	OFERENTE 1: PAMAQ S.A.	OFERENTE 2: "O.A." IMPORT S.A.	OFERENTE 3: PIROY S.A.	OFERENTE 4: M&F INDUSTRIAL Y COMERCIAL REPRESENTACIONES S.A.	OFERENTE 5: "NGO" S.A.E.C.A.	OFERENTE 6: MEGA SERVICE S.R.L.	OFERENTE 7: GOTZE INGENIERIA de Emilio Gotze Petersen.
1	40101701-002	ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO SPLIT.	**ACONDICIONADOR DE AIRE**, SPLIT MODELO 60.000 BTU, KIT DE INSTALACION INCLUIDO, FRIO /CALOR. SENSOR DE TEMPERA-TURA. DISPLAY LCD. CONTROL REMOTO. DOBLE TEMPORIZADOR. PROGRAMABLE. ENFRIAMIENTO DE ALTO PODER. ALIMENTACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA **380 VOLT** DE FABRICA, CONTROL AUTOMÁTICO DE VENTILACIÓN. MOTOCOMPRESOR ROTATIVO. ENCEN-DIDO Y APAGADO AUTOMATICO. SÚPER SILENCIOSO. (QUE INCLUYA INSTALACION). CERTIFICADO DE NORMAS DE CALIDAD ISO9001 O EQUIVALENTE. **INCLUYE 6 (SEIS) METROS DE CAÑO DE COBRE PARA ALTA Y BAJA. Y 20 (VEINTE) METROS DE CABLE DE 4MM. PARA ALIMENTACIÓN. LOS SALDOS DE CAÑERIA Y CABLES NO UTILIZADOS DEBERAN SER ENTREGADOS A LOS FISCALES DEL MINISTERIO.**	UNIDAD	UNIDAD	5	_____	_____	_____	_____	CUMPLE	_____	_____
2	40101701-002	ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO SPLIT.	**ACONDICIONADOR DE AIRE**, SPLIT MODELO 48.000 BTU, KIT DE INSTALACION INCLUIDO, FRIO /CALOR. SENSOR DE TEMPERA- TURA. DISPLAY LCD. CONTROL REMOTO. DOBLE TEMPORIZADOR. PROGRAMABLE. ENFRIAMIENTO DE ALTO PODER. ALIMENTACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA **380 VOLT** DE FABRICA. CONTROL AUTOMÁTICO DE VENTILACIÓN. MOTOCOMPRESOR ROTATIVO. ENCEN- DIDO Y APAGADO AUTOMATICO. SÚPER SILENCIOSO. (QUE INCLUYA INSTALACION). CERTIFICADO DE NORMAS DE CALIDAD ISO9001 O EQUIVALENTE. **INCLUYE 6 (SEIS) METROS DE CAÑO DE COBRE PARA ALTA Y BAJA. Y 20 (VEINTE) METROS DE CABLE DE 4MM. PARA ALIMENTACIÓN. LOS SALDOS DE CAÑERIA Y CABLES NO UTILIZADOS DEBERAN SER ENTREGADOS A LOS FISCALES DEL MINISTERIO.**	UNIDAD	UNIDAD	3	_____	_____	_____	_____	CUMPLE	_____	_____
3	40101701-002	ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO SPLIT.	**ACONDICIONADOR DE AIRE**, SPLIT MODELO 36.000 BTU, KIT DE INSTALACION INCLUIDO, FRIO /CALOR. SENSOR DE TEMPERA-TURA. DISPLAY LCD. CONTROL REMOTO. DOBLE TEMPORIZADOR. PROGRAMABLE. ENFRIAMIENTO DE ALTO PODER. ALIMENTACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA **380 VOLT** DE FABRICA, CONTROL AUTOMÁTICO DE VENTILACIÓN. MOTOCOMPRESOR ROTATIVO. ENCEN-DIDO Y APAGADO AUTOMATICO. SÚPER SILENCIOSO. (QUE INCLUYA INSTALACION). CERTIFICADO DE NORMAS DE CALIDAD ISO9001 O EQUIVALENTE. **INCLUYE 6 (SEIS) METROS DE CAÑO DE COBRE PARA ALTA Y BAJA. Y 20 (VEINTE) METROS DE CABLE DE 4MM. PARA ALIMENTACIÓN. LOS SALDOS DE CAÑERIA Y CABLES NO UTILIZADOS DEBERAN SER ENTREGADOS A LOS FISCALES DEL MINISTERIO.**	UNIDAD	UNIDAD	9	_____	_____	_____	_____	CUMPLE	_____	_____
4	40101701-002	ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO SPLIT.	**ACONDICIONADOR DE AIRE**, SPLIT MODELO 24.000 BTU, KIT DE INSTALACION INCLUIDO, FRIO /CALOR. SENSOR DE TEMPERA-TURA. DISPLAY LCD. CONTROL REMOTO. DOBLE TEMPORIZADOR. PROGRAMABLE. ENFRIAMIENTO DE ALTO PODER. ALIMENTACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA **220 VOLT** DE FABRICA, CONTROL AUTOMÁTICO DE VENTILACIÓN. MOTOCOMPRESOR ROTATIVO. ENCEN- DIDO Y APAGADO AUTOMATICO. SÚPER SILENCIOSO. (QUE INCLUYA INSTALACION). CERTIFICADO DE NORMAS DE CALIDAD ISO9001 O EQUIVALENTE. **INCLUYE 6 (SEIS) METROS DE CAÑO DE COBRE PARA ALTA Y BAJA. Y 20 (VEINTE) METROS DE CABLE DE 4MM. PARA ALIMENTACIÓN. LOS SALDOS DE CAÑERIA Y CABLES NO UTILIZADOS DEBERAN SER ENTREGADOS A LOS FISCALES DEL MINISTERIO.**	UNIDAD	UNIDAD	17	_____	_____	CUMPLE	_____	_____	_____	_____
5	40101701-002	ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO SPLIT.	**ACONDICIONADOR DE AIRE**, SPLIT MODELO 18.000 BTU, KIT DE INSTALACION INCLUIDO, FRIO /CALOR. SENSOR DE TEMPERA-TURA. DISPLAY LCD. CONTROL REMOTO. DOBLE TEMPORIZADOR. PROGRAMABLE. ENFRIAMIENTO DE ALTO PODER. ALIMENTACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA **220 VOLT** DE FABRICA, CONTROL AUTOMÁTICO DE VENTILACIÓN. MOTOCOMPRESOR ROTATIVO. ENCEN-DIDO Y APAGADO AUTOMATICO. SÚPER SILENCIOSO. (QUE INCLUYA INSTALACION). CERTIFICADO DE NORMAS DE CALIDAD ISO9001 O EQUIVALENTE. **INCLUYE 6 (SEIS) METROS DE CAÑO DE COBRE PARA ALTA Y BAJA. Y 20 (VEINTE) METROS DE CABLE DE 4MM. PARA ALIMENTACIÓN. LOS SALDOS DE CAÑERIA Y CABLES NO UTILIZADOS DEBERAN SER ENTREGADOS A LOS FISCALES DEL MINISTERIO.**	UNIDAD	UNIDAD	10	_____	CUMPLE	_____	_____	_____	CUMPLE Obs: la empresa Mega Service SRL renuncia a su oferta en este item por nota de fecha 01/04/2013	_____
6	40101701-002	ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO SPLIT.	**ACONDICIONADOR DE AIRE**, SPLIT MODELO 12.000 BTU, KIT DE INSTALACION INCLUIDO, FRIO /CALOR. SENSOR DE TEMPERA-TURA. DISPLAY LCD. CONTROL REMOTO. DOBLE TEMPORIZADOR. PROGRAMABLE. ENFRIAMIENTO DE ALTO PODER. ALIMENTACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA **220 VOLT** DE FABRICA, CONTROL AUTOMÁTICO DE VENTILACIÓN. MOTOCOMPRESOR ROTATIVO. ENCEN-DIDO Y APAGADO AUTOMATICO. SÚPER SILENCIOSO. (QUE INCLUYA INSTALACION). CERTIFICADO DE NORMAS DE CALIDAD ISO9001 O EQUIVALENTE. **INCLUYE 6 (SEIS) METROS DE CAÑO DE COBRE PARA ALTA Y BAJA. Y 20 (VEINTE) METROS DE CABLE DE 4MM. PARA ALIMENTACIÓN. LOS SALDOS DE CAÑERIA Y CABLES NO UTILIZADOS DEBERAN SER ENTREGADOS A LOS FISCALES DEL MINISTERIO.**	UNIDAD	UNIDAD	22	_____	_____	CUMPLE	_____	_____	CUMPLE Obs: Oferta Desestimada por no presentar documentos en el plazo establecido por el Comité de Evaluación.	_____
7	40101701-002	ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO SPLIT.	**ACONDICIONADOR DE AIRE**, SPLIT MODELO 9.000 BTU, KIT DE INSTALACION INCLUIDO, FRIO /CALOR. SENSOR DE TEMPERATURA. DISPLAY LCD. CONTROL REMOTO. DOBLE TEMPORIZADOR. PROGRAMABLE. ENFRIAMIENTO DE ALTO PODER. ALIMENTACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA **220 VOLT** DE FABRICA, CONTROL AUTOMÁTICO DE VENTILACIÓN. MOTOCOMPRESOR ROTATIVO. ENCENDIDO Y APAGADO AUTOMATICO. SÚPER SILENCIOSO. (QUE INCLUYA INSTALACION). CERTIFICADO DE NORMAS DE CALIDAD ISO9001 O EQUIVALENTE. **INCLUYE 6 (SEIS) METROS DE CAÑO DE COBRE PARA ALTA Y BAJA. Y 20 (VEINTE) METROS DE CABLE DE 4MM. PARA ALIMENTACIÓN. LOS SALDOS DE CAÑERIA Y CABLES NO UTILIZADOS DEBERAN SER ENTREGADOS A LOS FISCALES DEL MINISTERIO.**	UNIDAD	UNIDAD	9	_____	_____	CUMPLE	_____	_____	_____	_____
8	40101701-002	ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO SPLIT.	**PROVISION Y MONTAJE DE ACONDICIONADORES DE AIRE TIPO SPLIT CENTRAL A DUCTO DE 60.000 BTU/h**, en la unidad de cuidados intensivos del pabellon de traumas, planta alta, incluye: Condensador sobre base metalica en terraza superior separada 40cm de la base, unidad evaporadora, turbina centrifuga adicional, pre-filtro con eficacia minima de 30%, filtro bolsa con eficacia minima de 65%, Ductos de chapas galvanizadas hermetica, aislada y con sistema de renovacion de aire regulable para retorno 5m, Ductos de insuflamiento de chapas galvanizadas hermeticas, aislada 5m, modulo de filtro HEPA, filtro HEPA. Rejas, Termostato, Soportes, Drenajes, Alimentacion electrica, instalacion y puesta en marcha. Todo el equipo evaporador y sus componentes adicionales deben estar dentro de una cabina metalica para interperie de manera a garantizar la impermeabilidad. En las perforaciones de la losa se deben contemplar la aislacion hidrofuga. **SE DEBERA TENER EN CUENTA LA PAGINA 6 DE LA ADENDA Nº 01/2013.**	UNIDAD	UNIDAD	3	_____	_____	_____	CUMPLE	_____	NO CUMPLE	_____
9	40101701-002	ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO SPLIT.	**PROVISION Y MONTAJE DE ACONDICIONADORES DE AIRE TIPO SPLIT CENTRAL A DUCTO DE 36.000 BTU/h**, en la unidad de Dialisis, aislados 1 y 2 del Pabellon de traumas, planta alta, incluye: Condensador sobre base metalica en terraza superior separada 40cm de la base, Unidad evaporadora, turbina centrifuga adicional, pre-filtro con eficacia minima de 30%, filtro bolsa con eficacia minima de 65%, Ductos de chapas galvanizadas hermetica, aislada y con sistema de renovacion de aire regulable para retorno 5m con dos rejas, Ductos de insuflamiento de chapas galvanizadas hermeticas, aislada 5m, modulo de filtro HEPA, filtro HEPA con dos Rejas, Termostato, Soportes, Drenajes, Alimentacion electrica, instalacion y puesta en marcha. Todo el equipo evaporador y sus componentes adicionales deben estar dentro de una cabina metalica para interperie de manera a garantizar la impermeabilidad. **SE DEBERA TENER EN CUENTA LA PAGINA 6 DE LA ADENDA Nº 01/2013.**	UNIDAD	UNIDAD	1	_____	_____	_____	CUMPLE	_____	NO CUMPLE	_____
10	48101714-001	BEBEDERO ELECTRICO.	**BEBEDERO ELECTRICO** directo a Red con expendedor de agua fría y caliente, con Deposito de agua nanotecnología actuando con escudo que inhibe la proliferación de bacteria, grifo de vaciamiento. Incluye 3 repuestos de filtro, con representantes en el país, instalación y puesta en funcionamiento. Garantía de un año.	UNIDAD	UNIDAD	50	_____	CUMPLE	_____	CUMPLE Obs: Oferta Desestimada por no presentar documentos en el plazo establecido por el Comité de Evaluación.	_____	_____	_____

OBSERVACIÓN: El análisis del cumplimiento de las Especificaciones Técnicas se refiere a las distintas ofertas en precios de los ítems que componen la presente Licitación.

José Luis Benítez Saldivar
Jefe Dpto. Servicios Generales
M.S.P y B.S

ABOG. JUANA ROMERO DE PIZURNO
Asesora Jurídica
Decreto
MSP y BS

Lic. Juan Angel Alvarez
Director Administrativo
Hospital San Jorge

Angel Castro
Encargado del Área Tecnica
M.S.P y B.S.