MUNICIPALIDAD DE JUAN E. OLEARY

R.U.C. 800.139.61-5– Barrio O´Leary fracción Nº 2 km 249"

INTENDENCIA MUNICIPAL

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CD Nº 19/2018 "REPARACIÓN DE UN BLOQUE DE TRES AULAS EN ESCUELA BASICA Nº 4088 CARLOS DIOSNEL ROA, CON ID Nº 352042 "

ANEXO B - 02 - 08

			FANN S.A			
Ítem	**Cod. Cat.**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario**	**Precio total**
1	72102802-003	Desmonte de techo existente con recuperacion	Metros cuadrados	214,34	15.000	3.215.100
2	72102802-003	Techo de tejas con tejuelones y tirante de H°A°	Metros cuadrados	214,34	249.700	53.520.698
3	72102802-003	Pilar de H°A° 15x30 con zapata	Metros cúbicos	1,76	2.240.400	3.943.104
4	72102802-003	Viga Principal cumbrera de 20x45	Metros cúbicos	1,9755	2.109.800	4.167.910
5	72102802-003	Revoque de paredes exteriores macizada	Metros cuadrados	9,08	36.200	328.696
6	72102802-003	Revoque de viga cumbrera de H°A°	Metros cuadrados	24,145	42.200	1.018.919
7	72102802-003	Revoque de pilares de H°A°	Metros cuadrados	10,8	42.200	455.760
8	72102802-003	Reposicion de contrapiso y carpeta en area afectada para zapata	Metros cuadrados	2	101.000	202.000
9	72102802-003	Piso ceramico colocado sobre piso existente	Metros cuadrados	174,71	85.000	14.850.350
10	72102802-003	Zocalo ceramico	Metro lineal	94,85	22.000	2.086.700

MUNICIPALIDAD DE JUAN E. O'LEARY

11	72102802-003	Construccion e instalaciones electricas: (6 Ventiladores de techo (de 7 veloc., caja de veloc. De metal); 6 eq. Flourescente 3x40; 2eq. Flourescente 1x40 y 1 tablero)incluye cableado	Unidad Medida Global	1	8.769.285	8.769.285
12	72102802-003	Arreglo de Revoque de Pared, fisuras	Unidad Medida Global	1	245.000	245.000
13	72102802-003	Provision y colocacion de puerta de madera con marco de ybyrapyta con cerradura y todos los accesorios	Unidad Medida Global	1	1.078.000	1.078.000
14	72102802-003	Pizarron- revoque,enduido y pintura	Unidad	3	911.400	2.734.200
15	72102802-003	Pintura de Paredes interior y exterior	Metros cuadrados	248,84	19.100	4.752.844
16	72102802-003	Pintura de viga cadena de galeria y viga principal	Metros cuadrados	39	20.000	780.000
17	72102802-003	Pintura de pilares de galeria	Metros cuadrados	24,19	20.000	483.800
18	72102802-003	Pintura sintetica como zocalo H=1,00 m color marron	Metros cuadrados	64,38	37.000	2.382.060
19	72102802-003	Pinturas de aberturas (ventanas balancin)	Metros cuadrados	27	37.000	999.000
20	72102802-003	Pinturas de aberturas (puertas)	Metros cuadrados	11,34	24.000	272.160
21	72102802-003	Pintura de techo	Metros cuadrados	214,34	24.000	5.144.160
22	72102802-003	Provision y colocacion de vidrios	Metros cuadrados	1,5	107.800	161.700
23	72102802-003	Limpieza Final	Metros cuadrados	1	1.400.000	1.400.000
					Precio Total	**112.991.446**

MUNICIPALIDAD DE JUAN E. O'LEARY - U.O.C.

RICHARD FRANCO FLORENTIN
Responsable de UOC