SSHH DIFERENCIADO 2,55 x 4,00 Esc. Bas. N° 5228 María Auxiliadora

				PORFIRIO CABRERA	
N°	RUBRO	UNIDAD	CANT.	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	**Preparación de la Obra**				
	c)Replanteo	m2	7,60	17.000	129.200
	Excavación y carga de cimiento c/P.B.C	m3	2,20	420.000	924.000
2	**Estructura de Hormigón Armado**				-
	a)Encadenado HºAº(inferior y superior)	M3	0,54	950.000	513.000
3	**Muros de Nivelación h=0,30**				-
	a)De 0,30	m2	5,50	80.000	440.000
	Relleno y Compactación	m3	1,50	110.000	165.000
4	**Aislación Asfaltica de Muros**				-
	a) De 0,15 - horizontal	m2	8,23	15.000	123.450
5	**Muros de Elevación**				-
	a) De 0,15 para revocar	m2	20,50	70.000	1.435.000
	b)de 0,15 visto a una cara de ladrillo comun	m2	35,60	80.000	2.848.000
6	**Techo**				-
	a)Techo de tejas con tejuelones 35 % de pendiente	m2	17,00	220.000	3.740.000
7	**Revoques**				-
	a) Interior - exterior a 1 capas	m2	75,00	30.000	2.250.000
	Contrapiso de Hº de cascote	m2	16,60	35.000	581.000
8	**Piso**				-
	a) Calcareo 20x20 cm en SSHH	m2	16,60	45.000	747.000
	B Guarda Obra de alisada de cemento de 0,50 ancho	ML	14,00	25.000	350.000
9	**Aberturas de madera**				-
	A - de marco 0,15 y puerta de 0,70 x 2,10 tablero	un	2,00	1.200.000	2.400.000
	A - de marco 0,15 (parantes) y puerta de 0,60 x 1,60	un	3,00	600.000	1.800.000
10	**Aberturas metalicas**				
	b) ventana tipo balncin de 0,60 x 0,40	un	2,00	150.000	300.000
11	**Alfeizar de ventana**				
	a) Mocheta de reboque en aberturas	ml	12,50	15.000	187.500
12	**Pinturas**				
	a) de paredes revocadas interior a latex	m2	40,00	12.000	480.000
	b) techo, maderamen y tejuelones al barníz	m2	17,00	10.000	170.000
	c) de aberturas de maderas al barníz	m2	8,50	15.000	127.500
	d) Pintura exterior con silicona	m2	35,60	18.000	640.800
	e) Balancines	un	2,00	30.000	60.000
13	**Revestimiento**				-
	a) azulejo blancos 15 x 15 h= 1,20	m2	23,00	45.000	1.035.000
14	**Artefactos Santarios**				-
	Inodoro, Cisterna ,tapa, bajada curva, enchure flexible, porta rollo con rodillo.	UNIDAD	3,00	450.000	1.350.000
	lavatorio c/ pestal, Canilla p/ labatorio, canilla de pie cromada de 1/2, sopapa p/ labatorio, perchero doble	UNIDAD	2,00	350.000	700.000
	llave de paso de 3/4" FV	UNIDAD	3,00	60.000	180.000
	Cañerias de agua corriente PVC roscable 1/2	ml	3,00	16.000	48.000
	Extencion de cano de PVC 3/4	ml	27,00	18.000	486.000
	Colocacion de Artefactos y accesorios del baño	gbl	1,00	700.000	700.000
	iNSTALACION de agua corriente en baño	gbl	1,00	350.000	350.000
	Des. Cloacal cañerias de desague	gbl	1,00	150.000	150.000
	Registro 0,60x0,60	UNIDAD	1,00	150.000	150.000
	Camara septica	UNIDAD	1,00	420.000	420.000
	Pozo Absorbente	UNIDAD	1,00	2.200.000	2.200.000
15	**Instalacion Electrica**				-
	Extencion de 2 de 4 mm	ml	30,00	8.000	240.000
	Boca de luces	boca	3,00	35.000	105.000
	Artefactos luminico 1x20 w	UNIDAD	3,00	120.000	360.000
	Placa de obra	UNIDAD	1,00	350.000	350.000
17	**Limpieza final**	**gbl**	**1,00**	300.000	300.000
	Total Gs. IVA Incluido				**29.535.450**

MUNICIPALIDAD DE CARLOS ANTONIO LOPEZ

Lucas Obregón Delvalle
Miembro

Leonardo Escurra Gernoffer
Miembro

Ángel Alberto Benítez