República del Paraguay

Municipalidad de Coronel José Félix Bogado

Capital Nacional del Chipa Resolución DINAPI Nº 448175

Peatonal Yegros Nº. 839 e/ Mcal. Estigarribia y Julia Cueto de Estigarribia

Teléfono y Fax: (0595) 741-252211

Departamento de Itapúa

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CONTRATACION POR LAS VIAS DE LA EXCEPCION N°1/2.021 PARA LA CONSTRUCCION DE PABELLON DE CONTINGENCIA EN EL HOSPITAL DISTRITAL DE CORONEL JOSE FELIX BOGADO (EMERGENCIA COVID-19), ID N°397.800

CONSTRUCCION DE PABELLON DE CONTINGENCIA (EMERGENCIA COVID-19)				LAPACHO CONSTRUCCIONES		VIALCONS INGENIERIA		MARIO GOMEZ CONSTRUCCION	
ITEMS	**RUBROS**	**U.M**	**CANT.**	**PRECIO U.**	**PRECIO T.**	**PRECIO U.**	**PRECIO T.**	**PRECIO U.**	**PRECIO T.**
1	VALLADO PERIMETRAL EN ZONA DE OBRAS CON CHAPAS - ALTURA 1.80 METROS.	ML	100	45.000	4.500.000	46.000	4.600.000	44.000	4.400.000
2	CARTEL DE OBRA: DIMENSIONES 2 X 1 MT LAMINA AUTOADHESIV A SOBRE BASE DE CHAPA(según EETT y planos)	UNIDAD	1	1.200.000	1.200.000	1.280.000	1.280.000	950.000	950.000
3	PLACA DE INAUGURACION (según EETT y planos)	UNIDAD	1	850.000	850.000	861.000	861.000	863.000	863.000

Peatonal Yegros Nº. 839 e/ Mcal. Estigarribia y Julia Cueto de Estigarribia
Teléfono y Fax: (0595) 741-252211
Departamento de Itapúa

4	NIVELACION DE TERRENO HASTA COTA DE PISO TERMINADO	M2	345	15.000	5.175.000	15.000	5.175.000	15.000	5.175.000
5	RELLENO Y COMPACTACION - AREA DE CONSTRUCCION	M3	100	45.000	4.500.000	45.500	4.550.000	46.000	4.600.000
6	ZAPATAS DE HORMIGON 0.80 X 0.80 X 0.45	M3	4	1.550.200	6.200.800	1.500.000	6.000.000	1.550.000	6.200.000
7	ENCADENADO INFERIOR 0.15 X 0.30 INCLUYE AISLACION ASFALTICA HORIZONTAL TIPO NEGROLIN + EN LOS COSTADOS (PARA BASE DE PAREDES DE MAMPOSTERIAS DE LADRILLOS HUECOS EN BAÑOS + ENFERMERIA)	ML	40,5	87.750	3.553.875	88.000	3.564.000	89.000	3.604.500

Peatonal Yegros Nº. 839 e/ Mcal. Estigarribia y Julia Cueto de Estigarribia
Teléfono y Fax: (0595) 741-252211
Departamento de Itapúa

8	ENCADENADO INFERIOR 0.20 X 0.40 INCLUYE AISLACION ASFALTICA HORIZONTAL TIPO NEGROLIN + EN LOS COSTADOS (PARA BASE DE PAREDES DE CHAPA)	ML	46	156.000	7.176.000	155.000	7.130.000	156.000	7.176.000
9	COLUMNAS DE Ho. Ao. 0.15 x 0.30	M3	2,5	1.960.800	4.902.000	1.980.000	4.950.000	1.850.000	4.625.000
10	ENCADENADO SUPERIOR 0.15 X 0.30	ML	51	77.381	3.946.431	78.000	3.978.000	79.000	4.029.000
11	CIELO RASO TIPO CIELOTEX, PLACAS DE YESO LISO SOBRE: ENFERMERIA - BAÑO ENFERMERIA - ACCESO - BAÑOS PACIENTES	M2	34	80.000	2.720.000	80.000	2.720.000	80.000	2.720.000
12	MESADA DE HORMIGON PARA ENFERMERIA 2.80 X 060 REVESTIDO CON CERAMICO. INCLUYE PILETA CON DOS BACHAS + GRIFERIA (según EETT y planos)	UNIDAD	1	3.650.000	3.650.000	3.600.000	3.600.000	3.700.000	3.700.000

Peatonal Yegros Nº. 839 e/ Mcal. Estigarribia y Julia Cueto de Estigarribia
Teléfono y Fax: (0595) 741-252211
Departamento de Itapúa

13	MAMPOSTERIA DE ELEVACION 0.15 CON LADRILLOS HUECOS - AREA: (03) BAÑOS + ENFERMERIA	M2	111	86.000	9.546.000	86.000	9.546.000	87.000	9.657.000
14	CONTRAPISO DE CASCOTES 10 CM - AREA: ENFERMERIA + 03 BAÑOS	M2	27	41.916	1.131.732	42.000	1.134.000	41.900	1.131.300
15	CARPETA PARA PISO PORCELANATO EN AREA DEL ITEM ANTERIOR	M2	27	26.071	703.917	27.000	729.000	26.500	715.500
16	PISO PORCELANATO 60X60 EN AREAS DEL ITEM ANTERIOR : INCLUYE ZOCALO DE 10 CM	M2	30	141.150	4.234.500	140.000	4.200.000	140.000	4.200.000
17	REVOQUE DE PAREDES INTERIOR EXTERIOR	M2	222	58.000	12.876.000	58.000	12.876.000	58.000	12.876.000
18	PINTURA LATEX INTERIOR + EXTERIOR	M2	222	23.000	5.106.000	23.000	5.106.000	23.500	5.217.000

Peatonal Yegros Nº. 839 e/ Mcal. Estigarribia y Julia Cueto de Estigarribia
Teléfono y Fax: (0595) 741-252211
Departamento de Itapúa

19	ABERTURAS DE MADERA: ENFERMERIA - PUERTA PLACA TIPO VAIVEN. INCLUYE VISOR - MARCOS Y CONTRAMARCOS - HERRAJES: DIMENSIONES 0.95 X 2.20 (según EETT y planos)	UNIDAD	1	1.450.000	1.450.000	1.455.000	1.455.000	1.500.000	1.500.000
20	ABERTURAS DE MADERA: BAÑOS - PUERTA PLACA. MARCOS Y CONTRAMARCOS - HERRAJES: DIMENSIONES 0.95 X 2.20 (según EETT y planos)	UNIDAD	3	1.350.000	4.050.000	1.500.000	4.500.000	1.500.000	4.500.000
21	(04) ABERTURAS METALICA: VENTANA TIPO BLINDEX: DIMENSIONES 1.10 X 0.60	M2	2,65	550.000	1.457.500	500.000	1.325.000	500.000	1.325.000
22	(01) ABERTURAS PUERTA ACCESO AL PABELLON TIPO BLINDEX: DIMENSIONES 0.80 X 2,10 (2 HOJAS CON FRENO) CORREDIZA(según EETT y planos)	UNIDAD	1	3.850.000	3.850.000	3.700.000	3.700.000	3.600.000	3.600.000

23	(02) PAÑOS FIJOS DE VIDRIOS TIPO BLINDEZ AL COSTADO DE PUERTA DE ACCESO DIMENSIONES: 0,40 X 2,20	M2	1,8	450.000	810.000	450.000	810.000	480.000	864.000
24	(PARA 03 BAÑOS) MATERIALES PARA INSTALACION SANITARIA HASTA PRIMER REGISTRO: INCLUYE INSTALACIONES DE ARTEFACTOS SANITARIOS + ELEMENTOS TIPO BARRAS DE SUJECION (BAÑO COMPLETO) (según EETT y planos)	UNIDAD	3	7.850.000	23.550.000	7.500.000	22.500.000	7.800.000	23.400.000
25	DESAGUE CLOACAL PARA LOS 03 BAÑOS (según planos)	UNIDAD	3	850.000	2.550.000	850.000	2.550.000	854.000	2.562.000
26	CAMARA SEPTICA 1.20 X 2.50 (según EETT y planos)	UNIDAD	1	1.550.000	1.550.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000

Peatonal Yegros Nº. 839 e/ Mcal. Estigarribia y Julia Cueto de Estigarribia
Teléfono y Fax: (0595) 741-252211
Departamento de Itapúa

27	POZO CIEGO CALZADO CON LADRILLOS COMUNES - TAPA DE HORMIGON +TAPA PARA SUCCION - PROFUNDIDAD 3 MTS (según EETT y planos)	UNIDAD	1	2.350.000	2.350.000	2.400.000	2.400.000	2.500.000	2.500.000
28	REVESTIMIENTO CERAMICO SOBRE MESADA DE ENFERMERIA (2.80 X 060) + SOBRE PARED 2.80 X 0.60	M2	3,4	141.150	479.910	140.000	476.000	165.000	561.000
29	REVESTIMIENTO CERAMICO EN BAÑO DE ENFERMERIA + PACIENTES	M2	46	141.150	6.492.900	140.000	6.440.000	165.000	7.590.000
30	CHAPAS TRAPEZOIDALES (8.5x28.0) COLOR CERAMICO TERMOACUSTICO 5 CM. INCLUYE: CENEFAS LATERALES	M2	238	270.000	64.260.000	268.000	63.784.000	265.000	63.070.000
31	COLUMNAS METALICAS DOBLE C EN PAREDES LATERALES PARA SOPORTE DE CHAPAS TERMOACUSTICOS - DIMENSIONES: 150X50 ALTURA 3 MTS	ML	18	151.000	2.718.000	150.000	2.700.000	155.000	2.790.000

Peatonal Yegros Nº. 839 e/ Mcal. Estigarribia y Julia Cueto de Estigarribia
Teléfono y Fax: (0595) 741-252211
Departamento de Itapúa

32	COLUMNAS METALICAS DOBLE C EN PAREDES LATERALES PARA SOPORTE DE CHAPAS TERMOACUSTICOS - DIMENSIONES: ALTURA 4.40 MTS	ML	27	151.000	4.077.000	150.000	4.050.000	155.000	4.185.000
33	PARED DE CHAPAS TERMOACUSTICOS PANEL-PANEL COLOR MARFIL - LARGO: 2.70 MTS. ESPESOR	ML	63	185.000	11.655.000	200.000	12.600.000	220.000	13.860.000
34	PARED DE CHAPAS TERMOACUSTICOS PANEL-PANEL COLOR MARFIL - LARGO: 4.10 MTS. ESPESOR 10 CM	ML	95	185.000	17.575.000	200.000	19.000.000	220.000	20.900.000
35	PERFIL DE APOYO SOBRE PAREDES DE CHAPAS DEBE SER DE IGUAL ESPESOR QUE PAREDES	ML	91	38.000	3.458.000	39.000	3.549.000	38.000	3.458.000
36	03 VIGAS PRINCIPAL DOBLE C - CABRIADAS DIMENSIONES 150X50	ML	51	151.000	7.701.000	150.000	7.650.000	150.000	7.650.000

Peatonal Yegros Nº. 839 e/ Mcal. Estigarribia y Julia Cueto de Estigarribia
Teléfono y Fax: (0595) 741-252211
Departamento de Itapúa

37	TIRANTES DE APOYO PERPENDICULAR A LA VIGA PRINCIPAL	ML	168	38.000	6.384.000	38.000	6.384.000	42.000	7.056.000
38	CANALETAS DE CHAPAS + CAÑOS DE BAJADA	ML	40	75.000	3.000.000	75.000	3.000.000	76.000	3.040.000
39	PINTURA SOBRE CANALETAS + BAJADAS CON ANTIOXIDO + SINTETICO COLOR NEGRO MATE	ML	40	20.000	800.000	20.000	800.000	22.000	880.000
40	REGISTRO DESAGUE PLUVIAL 0.40 X 0.40 HASTA CALLE CON CAÑOS DE 100 MM (86 ML) (según EETT y planos)	UNIDAD	4	950.000	3.800.000	950.000	3.800.000	1.180.000	4.720.000
41	PISO DE HORMIGON ARMADO ESPESOR 12 CM CON VARILLAS DEL 6 MM CADA 25 EN AMBOS SENTIDOS ALISADO MECANICAMENTE CON ENDURECEDOR DE SUPERFICIE Y JUNTA DE DILATACION CON SILICONA CADA 25 M2.	M3	21	1.500.000	31.500.000	1.500.000	31.500.000	1.480.000	31.080.000

42	PINTURA SOBRE PISO DE HORMIGON ARMADO CON TIPO EPOXI	M2	174	40.000	6.960.000	40.000	6.960.000	45.000	7.830.000
43	REVOQUES DE ENCADENADO INFERIOR AMBOS LADOS	M2	28	58.000	1.624.000	60.000	1.680.000	60.000	1.680.000
44	PINTURA SINTETICA DEL ITEM ANTERIOR	M2	28	25.000	700.000	25.000	700.000	25.000	700.000
45	ACOMETIDA GENERAL DESDE LINEA PRINCIPAL - CABLE NYY - SEGÚN REGLAMENTACION ANDE (según EETT y planos)	UNIDAD	1	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	7.000.000	7.000.000
46	CIRCUITOS PARA LUCES (según EETT y planos)	UNIDAD	4	450.000	1.800.000	450.000	1.800.000	480.000	1.920.000
47	CIRCUITOS PARA ACONDICIONADORES DE AIRE(según EETT y planos)	UNIDAD	11	650.000	7.150.000	650.000	7.150.000	560.000	6.160.000
48	CIRCUITOS PARA EXTRACTORES (según planos)	UNIDAD	4	450.000	1.800.000	450.000	1.800.000	400.000	1.600.000
49	CIRCUITOS PARA TOMAS (según EETT y planos)	UNIDAD	4	450.000	1.800.000	450.000	1.800.000	400.000	1.600.000

Peatonal Yegros Nº. 839 e/ Mcal. Estigarribia y Julia Cueto de Estigarribia
Teléfono y Fax: (0595) 741-252211
Departamento de Itapúa

50	PROVISION Y COLOCACION DE ARTEFACTOS LUMINICOS 2 X 18 TIPO LED CON LLAVES PUNTOS. (según EETT y planos)	UNIDAD	47	270.000	12.690.000	260.000	12.220.000	240.000	11.280.000
51	INSTALACION DE TABLERO GENERAL EXTERIOR CON GABINTE METALICO PARA EXTERIOR - PARA 36 TM - INCLUYE CAÑO GALVANIZADO Y SUS ACCESORIOS (según EETT y planos)	UNIDAD	1	9.260.000	9.260.000	9.000.000	9.000.000	6.800.000	6.800.000
52	INSTALACION DE LLAVES TERMOMAGNETICAS TRIFASICAS / MONOFASICAS(según EETT y planos)	UNIDAD	26	250.000	6.500.000	250.000	6.500.000	300.000	7.800.000
53	ELEMENTOS SISTEMA CONTRA INCENDIOS: CARTELES, EQUIOS DE MATAFUEGOS(según EETT y planos)	UNIDAD	1	2.750.000	2.750.000	2.700.000	2.700.000	2.800.000	2.800.000

54	PROVISION Y COLOCACION DE EXTRACTORES DE AIRE TIPO INDUSTRIAL EN PAREDES LATERALES DE SALA DE INTERNACION (según EETT y planos)	UNIDAD	12	450.000	5.400.000	450.000	5.400.000	480.000	5.760.000
55	PINTURA DE ABERTURAS DE MADERA CON BARNIZ	M2	16	22.000	352.000	23.000	368.000	25.000	400.000
56	PERFILERIA METALICA CABRIADAS + TIRANTES METALICOS COLOR BLANCO MATE (según EETT y planos)	UNIDAD	1	450.000	450.000	450.000	450.000	480.000	480.000
57	ENCADENADO INFERIOR 0.15 X 0.30	ML	61	75.000	4.575.000	75.000	4.575.000	78.000	4.758.000
58	MAMPOSTERIA DE LADRILLO CONVOCO CEJADO	M2	70	125.564	8.789.480	120.000	8.400.000	128.000	8.960.000
59	COLUMNAS DE HORMIGON 0.15 X 0.30	M3	2	1.960.800	3.921.600	1.900.000	3.800.000	1.850.000	3.700.000
60	REVOQUE DE COLUMNAS DE HORMIGON	M2	16	58.000	928.000	60.000	960.000	60.000	960.000

61	MAMPOSTERIA DE LADRILLO HUECO SBRE CONVOCO ALTURA 0,30 MTS. REVOCADO Y PINTADO	M2	20	95.000	1.900.000	95.000	1.900.000	95.000	1.900.000
62	REVOQUE DE ENCADENADO INFERIOR	M2	37	57.000	2.109.000	58.000	2.146.000	60.000	2.220.000
63	PINTURA SOBRE COLUMNAS + ENCADENADO INFERIOR DE HORMIGON REVOCADO	M2	60	17.000	1.020.000	17.000	1.020.000	25.000	1.500.000
64	CONTRAPISO ESPESOR 10 CM INCLUYE CARPETA. TERMINACION TIPO ALISADO LADO ESTE + OESTE	M2	131	68.000	8.908.000	69.000	9.039.000	60.000	7.860.000
65	ILUMINACION EXTERIOR CON ARTEFACTOS MODELO TORTUGUITA SOBRE COLUMNAS DE HORMIGON ARMADO. INCLUYE FOTOCELULA (según EETT y planos)	UNIDAD	8	245.000	1.960.000	245.000	1.960.000	240.000	1.920.000

Peatonal Yegros Nº. 839 e/ Mcal. Estigarribia y Julia Cueto de Estigarribia
Teléfono y Fax: (0595) 741-252211
Departamento de Itapúa

66	PORTONES METALICOS DE DOS HOJAS PARA ACCESO A CORREDOR TECNICO. DIMENSIONES: 075 X 1,50 DOS HOJAS (según EETT y planos)	UNIDAD	2	748.000	1.496.000	800.000	1.600.000	700.000	1.400.000
67	LIMPIEZA GENERAL ZONA DE OBRAS	M2	350	1.500	525.000	2.000	700.000	1.500	525.000
TOTAL					**389.358.645**		389.600.000		393.943.300

Sr. Carlos A. Bareiro
Departamento de U.O.C