Municipalidad de San Cosme y Damián
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Tel/fax: (073) 275-250/3 San Damián e/Asunción Itapúa – Paraguay
e-mail: uocsancosmeydamian@hotmail.com

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LICITACIÓN POR CONTRATACIÓN DIRECTA N.º 13/2019

"AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN DEL PALACETE MUNICIPAL DE SAN COSME Y DAMIAN"

ID PAC N.º 371419

1- CONSTRU-SERVI "SAN JOSÉ", RUC 2151273-6

MUNICIPALIDAD DE SAN COSME Y DAMIAN - ITAPÚA

PROYECTO:
AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN DEL PALACETE MUNICIPAL DE SAN COSME Y DAMIAN

UBICACIÓN: Calle Asunción esquina San Damián

ADMINISTRADOR MUNICIPAL: Sr. Aníbal Maidana Vera

PROFESIONAL: Arq. Héctor Patricio Fernández Colmán **REG. N.º: 2.115**

SUP. A CONTRUIR.: 77,15 m2 **FECHA: Noviembre del 2019**

PLANILLA DE COMPUTO MÉTRICO Y PRESUPUESTO GENERAL

N.º	CODIGO CATALOGO	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL
1		**PREPARACIÓN DE OBRA**				
	72131601-013	Limpieza y preparación de la obra para ejecución de los trabajos. -	M2	77,15	4.000	308.600
	72131601-002	Replanteo y Marcación. -	M2	77,15	6.000	462.900
	72131601-002	Cartel de obra (estructura metálica y chapa n° 24) 2.00 x 1,50 m con impresión adhesiva.-	UN	1,00	1.250.000	1.250.000
	72131601-002	Placa de inauguración. -	UN	1,00	1.400.000	1.400.000
2		**DEMOLICION**				
	72131601-005	Demolición de mampostería para aberturas. -	M2	3,35	32.000	107.200
3		**ESTRUCTURA DE H°A°**				
	72131601-015	Pilar de H° A° (ver detalles en plano).	M3	2,20	1.950.000	4.290.000
	72131601-015	Viga superior de H° A° de 0,15x0,30.-(ver detalles en plano)	M3	2,15	1.950.000	4.192.500
4		**ALBAÑILERIA**				
	72131601-005	Mampostería de 0,15 ladrillo hueco de 6 agujeros. -	M2	106,25	95.000	10.093.750
	72131601-008	Revoque interior y exterior a una capa de 1,5 cm con hidrófugo.	M2	192,50	32.000	6.160.000
5		**PISO**				
	72131601-009	Contra piso de hormigón pobre de 10 cm.-	M2	77,15	45.600	3.518.040
	72131601-009	Carpeta de cemento con hidrófugo - dosg: (1:3) de 2 cm.-	M2	77,15	32.600	2.515.090
	72131601-009	Piso porcelanato color marrón claro. -	M2	77,15	160.000	12.344.000
	72131601-009	Zócalo de porcelanato de 8 cm de altura. -	ML	48,50	38.500	1.867.250
6		**TECHO**				
	72131601-007	Provisión y colocación de techo de tejas portuguesas laminados sobre machimbres con tirantes de madera de 2¨x6¨ y aislación con isolant de 5mm. Incluye provisión y colocación de cumbrera y bordes laterales.-	M2	90,20	295.000	26.609.000
	72131601-9976	Canaleta de chapa N° 26. con pintura sintética. -	ML	18,00	78.000	1.404.000
	72131601-9976	Caño de bajada de chapa N° 26 - desarrollo 40 cms.-	ML	28,30	79.500	2.249.850
7		**ABERTURAS.**				
	72131601-010	Provisión y colocación de puertas placa con marco, contramarco y cerradura de primera línea de 0,80 x 2,10	UN.	3,00	1.120.000	3.360.000

MUNICIPALIDAD DE SAN COSME Y DAMIAN UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

José Antonio González Freitas
ENCARGADO
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
MUNICIPALIDAD DE SAN COSME Y DAMIAN

	72131601-010	**Provisión y colocación de puerta placa con marco, contramarco y cerradura de primera línea de 0,70 x 2,10. para baño**	**UN.**	**1,00**	**880.500**	**880.500**
	72131601-010	Provisión y colocación de ventana blindex de (8 mm) de 1,40 x 1,20.-	M2	6,72	620.000	4.166.400
	72131601-010	Provisión y colocación de ventana blindex de (8 mm) de 1,00 x 0,50.-	M2	0,50	620.000	310.000
8		**PINTURA.**				
	72131601-012	De paredes interiores, exteriores y losa al látex color a elegir.	M2	192,50	22.000	4.235.000
	72131601-012	De puerta de madera al barniz. -	M2	8,40	24.000	201.600
	72131601-012	De tirantes y listón de boca de madera al sintético. -	M2	37,60	24.500	921.200
	72131601-012	Canaleta y caño de bajada con pintura sintética (en construcción nueva). -	ML.	28,30	12.500	353.750
9		**REVESTIMIENTOS**				
	72131601-005	De baños con azulejo de 30x30. color a definir. -	M2.	13,50	95.500	1.289.250
	72131601-005	Revestimientos símil piedra en fachada. -	M2	38,25	185.000	7.076.250
10		**INSTALACIÓN ELECTRICA**				
	72131601-001	Cableado, electroductos, caño corrugado, caja metálica, tablero TS10 de 15 AG, tableros de comando TC, extensión de acometida, alimentación de los circuitos de luces, tomas y A.A.-	GL.	1,00	3.450.000	3.450.000
11		**ARTEFACTOS ELECTRICOS**				
	72131601-001	Provisión y colocación artefactos fluorescentes de 3 x 40 W.	UN.	9,00	285.000	2.565.000
	72131601-001	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocélula en galería y exteriores.	UN.	2,00	145.000	290.000
12		**AGUA CORRIENTE**				
	72131601-011	Instalación de agua corriente para baños. -	UN.	1,00	1.180.000	1.180.000
13		**DESAGÜE CLOACAL**				
	72131601-011	Instalación cloacal hasta 1er registro. - Incluye caños de bajada. -	UN.	1,00	1.325.000	1.325.000
14		**PROVISION Y COLOCACION DE ARTEFACTOS SANITARIOS.**				
	72131601-011	Lavatorio c/ pedestal, canilla p/ lavatorio, canilla de pie cromada de 1/2, sopapa p/lavatorio y ducha, de primera línea. -	UN.	1,00	815.000	815.000
	72131601-011	Inodoro: cisterna baja, con todos los artefactos necesarios para su correcto funcionamiento. -	UN.	1,00	850.000	850.000
	72131601-011	Toalleros, jaboneras, porta rollo. -	UN.	1,00	382.000	382.000
15		**HALL DE ACCESO PRINCIPAL**				
	72131601-003	Excavaciones.	M3	2,00	45.000	90.000
	72131601-004	Estructura de H°A° - Zapata, encadenados, pilares y losa.	M3	3,25	1.950.000	6.337.500
	72131601-001	Instalación eléctrica: cableado, electroductos, caño corrugado, alimentación de los circuitos de luces-	GL	1,00	385.000	385.000
	72131601-009	Piso cerámico. Incluye contrapiso y carpeta. -	M2	6,60	135.800	896.280
	72131601-001	Artefactos LED de 24w c/ fotocélula en hall de acceso. -	UN	4,00	190.000	760.000
	72131601-011	Instalación de desagüe pluvial con caños de 1 1/2 embutidas.	GL	1,00	185.000	185.000
16		**HALL DE ACCESO POSTERIOR**				
	72131601-003	Excavaciones.	M3	1,60	45.000	72.000
	72131601-004	Estructura de H°A° - Zapata, encadenados, pilares y losa.	M3	1,35	3.450.000	4.582.500
	72131601-001	Instalación eléctrica: cableado, electroductos, caño corrugado, alimentación de los circuitos de luces-	GL	1,00	345.000	345.000
	72131601-009	Piso cerámico. Incluye contrapiso y capeta. -	M2	3,25	135.800	441.350
	72131601-001	Artefactos LED de 24w c/ fotocélula en hall de acceso. -	UN	2,00	190.000	380.000

MUNICIPALIDAD DE SAN COSME Y DAMIAN – UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

José Antonio González Fleitas
ENCARGADO
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
MUNICIPALIDAD DE SAN COSME Y DAMIAN

	72131601-010	**Puerta de Blindex corrediza de doble hoja de 1,80x2,10m.**	**M2**	**3,78**	**620.000**	**2.343.600**
	72131601-011	Instalación de desagüe pluvial con caños de 1 1/2 embutidas.	GL	1,00	160.000	160.000
17		**VARIOS**				
	72131601-010	Provisión y colocación de mamparas divisorias. - Eucatex - Incluyen aberturas. -	M2	15,25	195.000	2.973.750
	72131601-014	Escalera metálica recta con baranda de h:0,90 m.-	UN	1,00	3.570.000	3.570.000
	72131601-013	Demolición de cercado perimetral en parte frontal de la municipalidad. -	ML	20,25	65.000	1.316.250
	72131601-009	Caminero de piso de canto rodado.	M2	65,00	95.000	6.175.000
	72131601-012	Pintura de paredes exteriores al látex color a elegir. Incluye todas las fachadas de la Municipalidad.	M2	254,30	26.000	6.611.800
	72131601-012	Pintura de canaleta y caño de bajada con pintura sintética (en bloque existente).-	ML.	28,30	12.500	353.750
	72131601-001	Reflector LED de 50W en acceso principal de la municipalidad.	UN	4,00	285.000	1.140.000
	72131601-010	Persiana de aluminio para sol en ventanas de baños en planta baja y alta. Longitud 1,50m de ancho. -	UN	1,00	455.000	455.000
	72131601-001	Letra corpórea con luces led incorporadas con nomenclatura de la Municipalidad y la Junta Municipal. Altura de las letras 0,25 cm.	UN	30,00	275.000	8.250.000
	72131601-005	Muralla perimetral de 2,20m de altura revocado y pintado con base de nivelación de ladrillo común de 0,30.-	M2	15,40	183.000	2.818.200
18		**LIMPIEZA FINAL**				
	72131601-013	Limpieza final, incluye retiro de escombros del lugar de obras. -	GL	1,00	1.500.000	1.500.000
		TOTAL, GENERAL IVA INCLUIDO. -				**164.565.110**

SON GUARANIES: CIENTO SESENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CIENTO DIEZ. -

MUNICIPALIDAD DE SAN COSME Y DAMIAN
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

José Antonio González Fleitas
ENCARGADO
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
MUNICIPALIDAD DE SAN COSME Y DAMIÁN