GOBERNACION NOVENO DEPARTAMENTO PARAGUARI

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION

COMPARATIVO DE OFERTAS

DESCRIPCION LLAMADO: CONSTRUCCION DE OBRAS EN MERCADO DE LA COLMENA

MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA

					VICENTE BRITEZ CASCO CONSTRUCCIONES		
ITEM	CODIGO	DESCRIPCION DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS	UNID. MED.	CANT.	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	TOTAL
		Construcción de sanitarios sexados" Ubicación: Distrito de La Colmena – Mercado Municipal					**32.823.800**
1	**72131601-002**	**Trabajos preliminares**					**1.900.000**
		Movilidad ,limpieza ,replanteo, obrador y cartel de obra	Gl	1	500.000	500.000	
		Relleno y compactación manual	m3	10,5	110.000	1.155.000	
		Letrero Oficial	Gl	1	245.000	245.000	
	72131601-003	**Fundaciones**					**1.250.000**
2		Excavación para cimiento y cargado de piedra bruta	m3	5	250.000	1.250.000	
	72131601-005	**Mamposterías**					**4.527.500**
		Mampostería de nivelación de ladrillos comunes 0,30	m2	9	115.000	1.035.000	
		Aislación hidrófuga horizontal de 0.15	Ml	23	12.500	287.500	
		Mampostería de ladrillos laminados a la vista 0,15 m	m2	35	60.000	2.100.000	
3		Encadenado inferior de Ho. Ao. (13x30)	Ml	17	65.000	1.105.000	
	72131601-004	**Estructura de Hº Aª**					**3.300.000**
4		Techo de losa (zapatas vigas y pilares)	m2	22	150.000	3.300.000	
	72131601-009	**Solados**					**6.625.000**
5		Demolición de piso tipo cerámica	m2	80	12.500	1.000.000	
		Piso alisada de cemento	m2	61,3	25.000	1.532.500	
		Piso tipo calcáreo 0,20 x 0,20	m2	15	50.000	750.000	
		Azulejada color blanco	m2	65	50.000	3.250.000	
		Zócalo calcáreo	Ml	5	18.500	92.500	
	72131601-008	**Revoques y Revestimientos**					**2.100.000**
		Revoque a la cal - 1 capa	m2	120	17.500	2.100.000	
	72131601-010	**Aberturas**					**3.236.000**
		Puerta tipo tablero de 0,8 x 2,10 cedro **30171504-002**	u	2	600.000	1.200.000	
		Marco de **lapacho 72102602-008 dos de 0,80 y cuatro de 0,70**	u	6	150.000	900.000	
		Puerta tipo placa de 0,6 x 2,10 **72102602-008**	u	4	200.000	800.000	
		Ventana tipo balancín **30171609-002**	m2	1,2	150.000	180.000	
		Vidrio de 6 mm tipo ingles colocado **30171706-001**	m2	1,2	130.000	156.000	
	72131601-012	**Pinturas**					**1.685.300**
		Pintura de pared a la cal **72102401-002**	m2	65	9.000	585.000	
		Pintura de aberturas al barniz **72102401-003**	m2	18	14.500	261.000	
		Pintura de techo y maderamen al barniz **72102401-003**	m2	22	17.500	385.000	
		Limpieza e impermeabilización con silicona de mampostería a la vista.	m2	35	12.500	437.500	
		Pintura de aberturas al sintetico	m2	1,2	14.000	16.800	
	72131601-011	**Instalación de Sanitario**					**6.600.000**
		Instalación de sanitario con distribución de sistema de agua corriente (3 inodoros con cisterna alta y tapa, 4 lavatorios con pedestal, 1 mingitorio, 4 canillas FV de 1/2", 4 jaboneras, 3 portarollos, 2 tohalleras y 3 llaves de paso fv con campana, 2 rejillas de piso sifonadas).	gl	1	3.800.000	3.800.000	
		Instalación de desagüe cloacas, construcción de un cámara séptica de 1,00 x 1,60 x 1,20 y 1 pozo ciego de 3,00 h x 1,50 diam.	gl	1	2.800.000	2.800.000	
	72131601-001	**Instalación Eléctrica**					**1.200.000**
		Instalación eléctrica (tablero principal, con 2 llaves de 25 A como mínimo, 2 eq. fluorescente 2x20; 2 eq. fluorescente 1x20; 1 eq. de flúorescente 1x40; 2 Tomas, 5 Puntos)	gl	1	1.200.000	1.200.000	
	72131601-013	**Limpieza final**	gl	1	400.000	400.000	**400.000**

Mabelio D. Galeano
Jefe U.O.C.

Construcción de Oficina con baño y piso para Cámara frigorífica Ubicación: Distrito de La Colmena – Mercado Municipal						**42.164.375**
	72131601-002	**Trabajos preliminares**				**1.080.000**
		Movilidad ,limpieza ,replanteo, obrador y cartel de obra	Gl	1	500.000	500.000
		Relleno y compactación manual	m3	3	110.000	330.000
		Letrero Oficial	Gl	1	250.000	250.000
	72131601-003	**Fundaciones**				**675.000**
		Excavación para cimiento y cargado de piedra bruta	m3	2,7	250.000	675.000
	72131601-005	**Mamposterías**				**4.857.500**
		Mampostería de nivelación de ladrillos comunes 0,30	m2	3	115.000	345.000
		Aislación hidrófuga horizontal de 0.15	Ml	15	12.500	187.500
		Mampostería de ladrillos laminados a la vista 0,15 m	m2	33	120.000	3.960.000
		Mampostería de ladrillos comunes 0,15 m	m2	7,3	50.000	365.000
	72131601-004	**Esructura de Hº Aº**				**14.099.500**
		Encadenado de Ho. Ao. (13x30)	Ml	0,5	65.000	32.500
		Losa de Hº Aº (zapatas, vigas, pilares y losa)	m2	10,42	1.350.000	14.067.000
	72131601-009	**Solados**				**12.629.300**
		Demolición de piso	m2	80	8.000	640.000
		Alisada de cemento 0,02	m2	61,3	31.000	1.900.300
		Colocación de paneles de isopor	m2	97	12.000	1.164.000
		Colocación de Aislapol – polietileno negro	m2	97	2.500	242.500
		Piso de cemento armado con varillas de 6	m2	97	65.000	6.305.000
		Contrapiso de hormigón de cascotes esp 0,07 m	m2	18,5	25.000	462.500
		Piso tipo calcáreo 0,20 x 0,20	m2	18,5	50.000	925.000
		Azulejada color blanco	m2	9,8	50.000	490.000
		Zócalo de cemento de 0,05 m	Ml	40	12.500	500.000
	72131601-008	**Revoques y Revestimientos**				**700.000**
		Revoque a la cal - 1 capa	m2	40	17.500	700.000
	72131601-010	**Aberturas**				**1.688.000**
		Puerta tipo tablero de 0,8 x 2,10 cedro **30171504-002**	u	1	600.000	600.000
		Marco de **lapacho 72102602-008 1 de 0,80 y 1 de 0,70**	u	2	150.000	300.000
		Puerta tipo placa de 0,7 x 2,10 **72102602-008**	u	1	200.000	200.000
		Ventana tipo balancín **30171609-002**	m2	2,1	150.000	315.000
		Vidrio de 6 mm tipo ingles colocado **30171706-001**	m2	2,1	130.000	273.000
	72131601-012	**Pinturas**				**435.075**
		Pintura de pared a la cal **72102401-002**	m2	40	9.000	360.000
		Pintura de aberturas al barniz **72102401-003**	m2	3,15	14.500	45.675
		Pintura de aberturas al sintetico	m2	2,1	14.000	29.400
	72131601-011	**Instalación de Sanitario**				**4.600.000**
		Instalación de sanitario con distribución de sistema de agua corriente (1 inodoro con cisterna alta y tapa, 1 lavatorio con pedestal, 1 canilla FV de 1/2", 1 jabonera, 1 portarollos, 1 tohallera y 1 llaves de paso fv con campana, 1 rejillas de piso sifonadas).	gl	1	1.800.000	1.800.000
		Instalación de desagüe cloacas, construcción de un cámara séptica de 1,00 x 1,60 x 1,20 y 1 pozo ciego de 3,00 h x 1,50 diam.	gl	1	2.800.000	2.800.000
	72131601-001	**Instalación Eléctrica**				**1.000.000**
		Instalación eléctrica (tablero principal, con 2 llaves de 25 A como mínimo, 2 eq. fluorescente 2x20; 1 eq. de fluorescente 1x40; 3 Tomas, 3 Puntos)	gl	1	1.000.000	1.000.000
	72131601-013	**Limpieza final**	gl	1	400.000	400.000
MONTO TOTAL						**74.988.175**

GOBERNACIÓN 9º DEPARTAMENTO * Unidad Operativa de Contrataciones * PARAGUARÍ

Marcelo D. Palacios
Jefe U.O.C.