MUNICIPALIDAD DE LOS CEDRALES

Avda. Próceres de Mayo y Acosta Ñu

RUC 80009774-2

Tel. 0633 220050

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LCO 03/2016 "Construccion empedrado en la Calle sin Nombre"

Item	Codigo de catalogo		RCG SERVICIO Y CONSTRUCCIONES			
		Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
		Trabajos Preliminares				
1	82101502-007	Cartel de Obra	gl	2	1.500.000	3.000.000
2	72131601-002	Replanteo:Levantamiento plani-altimetrico y maracacion	m2	2.838	2.500	7.095.000
3	72103002-001	Preparacion de suelo con motoniveladora	m2	2.838	4.500	12.771.000
		Pavimento Tipo empedrado con colcho de tierra colorada				
4	72103002-001	Colchon: Tierra colorada	m3	568	4.500	2.556.000
5	72131701-002	Piedra Bruta Basaltica (0,20 m3/ m2)	m2	2.838	30.000	85.140.000
6	72131701-014	Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m2)	m2	2.838	4.500	12.771.000
		Cordon de Ho.				
7	72101703-004	Cordon prefabricado de Ho. 10x30 (cm) c/	ml	712	32.000	22.784.000
8	72102905-001	Compactacion preliminar	m2	2.838	4.500	12.771.000
		Compactacion				
9	72102905-001	Compactacion Final	m2	2.838	4.500	12.771.000
		Limpieza				
10	72131601-013	Limpieza final de Obra	gl	1	2.400.000	2.400.000
TOTAL						**174.059.000**

MUNICIPALIDAD DE LOS CEDRALES ★ UOC ★

Firma del Responsable de la U.O.C

Flavia Lujan Mareco Silvero

Jefe de UOC