MUNICIPALIDAD DE CARLOS ANTONIO LÓPEZ
ADMINISTRACION MUNICIPAL 2015-2020

Telf: 0671 20061-20338 E-mail.: munilopez.uoc@hotmail.com

"ORGULLOSAMENTE CAPITAL DEL CITRUS"

Itapúa - Paraguay

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

Ítems del llamado CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON CORDON CUNETA DE Hº SOBRE LA CALLE SIN NOMBRE (FRENTE A ESCUELA SAN ISIDRO LABRADOR) con ID: 398374

					DAVAMY CONSTRUCTORA DE DARIOS SAINGER		FS CONSTRCCIONES DE ROBERTO CARLOS FERRERA		HDM CONSTRUCCIONES DE HUGO DELVALLE	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131701-002	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON CORDON CUNETA DE Hº SOBRE LA CALLE SIN NOMBRE (FRENTE A ESCUELA SAN ISIDRO LABRADOR)	Unidad Medida Global	1	122.114.410	122.114.410	122.394.745	122.394.745	122.382.504	122.382.504
1.1		Limpieza general del terreno de obras	Metros cuadrados	1.625	610	991.250	620	1.007.500	620	1.007.500
1.2		Replanteo y marcación de obra, con Equipo Topográfico	Metros cuadrados	1.625	620	1.007.500	627	1.018.875	627	1.018.875
1.3		Cartel de obra (estructura metálica y chapa n° 24) 2.00 x 1,50 m con impresión en adhesivo	Unidad Medida Global	1	1.298.000	1.298.000	1.292.568	1.292.568	1.297.959	1.297.959
1.4		Carteles de señalización de chapa Nº 24. (0,30 x 0,80)	Unidad	2	336.000	672.000	336.633	673.266	336.599	673.198
1.5		Movimiento de Suelo (perfilado) y preparación de caja	Metros cuadrados	1.625	2.550	4.143.750	2.567	4.171.375	2.566	4.169.750
1.6		Colchón de tierra colorada limpia para asiento de piedra (esp. 0.20 m)	Metros cuadrados	1.625	3.500	5.687.500	3.549	5.767.125	3.550	5.768.750
1.7		CORDON CUNETA de Hº,desarr,0,30m,altura libre 0.15 m.espesor de cordón 0.12 m.ancho libre de CUNETA 0.50m, espesor mínimo de 0,12m carg.in situ(1:3:3) en moldes metálicos con junta de dilatación cada 3m,term."vista" en los paramentos no ocultos asentados sobre piedra triturada.	Metro lineal	433	74.300	32.171.900	74.392	32.211.736	74.379	32.206.107
1.8		Pavimento tipo EMPEDRADO	Metros cuadrados	1.315	41.700	54.835.500	41.747	54.897.305	41.738	54.885.470
1.9		Baden de Hº espesor 0,12 m, ancho 2,00 m.- cargado in situ (1:3:3). Terminación vista, asentado sobre piedra triturada y junta de dilatación de madera	Metro lineal	22,6	238.000	5.378.800	237.980	5.378.348	237.952	5.377.715
1.10		CORDON ESCONDIDO de Hº. Desarrollo 0.30 m. espesor 0.20 m. - cargado in situ	Metro lineal	19	46.200	877.800	46.328	880.232	46.331	880.289

MUNICIPALIDAD DE CARLOS ANTONIO LOPEZ · UOC ·

Nancy E. Vigo M.
Responsable UOC
Municipalidad Carlos A. Lopez

1.11		Enripiado con piedra triturada de 5ª, sobre pavimento empedrado	Metros cuadrados	1.625	2.500	4.062.500	2.507	4.073.875	2.507	4.073.875
1.12		Relleno y compactación para soporte de cordón cuneta.	Metros cúbicos	25	42.100	1.052.500	42.165	1.054.125	42.200	1.055.000
1.13		Compactación, inicial, diaria y final.	Metros cuadrados	1.625	3.100	5.037.500	3.100	5.037.500	3.100	5.037.500
1.14		ROTONDA Cordón de ladrillo común de 0,15 cm. Incluye excavación.	Metros cuadrados	3,95	149.000	588.550	149.985	592.441	149.970	592.382
1.15		Revoque con Hidrofugo de cordón	Metros cuadrados	8,55	43.200	369.360	43.370	370.814	43.365	370.771
1.16		Provisión y colocación de postes de H°A° de 7,00 m. de altura. Con focos LED de 100W. (4 Brazos de 1,20 m.) Incluye cable NYY (conexión subterránea) y registros de H°. Según detalles en plano.	Unidad	1	2.965.000	2.965.000	2.965.036	2.965.036	2.964.739	2.964.739
1.17		Limpieza general y final del sitio de obras	Metros cuadrados	1.625	600	975.000	617	1.002.625	617	1.002.625
					Precio Total	122.114.410	Precio Total	122.394.745	Precio Total	122.382.504

MUNICIPALIDAD DE CARLOS ANTONIO LOPEZ · UOC ·

Nancy E. Vigo M.
Responsable UOC
Municipalidad Carlos A. Lopez