MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ

CUADRO COMPARATIVO

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 35/2022

CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE PUBLICA EXISTENTE UBICADA ENTRE MANZANAS 5170, 5171, 5172, 5173, 5174,5175, 5051 Y 5052 DE LA COMPAÑÍA 6º POSTA YBYCUA BARRIO KENNEDY - ID Nº 409236

OFERENTES:		AC CONSTRUCCIONES DE AMBROSIO CORONEL - RUC 1713683-0				ROMAN IBARS CONSTRUCCIONES DE ROMAN IBARS - RUC 1256450-8			
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	**Construcción de empedrado**	**Unidad Medida Global**	**1**	**161.000.000**	**161.000.000**	**Unidad Medida Global**	**1**	**161.500.000**	**161.500.000**
1.1	MARCACION Y REPLANTEO	Metros cuadrados	1.776	1.010	1.793.760	Metros cuadrados	1.776	1.000	1.776.000
1.2	CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDIDA (1,00 x 2,00) m	Unidad	1	910.250	910.250	Unidad	1	827.500	827.500
1.3	PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES CORDONES PREFABRICADO de altura: 30 cm, largo: 50 cm, ancho: 10 cm, DOSAJE: 1:3:5	Metro lineal	444	31.900	14.163.600	Metro lineal	444	32.000	14.208.000
1.4	REPOSICIÓN DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARIA + PREPARACION DE TERRENO PARA EMPEDRADO, + CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICIÓN, NO METEORIZADA COLCHON DE ARENA DE GRANOS FINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA)	Metros cuadrados	1.776	54.750	97.236.000	Metros cuadrados	1.776	55.000	97.680.000
1.5	COMPACTACION MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS con arena lavada de rio y ripio	Metros cuadrados	1.776	2.490	4.422.240	Metros cuadrados	1.776	2.500	4.440.000
1.6	CORDON CUNETA	Metros cuadrados	222	179.500	39.849.000	Metros cuadrados	222	180.000	39.960.000
1.7	ENCALADO Y PINTURA DE Cordón (A LA CAL)	Metros cuadrados	111	7.490	831.390	Metros cuadrados	111	7.500	832.500
1.8	Retiro de escombros, basuras y limpieza final	Metros cuadrados	1.776	1.010	1.793.760	Metros cuadrados	1.776	1.000	1.776.000
	Precio Total				**161.000.000**				**161.500.000**

MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ
Unidad Operativa de Contrataciones

Lic. Juana Mary Acuña Quiroz
Directora de UOC
Municipalidad de Capiatá