# CUADRO COMPARATIVO DE OFERTA

**CONSTRUCCION DE COCINA COMEDOR EN LA ESC. BASICA Nº2521 JOSE ASUNCION FLORES DE LA COL NACIONAL DE CANINDEYU**

| | PEGASUS S.A CONSTRUCTORA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ítem No * | Código de Catálogo * | Descripción * | Unidad de Medida * | Cantidad * | Precio unitario ** | Precio Total ** |
| 1 | *72131601-002* | PREPARACION DEL TERRENO (limp rell) TRAZADO Y REPLANTEO | gl | 1 | 6.500.000 | 6.500.000 |
| | | ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO | | | | |
| 2 | 72131601-004 | Zapata de Hormigon Armado 0,80 x0,80 x 0,60 | m3 | 3,2 | 1.800.000 | 5.760.000 |
| 3 | 72131601-004 | Pilar Hº Aº 15 x 20 cm | m3 | 0,6 | 1.800.000 | 1.080.000 |
| 4 | 72131601-004 | Vigas encadenado inferior 20x40 | m3 | 3,77 | 1.800.000 | 6.786.000 |
| 5 | 72131601-004 | Viga Encadenado Superior 15 x 30 | m3 | 2,2 | 1.800.000 | 3.960.000 |
| 6 | 72131601-004 | Vigas Cumbrera: 20 x 60 cm | m3 | 1,31 | 1.800.000 | 2.358.000 |
| | | MAMPOSTERIAS | | | | |
| 7 | 72131601-005 | De nivelación: de ladrillo común de 0,30 m | m2 | 9,41 | 115.000 | 1.082.150 |
| 8 | 72131601-005 | De elevación: de ladrillo comun de 0,15 m visto una cara | m2 | 164 | 96.000 | 15.744.000 |
| 9 | 72131601-005 | Pilar de Mamposteria de ladrillos comunes | un | 3 | 1.200.000 | 3.600.000 |
| 10 | 72131601-005 | Envarillado doble en muros doble de 8mm | ml | 94,1 | 45.000 | 2.400.000 |
| | | AISLACION | | | | 0 |
| 11 | 72131601-006 | Aislación horizontal de paredes | m2 | 11,77 | 28.000 | 329.560 |
| 12 | 72131601-007 | TECHO: de teja y tejuelón, incluye: maderamen cepillado | m2 | 116 | 260.000 | 30.160.000 |
| | | REVOQUE DE: | | | | 0 |
| 13 | 72131601-008 | Pared: a dos capas, filtrado | m2 | 164 | 28.000 | 4.592.000 |
| 14 | 72131601-009 | CONTRAPISO de cascotes, espesor = 8,0 cm | m2 | 93,74 | 32.000 | 2.999.680 |
| | | PISOS Y ZOCALOS | | | | 0 |
| 15 | 72131601-009 | Piso ceramico | m2 | 93,74 | 85.000 | 7.967.900 |
| 16 | 72131601-009 | Zocalo ceram ico | ml | 58,85 | 33.000 | 1.942.050 |
| 17 | 72131601-009 | GUARDA OBRA: l incluye cordón, contrapiso y piso | m2 | 47,05 | 55.000 | 2.587.750 |
| | | CARPINTERIA DE MADERA | | | | 0 |
| 18 | 72131601-010 | Marcos de 0,15 m de 0,80 m de ancho | un | 3 | 100.000 | 300.000 |
| 19 | 72131601-010 | Marcos de 0,15 m de 1,40 m de ancho | un | 1 | 200.000 | 200.000 |
| 20 | 72131601-010 | Puerta tablero de 1,40 x 2,10 m (incluye: hoja, contramarco, herrajes y | un | 1 | 1.800.000 | 1.800.000 |
| 21 | 72131601-010 | Puerta tablero de 0,80 x 2,10 m (incluye: hoja, contramarco, herrajes y colocacion | un | 3 | 1.000.000 | 3.000.000 |
| | | CARPINTERIA METALICA | | | | 0 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 72131601-010 | Ventana tipo balancin incluye colocacion | m2 | 9,24 | 320.000 | 2.956.800 |
| | | DESAGUE PLUVIAL | | | | 0 |
| 23 | 72131601-011 | Canaleta y caño de bajada de chapa metalica | ml | 33,8 | 122.000 | 4.123.600 |
| 24 | 72131601-011 | Registro con tapa, 40 x 40 cm | un | 4 | 350.000 | 1.400.000 |
| 25 | 72131601-011 | Cañería de desague, diametro = 150 mm | ml | 32 | 52.000 | 1.664.000 |
| | | INSTALACIONES ELECTRICAS | | | | 0 |
| 26 | 72131601-001 | Tablero General | un | 1 | 3.200.000 | 3.200.000 |
| 27 | 72131601-001 | Boca de luz | ub | 13 | 100.000 | 1.300.000 |
| 28 | 72131601-001 | Toma corriente | un | 8 | 100.000 | 800.000 |
| 29 | 72131601-001 | Ventilador de techo | un | 4 | 1.800.000 | 7.200.000 |
| 30 | 72131601-001 | Línea para ventilador | un | 4 | 100.000 | 400.000 |
| 31 | 72131601-001 | Luminaria 2 x 40 (fluorescente) | un | 9 | 150.000 | 1.350.000 |
| 32 | 72131601-001 | Luminaria 1 x 40 (fluorescente) | un | 4 | 100.000 | 400.000 |
| | | VIDRIOS | | | | 0 |
| 33 | 72131601-002 | Provisión y colocación de vidrios transparentes de 3,0 mm | m2 | 9,24 | 450.000 | 4.158.000 |
| 34 | 72131601-002 | MESADA COCINA | gl | 1 | 9.200.000 | 9.200.000 |
| | | Incluye: mesada, insatalcion sanitaria completo, camara septica y pozo absorvente | | | | 0 |
| | | PINTURA DE: | | | | 0 |
| 35 | 72131601-012 | Techo: maderamen y tejuelones= barniz | m2 | 116 | 30.000 | 3.480.000 |
| 36 | 72131601-012 | Pared vista (protector anti moho) | m2 | 122,33 | 28.000 | 3.177.980 |
| 37 | 72131601-012 | Pared, al crilico con enduido | m2 | 205,6 | 28.000 | 5.756.800 |
| 38 | 72131601-012 | Balancines, con atioxido y esmalte sintético | m2 | 9,24 | 17.000 | 157.080 |
| 39 | 72131601-002 | CARTEL DE OBRAS | un | 1 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 40 | 72131601-013 | LIMPIEZA FINAL | gl | 1 | 1.600.000 | 1.600.000 |
| | | | | | | 158.973.350 |

Abg. Orlando Diosnel Fernández
Encargado U.O.C