MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ

CUADRO COMPARATIVO

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 80/2020 - CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE ROSA MISTICA, TRAMO: AREA NO CENSADA CÑIA. 10º LAURELTY, BARRIO SAN ANTONIO" ID N° 384.550

OFERENTE		AC CONSTRUCCIONES DE AMBROSIO CORONEL CON RUC N° 1713683-0			
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	**Construcción de empedrado - CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE ROSA MISTICA, TRAMO: AREA NO CENSADA CÑIA. 10º LAURELTY, BARRIO SAN ANTONIO**	**Unidad Medida Global**	**1**	**58.260.000**	**58.260.000**
1.1	MARCACION Y REPLANTEO	Metros cuadrados	558	1.050	585.900
1.2	CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDIDA (1,00 x 2,00) m CHAPAN° 24 BASTIDOR CAÑO DE (25 x 25) m BASE: DOS ESTRUCTURAMETALICA 100x100 mm., Altura 3,20 m.(Sin ecepcion)	Unidad	1	598.545	598.545
1.3	DESMONTE DE TERRENO NATURAL	Metros cúbicos	50	119.900	5.995.000
1.4	EXCAVACIÓN 56m x 1,00m x 1,00m	Metros cúbicos	56	71.900	4026400
1.5	DESTRONQUE DE ARBOL	Unidad	8	500.100	4000800
1.6	TUBO DE P.B.C.	Unidad	20	199.900	3.998.000
1.7	REGISTRO DE 0,50 x 0,50	Unidad	1	199.900	199.900
1.8	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CORDONES PREFABRICADO TERMINACION RECTO de altura: 30 cm, largo: 50 cm, ancho: 10 cm, DOSAJE: 1:3:5 (CORDON ESCONDIDO PARA ACCESO VEHICULAR)	Metro lineal	165	29.990	4.948.350
1.9	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CORDONES PREFABRICADO DE FORMA CONCAVA DE ALTURA : 30CM, LARGO:50CM , ANCHO: 10CM DOSAJE 1:3:5	Metro lineal	21	29.990	629.790
1.10	REPOSICIÓN DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARIA+ PREPARACION DE TERRENO PARA EMPEDRADO+ CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICIÓN, NO METEORIZADA s/ COLCHON DE ARENA DE GRANOS FINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA)	Metros cuadrados	558	46.990	26.220.420
1.11	COMPACTACION MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS con arena lavada de rio y ripio	Metros cuadrados	558	2.490	1.389.420
1.12	MURO DE P.B.C.	Metros cúbicos	8,76	379.990	3.328.712
1.13	ENCALADO Y PINTURA DE CORDON (A LA CAL)	Metros cuadrados	41,25	7.490	308.963
1.14	Retiro de escombros, basuras y limpieza final	Metros cuadrados	1.990	1.020	2.029.800
	Precio Total				**58.260.000**

MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ - Unidad Operativa de Contrataciones

LIC. JUANA MARY AGUÑA QUIROZ
DIRECTORA DE LA UOC
MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ