MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO

SNPP
SERVICIO NACIONAL DE PROMOCIÓN PROFESIONAL

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

INSTITUCIÓN: MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO

REPARTICIÓN: SERVICIO NACIONAL DE PROMOCIÓN PROFESIONAL

LUGAR: ASUNCIÓN

RUBRO: 242 - SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS Y REPARACION MENORES DE SEDE CENTRAL Y REGIONALES

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

LOTE 1 - TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN SEDE SNPP CENTRAL

				AYALA PERDOMO INGENIERIA		ALFREDO BERNARDINO LEZCANO		FUSION 2000 S.R.L	
Items	Descripcion	Cant.	Unidad de Medida	Precio unitario	Precio total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
	Demolición de edificio								
1	Demolición de mamposteria y habilitación de una puerta completa de 0.80 x 2.10 con cerradura y accesorios	1,00	un.	976.000	976.000	833.000	833.000	2.183.000	2.183.000
2	Desmonte de vereda existente con retiro de escombro	60,80	un.	12.200	741.760	9.800	595.840	45.000	2.736.000
	Servicio de Pintura								
3	Pintura al agua de paredes exteriores (con silleta)	2.500,00	m2	30.500	76.250.000	8.330	20.825.000	13.000	32.500.000
4	Pintura al agua de paredes interiores	4.500,00	m2	10.370	46.665.000	7.840	35.280.000	11.000	49.500.000
5	Pintura al agua de paredes con sintetico	350,00	m2	15.250	5.337.500	19.600	6.860.000	18.000	6.300.000
6	Pintura sintética de baranda h:1.00 m	30,00	ml	30.500	915.000	19.600	588.000	25.500	765.000
7	Pintura de parasol metalico con sitetico	160,00	m2	30.500	4.880.000	24.500	3.920.000	31.500	5.040.000
8	Pintura de cielorraso	2.500,00	m2	10.370	25.925.000	6.370	15.925.000	30.500	76.250.000
	Mantenimiento y Reparaciones de Instalación Sanitaria								
9	Reposicion de tapa para inodoro	22,00	un.	54.900	1.207.800	34.300	754.600	76.500	1.683.000
10	Reposisción de canillas para lavatorio	15,00	un.	109.800	1.647.000	63.700	955.500	94.500	1.417.500
11	Reposisción de cisterna alta de inodoro	12,00	un.	109.800	1.317.600	49.000	588.000	81.000	972.000
12	Reposisción de llave de paso de 1/2 con campana	5,00	un.	183.000	915.000	63.700	318.500	121.500	607.500
	Servicio de Reparación y Mantenimiento de canaleta y caño de bajada								
13	Canaleta de chapa de zinc de 60 cm de desarrollo	25,00	ml	85.400	2.135.000	68.600	1.715.000	126.000	3.150.000
	Mantenimiento y Reparación de Instalación Eléctrica								
14	Mantenimiento de artefactos de iluminación tipos fluorescente de 1 x 40 (Reposición de tubos fluorescentes, arrancadores y reactancias)	150,00	un.	36.600	5.490.000	44.100	6.615.000	28.350	4.252.500

Arq. Jazmín Salazar
Jefa Departamento de Obras
S.N.P.P.

COMITE DE EVALUACION

MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO

SNPP
SERVICIO NACIONAL DE PROMOCIÓN PROFESIONAL

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

INSTITUCIÓN: MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO

REPARTICIÓN: SERVICIO NACIONAL DE PROMOCIÓN PROFESIONAL

LUGAR: ASUNCIÓN

RUBRO: 242 - SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS Y REPARACION MENORES DE SEDE CENTRAL Y REGIONALES

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

LOTE 1 - TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN SEDE SNPP CENTRAL

				AYALA PERDOMO INGENIERIA		ALFREDO BERNARDINO LEZCANO		FUSION 2000 S.R.L	
Items	Descripcion	Cant.	Unidad de Medida	Precio unitario	Precio total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
15	Mantenimiento de artefactos de iluminación tipos fluorescente de 1 x20 (Reposición de tubos fluorescentes, arrancadores y reactancias)	25,00	un.	30.500	762.500	39.200	980.000	31.500	787.500
16	Mantenimiento de artefactos de iluminación tipo spots de salon auditorio (Reposición de lamparas, arrancadores y reactancias)	25,00	un.	183.000	4.575.000	39.200	980.000	180.000	4.500.000
17	Mantenimiento general de Puesto de Distribución de Energía Eléctrica donde se encuentra los dos transformadores de la Sede Central	1,00	gl	4.270.000	4.270.000	833.000	833.000	1.750.000	1.750.000
18	Mantenimiento de artefactos de iluminación tipo AP de 250 W (Reposición de lámpara de vapor de sodio de 250 W, reactor y fotocélula)	7,00	un.	549.000	3.843.000	294.000	2.058.000	495.000	3.465.000
	Restauración o Reposisción de Pisos								
19	Reparación de pisos cerámicos existentes	42,00	m2	67.100	2.818.200	63.700	2.675.400	139.500	5.859.000
20	Vereda de cantorodado insitu, con contrapiso y carpeta de hormigon previo	58,90	m2	122.000	7.185.800	117.600	6.926.640	175.500	10.336.950
	Mantenimiento y Reparación de Puertas y Ventanas								
21	Reposición de cerraduras en puertas de madera	28,00	un.	91.500	2.562.000	49.000	1.372.000	157.500	4.410.000
	Pasarela peatonal								
22	Zapatas	5,00	m3	1.403.000	7.015.000	1.617.000	8.085.000	1.800.000	9.000.000
23	Encadenado	26,00	ml	109.800	2.854.800	83.300	2.165.800	81.000	2.106.000
24	Pilares	68,00	ml	85.400	5.807.200	83.300	5.664.400	81.000	5.508.000
25	Vigas	26,00	ml	85.400	2.220.400	83.300	2.165.800	81.000	2.106.000
26	Losas	3,00	m3	2.013.000	6.039.000	1.617.000	4.851.000	1.800.000	5.400.000
27	Escalones de H°A°de 1.50 de ancho x 0.20 de contrahuella	8,00	un.	329.400	2.635.200	98.000	784.000	675.000	5.400.000

Arq. Jazmín Salazar
Jefa Departamento de Obras
S.N.P.P.

SERVICIO NACIONAL DE PROMOCIÓN PROFESIONAL · COMITE DE EVALUACION

MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO

SNPP
SERVICIO NACIONAL DE PROMOCIÓN PROFESIONAL

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

INSTITUCIÓN: MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO

REPARTICIÓN: SERVICIO NACIONAL DE PROMOCIÓN PROFESIONAL

LUGAR: ASUNCIÓN

RUBRO: 242 - SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS Y REPARACION MENORES DE SEDE CENTRAL Y REGIONALES

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

LOTE 1 - TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN SEDE SNPP CENTRAL

				AYALA PERDOMO INGENIERIA		ALFREDO BERNARDINO LEZCANO		FUSION 2000 S.R.L	
Items	Descripcion	Cant.	Unidad de Medida	Precio unitario	Precio total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
28	Revoque de pilares	54,00	ml	61.000	3.294.000	44.100	2.381.400	45.000	2.430.000
29	Revoque de losa c/ salpicado	30,00	m2	36.600	1.098.000	29.400	882.000	45.000	1.350.000
30	Instalación electrica (3 artefactos de iluminación tipo fluorecsente de 1 x 40	1,00	gl	732.000	732.000	441.000	441.000	63.000	63.000
31	Pintura en general	1,00	gl	1.171.200	1.171.200	294.000	294.000	630.000	630.000
32	Baranda Metálica sencilla con pintura sintetica de terminación	15,00	ml	170.800	2.562.000	274.400	4.116.000	24.750	371.250
33	Aislación de losa	15,00	m2	61.000	915.000	49.000	735.000	99.000	1.485.000
34	Carpeta de asiento de piso cerámico	15,00	m2	27.450	411.750	24.500	367.500	43.200	648.000
35	Piso cerámico	15,00	m2	67.100	1.006.500	63.700	955.500	139.500	2.092.500
36	Zócalo cerámico	20,00	ml	18.300	366.000	14.700	294.000	70.000	1.400.000
	Restauración de techo y azotea								
37	Reparación de techo de chapa con cambio de chapas de zinc existentes	90,00	m2	57.950	5.215.500	78.400	7.056.000	99.000	8.910.000
38	Reparación de azotea sobre filtraciones de agua existente (Desmonte de tejuelitas, Carpeta de aislación nueva, Membrana asfáltica, Recolocación de tejuelitas)	90,00	m2	97.600	8.784.000	63.700	5.733.000	112.500	10.125.000
39	Reparacion y colocación de cielorraso de yeso con enduido	60,00	m2	146.400	8.784.000	93.100	5.586.000	126.000	7.560.000
	TOTAL LOTE 1				**261.330.710**		**164.155.880**		**285.049.700**

Arq. Jazmín Salazar
Jefa Departamento de Obras
S.N.P.P.

MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO · SERVICIO NACIONAL DE PROMOCION PROFESIONAL · COMITE DE EVALUACION

MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO

SNPP
SERVICIO NACIONAL DE PROMOCIÓN PROFESIONAL

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

INSTITUCIÓN: MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO

REPARTICIÓN: SERVICIO NACIONAL DE PROMOCIÓN PROFESIONAL

LUGAR: ASUNCIÓN

RUBRO: 242 - SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS Y REPARACION MENORES DE SEDE CENTRAL Y REGIONALES

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

LOTE 2 - TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN SEDE SNPP CNEL. OVIEDO

				AYALA PERDOMO INGENIERIA		ALFREDO BERNARDINO		FUSION 2000 S.R.L	
Items	Descripcion	Cant.	Unidad de Medida	Precio unitario	Precio total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
	Demolición de edificio								
1	Demolición de cercado perimetral existente de 1.50 de altura	629,00	ml	8.775	5.519.475	11.760	7.397.040	10.800	6.793.200
	Servicio de Pintura								
2	Pintura al agua de paredes exteriores	1.200,00	m2	13.500	16.200.000	8.330	9.996.000	10.800	12.960.000
3	Pintura al agua de paredes interiores	600,00	m2	13.500	8.100.000	7.840	4.704.000	11.250	6.750.000
4	Pintura sintética de aberturas	68,00	m2	27.000	1.836.000	19.600	1.332.800	27.000	1.836.000
5	Pintura de cielorraso	120,00	m2	16.200	1.944.000	7.840	940.800	30.000	3.600.000
	Cerco								
6	Cercado perimetral de 2.00 m de altura, con tejido de alambre, malla 2 1/2", base de piedra bruta colocada de 0.40 de ancho x 0.70 de profundidad, postes de hormigón con cabeza curva cada 3.00 m. con 3 hilos de alambre de puas.	415,00	ml	101.250	42.018.750	245.000	101.675.000	171.000	70.965.000
	Mantenimiento y Reparación de Instalación Eléctrica								
7	Mantenimiento de artefactos de iluminación tipos fluorescente de 1 x 40 (Reposición de tubos fluorescentes, arrancadores y reactancias)	150,00	un.	47.250	7.087.500	44.100	6.615.000	28.350	4.252.500
8	Mantenimiento de artefactos de iluminación tipo AP de 250 W (Reposición de lámpara de vapor de sodio de 250 W, reactor y fotocélula)	5,00	un.	540.000	2.700.000	294.000	1.470.000	495.000	2.475.000
9	Reparación de acondicionadores de aire tipos split de 36.000 BTU	2,00	un.	1.012.500	2.025.000	833.000	1.666.000	180.000	360.000
10	Reparación de acondicionadores de aire tipos split de 24.000 BTU	10,00	un.	843.750	8.437.500	637.000	6.370.000	180.000	1.800.000
11	Reparación de acondicionadores de aire tipos split de 18.000 BTU	5,00	un.	783.000	3.915.000	441.000	2.205.000	180.000	900.000
12	Cable multifilar de 2 mm	10,00	gl	202.500	2.025.000	294.000	2.940.000	135.000	1.350.000
13	Llave temomagnetica mmonofasica de 32 Amperes	30,00	un.	101.250	3.037.500	117.600	3.528.000	76.500	2.295.000
14	Llave temomagnetica mmonofasica de 25 Amperes	30,00	un.	67.500	2.025.000	83.300	2.499.000	67.500	2.025.000
15	Llave temomagnetica mmonofasica de 15 Amperes	30,00	un.	67.500	2.025.000	63.700	1.911.000	31.500	945.000
16	Llave temomagnetica mmonofasica de 10 Amperes	30,00	un.	67.500	2.025.000	44.100	1.323.000	31.500	945.000
17	Llave temomagnetica mmonofasica de 80 Amperes	5,00	un.	101.250	506.250	196.000	980.000	144.000	720.000
	Mantenimiento y Reparación de Puertas y Ventanas								

Arq. Jazmín Salazar
Jefa Departamento de Obras
S.N.P.P.

COMITE DE EVALUACION

MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO

SNPP
SERVICIO NACIONAL DE PROMOCIÓN PROFESIONAL

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

INSTITUCIÓN: MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO

REPARTICIÓN: SERVICIO NACIONAL DE PROMOCIÓN PROFESIONAL

LUGAR: ASUNCIÓN

RUBRO: 242 - SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS Y REPARACION MENORES DE SEDE CENTRAL Y REGIONALES

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

LOTE 2 - TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN SEDE SNPP CNEL. OVIEDO

				AYALA PERDOMO INGENIERIA		ALFREDO BERNARDINO		FUSION 2000 S.R.L	
Items	Descripcion	Cant.	Unidad de Medida	Precio unitario	Precio total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
18	Reposición de cerraduras en puertas de madera	25,00	un.	101.250	2.531.250	49.000	1.225.000	157.500	3.937.500
	Mantenimiento y Reparaciones de Instalación Sanitaria								
19	Reposicion de tapa para inodoro	15,00	un.	60.750	911.250	34.300	514.500	76.500	1.147.500
20	Reposisción de canillas para lavatorio	5,00	un.	101.250	506.250	63.700	318.500	94.500	472.500
21	Reposisción de cisterna alta de inodoro	15,00	un.	121.500	1.822.500	49.000	735.000	81.000	1.215.000
	TOTAL LOTE 2				**117.198.225**		**160.345.640**		**127.744.200**

Arq. Jazmin Salazar
Jefa Departamento de Obras
S.N.P.P.

MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO · SERVICIO NACIONAL DE PROMOCION PROFESIONAL · COMITE DE EVALUACION

MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO

SNPP
SERVICIO NACIONAL DE PROMOCIÓN PROFESIONAL

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

INSTITUCIÓN: MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO

REPARTICIÓN: SERVICIO NACIONAL DE PROMOCIÓN PROFESIONAL

LUGAR: ASUNCIÓN

RUBRO: 242 - SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS Y REPARACION MENORES DE SEDE CENTRAL Y REGIONALES

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

LOTE 3 - TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN SEDE SNPP CAAZAPA

				AYALA PERDOMO INGENIERIA		ALFREDO BERNARDINO LEZCANO		FUSION 2000 S.R.L	
Items	Descripcion	Cant.	Unidad de Medida	Precio unitario	Precio total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
	Demolición de edificio								
1	Demolición de cercado perimetral existente de 1.50 de altura	629,00	ml	8.775	5.519.475	No cotiza	No cotiza	10.800	6.793.200
	Servicio de Pintura								
2	Pintura al agua de paredes exteriores	280,00	m2	13.500	3.780.000	No cotiza	No cotiza	10.800	3.024.000
3	Pintura al agua de paredes interiores	400,00	m2	13.500	5.400.000	No cotiza	No cotiza	11.250	4.500.000
4	Pintura sintética de aberturas	40,00	m2	27.000	1.080.000	No cotiza	No cotiza	27.000	1.080.000
5	Pintura de techo al bernis	270,00	m2	20.250	5.467.500	No cotiza	No cotiza	21.150	5.710.500
	Cerco								
6	Cercado perimetral de 2.00 m de altura, con tejido de alambre, malla 2 1/2", base de piedra bruta colocada de 0.40 de ancho x 0.70 de profundidad, postes de hormigón con cabeza curva cada 3.00 m. con 3 hilos de alambre de puas.	35,00	ml	148.500	5.197.500	No cotiza	No cotiza	171.000	5.985.000
7	Cercado perimetral de 2.00 m de altura, con seis hilos de alambre de puas, postes de hormigon cabeza curva cada 3 m macizado en el terreno natural con base de H° Ciclopeo. 3 balancines intermedios de madera.	60,00	ml	107.325	6.439.500	No cotiza	No cotiza	99.000	5.940.000
	Mantenimiento y Reparación de Instalación Eléctrica								
8	Mantenimiento de artefactos de iluminación tipos fluorescente de 1 x 40 (Reposición de tubos fluorescentes, arrancadores y reactancias)	50,00	un.	60.750	3.037.500	No cotiza	No cotiza	28.350	1.417.500
9	Artefactos de iluminación completo tipo AP de 250 W con lámpara de vapor de sodio y postes de Hormigon de 6 m) y su respectiva alimentación electrica.	4,00	un.	2.700.000	10.800.000	No cotiza	No cotiza	1.800.000	7.200.000
10	Colocación de acondicionadores de aire tipos split de 24.000 BTU, con alimentación de 4mm, y su correspondiente llave termomagnética.	5,00	un.	6.075.000	30.375.000	No cotiza	No cotiza	270.000	1.350.000

Arq. Jazmín Salazar
Jefa Departamento de Obras
S.N.P.P.

COMITE DE EVALUACION

MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO

SNPP
SERVICIO NACIONAL DE PROMOCIÓN PROFESIONAL

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

INSTITUCIÓN: MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO

REPARTICIÓN: SERVICIO NACIONAL DE PROMOCIÓN PROFESIONAL

LUGAR: ASUNCIÓN

RUBRO: 242 - SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS Y REPARACION MENORES DE SEDE CENTRAL Y REGIONALES

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

LOTE 3 - TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN SEDE SNPP CAAZAPA

				AYALA PERDOMO INGENIERIA		ALFREDO BERNARDINO LEZCANO		FUSION 2000 S.R.L	
Items	Descripcion	Cant.	Unidad de Medida	Precio unitario	Precio total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
11	Trifasicación de Medidor y Tablero Principal (incluye todos los materiales necesarios para la instalción y también los trámites en la ANDE	1,00	gl	5.130.000	5.130.000	No cotiza	No cotiza	3.597.350	3.597.350
	Mantenimiento y Reparaciones de Instalación Sanitaria								
12	Reposisción de cisterna alta de inodoro	5,00	un.	114.750	573.750	No cotiza	No cotiza	81.000	405.000
	Mantenimiento y Reparación de Techo								
13	Desmonte y Reposición de techo de tejas con su respectivo cambio de maderamen	40,00	m2	297.000	11.880.000	No cotiza	No cotiza	309.150	12.366.000
	TOTAL LOTE 3				**94.680.225**		**No cotiza**		**59.368.550**

Arq. Jazmin Salazar
Jefa Departamento de Obras
S.N.P.P.

MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO · SERVICIO NACIONAL DE PROMOCIÓN PROFESIONAL · COMITE DE EVALUACIÓN

MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO

SNPP
SERVICIO NACIONAL DE PROMOCIÓN PROFESIONAL

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

INSTITUCIÓN: MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO

REPARTICIÓN: SERVICIO NACIONAL DE PROMOCIÓN PROFESIONAL

LUGAR: ASUNCIÓN

RUBRO: 242 - SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS Y REPARACION MENORES DE SEDE CENTRAL Y REGIONALES

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

LOTE 4 - TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN SEDE SNPP SAN LORENZO

Items	Descripcion	Cant.	Unidad de Medida	AYALA PERDOMO INGENIERIA		ALFREDO BERNARDINO LEZCANO		FUSION 2000 S.R.L	
				Precio unitario	Precio total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
	Reparacion de techo								
1	Reparacion de techo de tejas	167,00	m2	170.800	28.523.600	117.600	19.639.200	108.000	18.036.000
	División de Ambiente								
2	Mamposteria de ladrillos comunes	40,00	m2	67.100	2.684.000	73.500	2.940.000	67.500	2.700.000
3	Puerta placa de madera, contramarco, incluye marco, herrajes, y cerradura con colocación.	1,00	un.	793.000	793.000	852.600	852.600	1.568.050	1.568.050
4	Revoque de paredes	80,00	m2	27.450	2.196.000	22.540	1.803.200	31.500	2.520.000
	Instalacion electrica								
6	Luces (Boca con artefacto de iluminaciion de 2 x 40 colgantes	12,00	un.	183.000	2.196.000	186.200	2.234.400	87.750	1.053.000
7	Tomas sencillos con tierra (con cable de 2 mm2 de adosar.)	20,00	un.	183.000	3.660.000	73.500	1.470.000	72.000	1.440.000
8	Boca para aire acondicionado	2,00	un.	183.000	366.000	186.200	372.400	175.000	350.000
9	Boca para ventilador	2,00	un.	183.000	366.000	107.800	215.600	99.000	198.000
10	Toma para telefono (con cable de 2 pares)	4,00	un.	268.400	1.073.600	176.400	705.600	157.500	630.000
11	Toma para red	8,00	un.	268.400	2.147.200	176.400	1.411.200	144.000	1.152.000
12	Carpeta para asiento de piso cerámico	20,00	m2	27.450	549.000	21.560	431.200	33.300	666.000
13	Piso cerámico	20,00	m2	67.100	1.342.000	63.700	1.274.000	139.500	2.790.000
14	Zócalo cerámico	26,00	ml	24.400	634.400	17.640	458.640	70.500	1.833.000
15	Pintura de paredes	20,00	m2	18.300	366.000	7.840	156.800	10.800	216.000
16	Pintura de abertura	20,00	m2	22.570	451.400	19.600	392.000	27.000	540.000
	Mantenimiento y Reparaciones de Instalación Sanitaria								
17	Reposición de inodoro con cisterna alta	6,00	un.	366.000	2.196.000	294.000	1.764.000	81.000	486.000
18	Reposición de canilla lavatorio y accesorios	6,00	un.	91.500	549.000	127.400	764.400	94.500	567.000
19	Reposición de llave de paso de 1/2	6,00	un.	91.500	549.000	83.300	499.800	121.500	729.000

Jazmin Salazar
Jefa Departamento de Obras
S.N.P.P.

COMITE DE EVALUACION

MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO

SNPP
SERVICIO NACIONAL DE PROMOCIÓN PROFESIONAL

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

INSTITUCIÓN: MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO

REPARTICIÓN: SERVICIO NACIONAL DE PROMOCIÓN PROFESIONAL

LUGAR: ASUNCIÓN

RUBRO: 242 - SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS Y REPARACION MENORES DE SEDE CENTRAL Y REGIONALES

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

LOTE 4 - TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN SEDE SNPP SAN LORENZO

				AYALA PERDOMO INGENIERIA		ALFREDO BERNARDINO LEZCANO		FUSION 2000 S.R.L	
Items	Descripcion	Cant.	Unidad de Medida	Precio unitario	Precio total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
20	Reparacion de tanque de H°A° para agua (fisuras que aparecen en el tanque, trataiento correspondiente con terminación de pintura especial)	1,00	gl	2.135.000	2.135.000	4.900.000	4.900.000	3.400.000	3.400.000
21	Reparacion de estanque de agua (fisuras que aparecen en el tanque, trataiento correspondiente con terminación de pintura especial)	1,00	gl	1.830.000	1.830.000	2.940.000	2.940.000	4.500.000	4.500.000
	Mantenimiento y Reparación de Instalación Eléctrica								
22	Mantenimiento de artefactos de iluminación tipos fluorescente de 1 x 40 (Reposición de tubos fluorescentes, arrancadores y reactancias)	50,00	un.	54.900	2.745.000	58.800	2.940.000	28.350	1.417.500
23	Mantenimiento de artefactos de iluminación tipos fluorescente de 2 x 40 (Reposición de tubos fluorescentes, arrancadores y reactancias)	50,00	un.	79.300	3.965.000	83.300	4.165.000	41.000	2.050.000
24	Reparación de Artefactos de iluminación tipo AP de 250 W (recambio de lámpara de vapor de sodio, reactor y fotocelula) y su respectiva alimentación electrica.	20,00	un.	366.000	7.320.000	294.000	5.880.000	495.000	9.900.000
	Mantenimiento y Reparación de Puertas y Ventanas								
25	Reposición de cerraduras en puertas de madera	25,00	un.	91.500	2.287.500	49.000	1.225.000	157.500	3.937.500
	TOTAL LOTE 4				**70.924.700**		**59.435.040**		**62.679.050**

Arq. Jazmín Salazar
Jefa Departamento de Obras
S.N.P.P.

MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO · SERVICIO NACIONAL DE PROMOCIÓN PROFESIONAL · COMITÉ DE EVALUACIÓN