MUNICIPALIDAD DE BENJAMIN ACEVAL.
XV DEPARTAMENTO DE PRESIDENTE HAYES - CHACO PARAGUAYO.

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

					CM GROUP Y ASOCIADOS	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA Incluído)	Precio total
1	72131601-002	CONSTRUCCION DE BAÑO SEXADO EN EL CENTRO DE APOYO DE LA EDUCACION	Unidad Medida Global	1		
1.1		Limpieza y preparación de terreno	Metros cuadrados	27,1	9.700	262.870
1.2		Replanteo	Metros cuadrados	27,1	9.000	243.900
1.3		Excavacion y carga de cimiento con PBC	Metros cúbicos	10	625.000	6.250.000
1.4		Encadenados de Hº Aº	Metros cúbicos	2,4	2.950.000	7.080.000
1.5		Muro de nivelación de 0,30	Metros cuadrados	12,2	210.000	2.562.000
1.6		Relleno y apisonado de interiores	Metros cúbicos	8,5	70.000	595.000
1.7		aislacion asfaltica de paredes	Metros cuadrados	5,3	35.500	188.150
1.8		Muros de nivelación de 0,15 para revocar	Metros cuadrados	55	110.000	6.050.000
1.9		muros de elevación de 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	Metros cuadrados	48	98.000	4.704.000
1.10		envarillado sobre y bajo aberturas 2 8 por hilada dos hiladas	Metro lineal	20	55.000	1.100.000
1.11		techo de tejas y tejuelones prensadas a maquina	Metros cuadrados	43	410.000	17.630.000
1.12		Revoques interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	162	45.000	7.290.000
1.13		contrapiso de Hº de cascotes	Metros cuadrados	22	45.000	990.000
1.14		piso de baldosa calcárea	Metros cuadrados	22	110.000	2.420.000
1.15		zocalo calcareo	Metro lineal	2,6	50.000	130.000
1.16		puerta tablero	Metros cuadrados	5,04	650.000	3.276.000
1.17		para boxes enchapados con formica	Unidad	5	750.000	3.750.000
1.18		ventanas tipo balancines	Metros cuadrados	3,36	580.000	1.948.800
1.19		De revoque 1:3 cemento - arena	Metro lineal	7	50.000	350.000
1.20		pintura de paredes a la cal	Metros cuadrados	66	27.000	1.782.000
1.21		pintura de abertura de madera con barniz sintetico	Metros cuadrados	10,1	40.500	409.050
1.22		pintura de aberturas metalicas con pintura sintetica	Metros cuadrados	3,36	40.500	136.080
1.23		pinturas de ladrillos vistos con antimoho incoloro	Metros cuadrados	48	60.000	2.880.000
1.24		pintura de maderamen y tejuelones con barniz	Metros cuadrados	43	60.000	2.580.000
1.25		revestido de azulejos 0,15 x 0,15 cm	Metros cuadrados	97,5	280.000	27.300.000
1.26		Vidrios dobles	Metros cuadrados	3,36	210.000	705.600
1.27		Instalación eléctrica	Unidad Medida Global	1	6.600.000	6.600.000
1.28		artefactos eléctricos	Unidad Medida Global	1	4.200.000	4.200.000
1.29		agua corriente desague cloacal, cámara inspección y artefactos sanitario completo	Unidad Medida Global	1	12.000.000	12.000.000
1.30		camara séptica tipo 2 de 2,00 x 5,00	Unidad Medida Global	1	6.500.000	6.500.000
1.31		pozo absorbente tipo 2 de 2,50 x 3,00	Unidad Medida Global	1	5.800.000	5.800.000
1.32		Limpieza Final	Unidad Medida Global	1	2.000.000	2.000.000
		Sub Total:				*139.713.450*
2	72131601-002	CONSTRUCCIÓN DE BAÑO SEXADO ESCUELA BASICA Nº 7653 SANTA TERESITA	Unidad Medida Global	1		
2.1		Limpieza y preparacion del terreno	Metros cuadrados	27,1	9.700	262.870
2.2		Replanteo	Metros cuadrados	27,1	9.000	243.900
2.3		Excavación y carga de cimiento con PBC	Metros cúbicos	10	625.000	6.250.000
2.4		Encadenados de Hº Aº	Metros cúbicos	2,4	2.950.000	7.080.000
2.5		muro de nivelacion de 0,30 cm	Metros cuadrados	12,2	210.000	2.562.000
2.6		relleno y apisonado de interiores	Metros cúbicos	8,5	70.000	595.000
2.7		Aislacion asfaltica de paredes	Metros cuadrados	5,3	35.500	188.150
2.8		muros de elevación de 0,15 para revocar	Metros cuadrados	55	110.000	6.050.000
2.9		muros de elevación de 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	Metros cuadrados	48	98.000	4.704.000
2.10		envarillado sobre y bajo aberturas 2 o 8 por hilada 2 hiladas	Metro lineal	20	55.000	1.100.000
2.11		techo de tejas y tejuelones prensadas a maquina	Metros cuadrados	43	410.000	17.630.000

MUNICIPALIDAD DE BEN... DPTO. U.C.C.

Lic. Victor Eduardo E...
Encargado Interino U...
Municipalidad de Benjam...

2.12		Revoques de paredes de interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	162	45.000	7.290.000
2.13		Contrapiso de Hº de cascotes	Metros cuadrados	22	45.000	990.000
2.14		piso de baldosa calcarea	Metros cuadrados	22	110.000	2.420.000
2.15		Zocalo calcareo	Metro lineal	2,6	50.000	130.000
2.16		abertura de madera puerta tablero	Metros cuadrados	5,04	650.000	3.276.000
2.17		abertura de madera para boxes enchapados con formica	Unidad	5	750.000	3.750.000
2.18		Ventanas tipo balancines	Metros cuadrados	3,36	580.000	1.948.800
2.19		alfeizar de ventana de revoque 1:3 cemento - arena	Metro lineal	7	50.000	350.000
2.20		pinturas de paredes a la cal	Metros cuadrados	66	27.000	1.782.000
2.21		pinturas de aberturas de madera con barniz sintetico	Metros cuadrados	10,1	40.500	409.050
2.22		pintura de aberturas metálicas con pintura sintética	Metros cuadrados	3,36	40.500	136.080
2.23		pinturas de ladrillos vistos con antimoho incoloro	Metros cuadrados	48	60.000	2.880.000
2.24		pinturas de maderamen y tejuelones con barniz	Metros cuadrados	43	60.000	2.580.000
2.25		revestido de azulejos 0,15 x 0,15 cm	Metros cuadrados	97,5	280.000	27.300.000
2.26		vidrios dobles	Metros cuadrados	3,36	210.000	705.600
2.27		Instalación eléctrica	Unidad Medida Global	1	6.600.000	6.600.000
2.28		artefactos electricos	Unidad Medida Global	1	4.200.000	4.200.000
2.29		agua corriente, desagüe cloacal, camara inspeccion y artefactos sanitario completo	Unidad Medida Global	1	12.000.000	12.000.000
2.30		camara septica tipo 2 de 2,00 x 5,00	Unidad Medida Global	1	6.500.000	6.500.000
2.31		pozo absorbente tipo 2 de 2,50 x 3,00	Unidad Medida Global	1	5.800.000	5.800.000
2.32		Limpieza Final	Unidad Medida Global	1	2.000.000	2.000.000
Sub Total						*139.713.450*
PRECIO TOTAL						**279.426.900**

MUNICIPALIDAD DE BENJAMIN ACEVAL

Ing. Víctor Eduardo Espínola
Encargado Interino UOC
Municipalidad de Benjamín Aceval