MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ

CUADRO COMPARATIVO

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 10/2022

CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE LUIS LOPEZ TRAMO: AREA NO CENSADA DE LA COMPAÑÍA 2º COSTA SALINAS BARRIO SAN PATRICIO II" - ID Nº 405206

OFERENTES:		ROMÁN IBARS CONSTRUCCIONES - RUC 1256450-8				CRISTINO LUIS GARCÍA OCAMPOS- RUC 798441-3			
Ítem	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**
1	**Construcción de empedrado**	**Unidad Medida Global**	**1**	**54.313.000**	**54.313.000**	**Unidad Medida Global**	**1**	**39.621.600**	**39.621.600**
1.1	MARCACION Y REPLANTEO	Metros cuadrados	681,6	2.000	1.363.200	Metros cuadrados	681,6	2.500	1.704.000
1.2	CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDIDA (1,00 x 2,00) m	Unidad	1	850.000	850.000	Unidad	1	600.000	600.000
1.3	PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES CORDONES PREFABRICADO de altura: 30 cm, largo: 50 cm, ancho: 10 cm, DOSAJE: 1:3:5	Metro lineal	340,8	32.000	10.905.600	Metro lineal	340,8	29.000	9.883.200
1.4	REPOSICIÓN DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARIA+ PREPARACION DE TERRENO PARA EMPEDRADO, + CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICIÓN, NO METEORIZADA COLCHON DE ARENA DE GRANOS FINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA)	Metros cuadrados	681,6	55.000	37.488.000	Metros cuadrados	681,6	25.000	17.040.000
1.5	COMPACTACION MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS con arena lavada de rio y ripio	Metros cuadrados	681,6	2.500	1.704.000	Metros cuadrados	681,6	10.000	6.816.000
1.6	ENCALADO Y PINTURA DE Cordón (A LA CAL)	Metros cuadrados	85,2	7.500	639.000	Metros cuadrados	85,2	10.000	852.000
1.7	Retiro de escombros, basuras y limpieza final	Metros cuadrados	681,6	2.000	1.363.200	Metros cuadrados	681,6	4.000	2.726.400
Precio Total					**54.313.000**				**39.621.600**

MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ – Unidad Operativa de Contrataciones

LIC. JUANA MARY ACUÑA QUIROZ
Directora
Unidad Operativa de Contrataciones