MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ

CUADRO COMPARATIVO

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 4/2019 CONSTRUCCION DE CANAL A CIELO ABIERTO Y DESAGUE TUBULAR, TRAMO: 9336, 3969 Y 3968 DE LA CÑIA. 6° POSTA YBYCUA, BARRIO POSTA YBYCUA DE CAPIATA - ID N° 355.490

OFERENTES			COMPUTO METRICO		HM CONSTRUCCIONES GENERALES DE HUGO RUBEN MEZA BOGADO RUC 1341169-1	
Ítems	Código de Catálogo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	72102304-005	MARCACION Y REPLANTEO	Unidad Medida Global	1	1.000.000	1.000.000
2	72102304-005	MURO DE PIEDRA BRUTA COLOCADA (CANAL A CIELO ABIERTO DE 1, 80 M DE FILO A FILO CON 1,00 M LIBRE DE CANALIZACION) CON FIJACION DE CAÑOS NEGRO DE PARED GRUESA (50 MM) ENTRE LOS MUROS DE PBC EN FORMA HORIZONTAL CADA 3 DE SEPARACION ENTRE EJES PARA FILTROS DE NACIENTES	Metros cuadrados	200	549.000	109.800.000
3	72102304-005	PISO DE HORMIGON E: 10 CM CON DISIFICACION 1.5.7 CON ADITIVOS, TRITURADA IV ESPECIAL CON ARENA LAVADA DE RIO, PREVIO CARGAMENTO SE DEBE REGULARIZAR EL TERRENO CON TRITURADA E: 8CM	Unidad	187	149.500	27.956.500
4	72102304-005	DESAGUE TUBULAR DE 0,60 M DE DIAMENTRO	Metro lineal	12	789.500	9.474.000
5	72102304-005	RETIRO DE ESCOMBROS,BASURA Y LIMPIEZA FINAL	Unidad Medida Global	1	1.269.500	1.269.500
					TOTALES	**149.500.000**

MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ Intendencia Municipal

MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ Unidad Operativa de Contrataciones

LIC. JUANA MARY ACUÑA QUIROZ
DIRECTORA DE LA UOC