MUNICIPALIDAD DE PILAR

COMITÉ DE EVALUACIÓN
CONTRATACIÓN DIRECTA CD Nº 16/2017
"AMPLIACIONES, REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS"
ID Nº 338926
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

					OFERENTES			
					DEPÓSITO TACUARY		CONSTRUTECH	
Ítem	Código de Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
LOTE Nº 1: CONSTRUCCIÓN DE TINGLADO (2ª ETAPA) EN LA ESCUELA BÁSICA Nº 7241 "JUAN PABLO II".-								
1	72131601-002	**Preparación de obra**	GL	1,00		770.000		700.000
1.1		Limpieza y preparación del terreno	gl	1,00	385.000	385.000	350.000	350.000
1.2		Replanteo y marcación	gl	1,00	385.000	385.000	350.000	350.000
2	72131601-004	**Hormigón Armado**	GL	1,00		60.450.000		60.450.000
2.1		Zapatas de HºAº de 1x1.20	m3	9,00	1.950.000	17.550.000	1.950.000	17.550.000
2.2		Columna Principal Hº Aº 0,30 x 0,25 4 varilla 5/8 reticulado varilla de 10 con soldadura	m3	9,50	1.950.000	18.525.000	1.950.000	18.525.000
2.3		Columnas y vigas HºAº 0,30 x 0,25 4 varillas de 12 y 2 de 10 con estribo de 6	m3	12,50	1.950.000	24.375.000	1.950.000	24.375.000
3	72131601-013	**Limpieza de obra**	GL	1,00		380.000		350.000
3.1		Limpieza final de obra	gl	1,00	380.000	380.000	350.000	350.000
		TOTAL LOTE Nº 1			61.600.000		61.500.000	
LOTE Nº 2:CONSTRUCCIÓN DE ACCESO, VEREDA Y CERCO PERIMETRAL (2ª ETAPA) EN LOS CENTROS CFIPCDF-EMPJA.-								
1	72131601-002	**Preparación de obra**	GL	1,00		2.000.000		1.980.000
1.1		Cartel de obra con porta cartel de 1.00 x 1.50	un	1,00	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
1.2		Limpieza y preparación del terreno	gl	1,00	500.000	500.000	490.000	490.000
1.3		Replanteo y marcación	gl	1,00	500.000	500.000	490.000	490.000
2	72131601-003	**Cimiento**	GL	1,00		5.500.000		5.500.000
2.1		Excavación	gl	1,00	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
2.2		Tubos prefabricados de 1x1 para acceso	un	6,00	750.000	4.500.000	750.000	4.500.000
3	72131601-004	**Hormigón Armado**	GL	1,00		8.130.000		8.130.000
3.1		Platea de Hº Aº para acceso	gl	1,00	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
3.2		Tapa de Hº Aº para acceso	gl	1,00	2.630.000	2.630.000	2.630.000	2.630.000
3.2		Estructura de Hº Aº para rampa de acceso	gl	1,00	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
4	72131601-005	**Mamposteria**	GL	1,00		30.600.000		30.600.000
4.1		Pilares de 45 para portones de acceso	un	4,00	150.000	600.000	150.000	600.000
4.2		Cerco perimetral con postes de cemento, altura de 2,80m, cada 3,00m; anclados en Hº de ciclopeo; muro inferior de piedra y mamposteria de nivelación de ladrillo común; malla metálica de 2"x2" con tres hileras de alambre galvanizado Nº9 y en el extremo con tres hileras de alambre de púa	ml	120,00	250.000	30.000.000	250.000	30.000.000
5	72131601-009	**Colocación de pisos - contrapiso**	GL	1,00		3.450.000		3.450.000
5.1		Contrapiso de Hº de cascotes para vereda	m2	30,00	40.000	1.200.000	40.000	1.200.000
5.2		Piso de baldoson de cemento de 0.40x0.40	m2	30,00	75.000	2.250.000	75.000	2.250.000
6	72131601-010	**Aberturas**	GL	1,00		2.500.000		2.500.000
6.1		Portón de acceso vehicular de 3,00x2,10m, según detalle tipología MEC	un	1,00	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
6.2		Portón de Acceso Peatonal de 1,00x2,00m, según detalle de tipología MEC	un	1,00	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
7	72131601-012	**Servicio de pintura**	GL	1,00		500.000		500.000
7.1		Pintura de portones	gl	1,00	500.000	500.000	500.000	500.000
8	72131601-013	**Limpieza de obra**	GL	1,00		500.000		490.000
8.1		Limpieza final de obra	gl	1,00	500.000	500.000	490.000	490.000
		TOTAL LOTE Nº 2			53.180.000		53.150.000	
LOTE Nº 3:AMPLIACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CREP Nº 5 "SRA. ANTOLINA LOMBARDI JARA".-								
1	72131601-001	**Construcción e instalaciones eléctricas**	GL	1,00		2.250.000		2.250.000
1.1		Instalación eléctrica según plano	gl	1,00	1.125.000	1.125.000	1.125.000	1.125.000
1.2		Artefactos eléctricos según plano	gl	1,00	1.125.000	1.125.000	1.125.000	1.125.000

MUNICIPALIDAD DE PILAR
Comité de Evaluación

					OFERENTES			
					DEPÓSITO TACUARY		CONSTRUTECH	
Ítem	Código de Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
2	72131601-002	Preparación de obra	GL	1,00		1.980.000		2.000.000
2.1		Cartel de obra con porta cartel de 1.00 x 1.50	un	1,00	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
2.2		Limpieza y preparación del terreno	gl	1,00	490.000	490.000	500.000	500.000
2.3		Replanteo y marcación	gl	1,00	490.000	490.000	500.000	500.000
3	72131601-003	Cimiento	GL	1,00		7.605.000		7.605.000
3.1		Excavación y carga de cimiento con PVC	m3	0,90	450.000	405.000	450.000	405.000
3.2		Muro de nivelación de 0.30 armada	m2	40,00	180.000	7.200.000	180.000	7.200.000
4	72131601-004	Hormigón Armado	GL	1,00		1.950.000		1.950.000
4.1		Encadenados de Hº Aº	m3	1,00	1.950.000	1.950.000	1.950.000	1.950.000
5	72131601-005	Mampostería	GL	1,00		6.560.000		6.560.000
5.1		Demolición de pared de 0.15	m2	11,00	10.000	110.000	10.000	110.000
5.2		Mampostería de elevación de 0.15 para revocar	m2	40,00	100.000	4.000.000	100.000	4.000.000
5.3		Envarillado sobre y bajo aberturas 2º8 por hilada	ml	15,00	30.000	450.000	30.000	450.000
5.4		Revestido con azulejos	m2	20,00	100.000	2.000.000	100.000	2.000.000
6	72131601-006	Aislación	GL	1,00		330.000		330.000
6.1		Aislación asfáltica de paredes horizontal	ml	11,00	30.000	330.000	30.000	330.000
7	72131601-007	Construcción de techo	GL	1,00		2.375.000		2.375.000
7.1		Techo de tejas y tejuelones prensado a máquina	m2	7,50	250.000	1.875.000	250.000	1.875.000
7.2		Canaleta y caño de bajada Nº 26-desarrollo 33cm	gl	1,00	500.000	500.000	500.000	500.000
8	72131601-008	Revoques	GL	1,00		2.680.000		2.680.000
8.1		Revoque de paredes interior y exterior a una capa	m2	67,00	40.000	2.680.000	40.000	2.680.000
9	72131601-009	Colocación de pisos - contrapiso	GL	1,00		8.010.000		8.010.000
9.1		Contrapiso de Hº de cascotes	m2	57,00	40.000	2.280.000	40.000	2.280.000
9.2		Piso de baldosa calcárea	m2	7,00	85.000	595.000	85.000	595.000
9.3		Zócalos calcáreos	ml	11,00	35.000	385.000	35.000	385.000
9.4		Baldoson de cemento de 0,40x0,40	ml	50,00	75.000	3.750.000	75.000	3.750.000
9.5		Rampa p/personas c/capacidades diferentes c/barandas de apoyo	gl	1,00	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
10	72131601-010	Aberturas	GL	1,00		2.550.000		2.550.000
10.1		Puerta tablero de madera con marco de 0.60 x 1.50	un	1,00	800.000	800.000	800.000	800.000
10.2		Puerta enchapada de madera 0,80x2,10	un	1,00	750.000	750.000	750.000	750.000
10.3		Ventanas tipo balancines	un	1,00	500.000	500.000	500.000	500.000
10.4		Ventiluz 0,40x0,60	un	1,00	100.000	100.000	100.000	100.000
10.5		Vidrios dobles	gl	1,00	400.000	400.000	400.000	400.000
11	72131601-011	Instalaciones Sanitarias	GL	1,00		2.000.000		2.000.000
11.1		Agua corriente - desague cloacal - cámara de inspección y artefactos sanitarios completo (según detalles)	gl	1,00	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
12	72131601-012	Servicio de pintura	GL	1,00		3.407.500		3.407.500
12.1		Pintura de paredes al latex	m2	67,00	35.000	2.345.000	35.000	2.345.000
12.2		Pintura de aberturas metálicas c/ pintura sintética	gl	1,00	500.000	500.000	500.000	500.000
12.3		Pintura de techo (maderamen y tejuelones con barniz	m2	7,50	35.000	262.500	35.000	262.500
12.4		Pintura de aberturas de madera con barniz	gl	1,00	300.000	300.000	300.000	300.000
13	72131601-013	Limpieza de obra	GL	1,00		490.000		500.000
8.1		Limpieza final de obra	gl	1,00	490.000	490.000	500.000	500.000
		TOTAL LOTE Nº 3			42.187.500		42.217.500	
		TOTAL GENERAL			156.967.500		156.867.500	

MUNICIPALIDAD DE PILAR
Comité de Evaluación

Lic. GERZON LUIS RAMIREZ VARGAS
Director
Unidad Operativa de Contrataciones