República del Paraguay
Municipalidad de Coronel Bogado
Peatonal Yegros Nº. 839 e/ Mcal. Estigarribia y Julia Cueto de Estigarribia
Teléfono y Fax: *(0595) 741-252211*
Departamento de Itapúa.

CUADRO COMPARATIVO

CONTRATACIÓN DIRECTA Nº20/2016, PARA LA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO SOBRE LA CALLE DEFENSORES DEL CHACO ENTRE LAS CALLES 22 DE SETIEMBRE Y 15 DE AGOSTO. ID Nº306.302.

CONSTRUCCION DE EMPEDRADO SOBRE LA CALLE DEFENSORES DEL CHACO ENTRE LAS CALLES 22 DE SETIEMBRE Y 15 de AGOSTO				LA SOLUCION		INGESUR		CHRISTIAN ZARZA CONTRUCCIONES	
Nº	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	PREC. UNIT.	PREC. TOTAL	PREC. UNIT.	PREC. TOTAL	PREC. UNIT.	PREC. TOTAL
1	Replanteo general y fijación de cotas	m2	1829,7	4.000	Gs 7.318.800	3.500	6.403.950	3.400	6.220.980
2	Movimiento de suelo, hasta la subrrasante con motoniveladora	m2	1829,7	2.100	Gs 3.842.370	2.500	4.574.250	2.450	4.482.765
3	Construcción de cordón cuneta según detalle H°= 1:2:4	ml	307	58.000	Gs 17.806.000	58.000	17.806.000	57.000	17.499.000
4	Canal de desagüe pluvial con muro de PBC piso de H° simple sin tapa de H°A° hasta 1.20m de profundidad (incluye acceso vehicular)	m2	107,86	150.000	Gs 16.179.000	140.000	15.100.400	154.800	16.696.728
5	Empedrado de piedra negra basáltica sobre arena lavada, rejunte con polvillo de piedra, y compacta con pisón a mano, y terminación con vibro compactador de 7.000 kg. Minimo.	m2	1829,7	31.000	Gs 56.720.700	32.000	58.550.400	31.500	57.635.550
6	Limpieza final, retirando todos los escombros	global		2.500.000	Gs 2.500.000	2.415.000	2.415.000	2.500.000	2.500.000
	TOTAL				104.366.870		104.850.000		105.035.023

MUNICIPALIDAD DE CNEL. BOGADO
Unidad Operativa de Contrataciones

Sr. Carlos A. Bareiro
Dto. UOC