MUNICIPALIDAD DE CAPIATA
Capiatá en 1er. Lugar...

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES U.O.C.

CUADRO COMPARATIVO CONTRATACIÓN DIRECTA N° 40/2020

CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CALLE 1 DE MARZO BARRIO SANTO DOMINGO; CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CALLE SIN NOMBRE COMPAÑÍA 5TA YATAITY BARRIO SAN JORGE - ID Nº 377.609

OFERENTE			AC CONSTRUCCIONES DE AMBROSIO CORONEL RUC 1713683-0			
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	**72131701-002**	**CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CALLE 1 DE MARZO BARRIO SANTO DOMINGO**	**Unidad Medida Global**	**1**	**61.242.165**	**61.242.165**
1.1		MARCACION Y REPLANTEO	Metros cuadrados	918	1.050	963.900
1.2		CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDIDA (1,00 x 2,00)M	Unidad	1	650.000	650.000
1.3		PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES PREFABRICADO DE FORMA CONCAVA DE ALTURA: 30 CM, LARGO: 50 CM, ANCHO: 10 CM, DOSAJE: 1:3:5	Metro lineal	306	29.990	9.176.940
1.4		REPOSICION DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARIA + PREPARACION DE TERRENO PARA EMPEDRADO + CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICION, NO METEORIZADA, S/ COLCHON DE ARENA DE GRANOS FINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA)	Metros cuadrados	918	47.100	43.237.800
1.5		COMPACTACION MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA LAVADA DE RIO Y RIPIO	Metros cuadrados	918	2.510	2.304.180
1.6		RAMPA PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES (VER DETALLES CONSTRUCTIVOS)	Unidad	4	850.000	3.400.000
1.7		ENCALADO Y PINTURA DE CORDON A LA CAL	Metros cuadrados	76,5	7.490	572.985
1.8		RETIRO DE ESCOMBROS, BASURAS Y LIMPIEZA FINAL	Metros cuadrados	918	1.020	936.360
2	**72131701-002**	**CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CALLE SIN NOMBRE COMPAÑÍA 5TA YATAITY BARRIO SAN JORGE**	**Unidad Medida Global**	**1**	**88.757.835**	**88.757.835**
2.1		MARCACION Y REPLANTEO	Metros cuadrados	1.442	1.050	1.514.100
2.2		CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDIDA (1,00 x 2,00)M	Unidad	1	651.350	651.350
2.3		PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES PREFABRICADOS DE ALTURA: 20 CM, LARGO: 50 CM, ANCHO: 10 CM, DOSAJE: 1:3:5 (CORDON ESCONDIDO PARA ACCESO VEHICULAR)	Metro lineal	58	31.200	1.809.600
2.4		PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES PREFABRICADO DE FORMA CONCAVA DE ALTURA: 30 CM, LARGO: 50 CM, ANCHO: 10 CM, DOSAJE: 1:3:5	Metro lineal	370	29.950	11.081.500

MUNICIPALIDAD DE CAPIATA
Capiatá en 1er. Lugar...

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES U.O.C.

CUADRO COMPARATIVO CONTRATACIÓN DIRECTA N° 40/2020

CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CALLE 1 DE MARZO BARRIO SANTO DOMINGO; CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CALLE SIN NOMBRE COMPAÑÍA 5TA YATAITY BARRIO SAN JORGE - ID Nº 377.609

OFERENTE			AC CONSTRUCCIONES DE AMBROSIO CORONEL RUC 1713683-0			
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**
2.5		REPOSICION DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARIA + PREPARACION DE TERRENO PARA EMPEDRADO + CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICION, NO METEORIZADA, S/ COLCHON DE ARENA DE GRANOS FINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA)	Metros cuadrados	1.442	47.100	67.918.200
2.6		COMPACTACION MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA LAVADA DE RIO Y RIPIO	Metros cuadrados	1.442	2.510	3.619.420
2.7		ENCALADO Y PINTURA DE CORDON A LA CAL	Metros cuadrados	92,5	7.490	692.825
2.8		RETIRO DE ESCOMBROS, BASURAS Y LIMPIEZA FINAL	Metros cuadrados	1.442	1.020	1.470.840
Precio Total						**150.000.000**

LIC. JUANA MARY ACUÑA QUIROZ
DIRECTORA DE LA UOC
MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ