# LICITACION PUBLCIA NACIONAL Nº 10/2015
## Cuadro Comparativo de Ofertas

| | JEROVIAPY | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ítem | Descripción | Unidad | Cantidad | P.Unitario (IVA Incluido) | P.Total (IVA Incluido) |
| 1 | Provisión de pilotes de curupay de 14" x 14" x 13,50 m | Unidad | 23 | 11.400.000 | 262.200.000 |
| 2 | Provisión de vigas de curupay de 12" x 12"(tres lineas de largueros) | $pulg^2xm$ | 54.794,88 | 5.500 | 301.371.840 |
| 3 | Provisión de tacos de curupay de 10" x 12"x 0,95 m (apoyo de los tacos de goma) | $pulg^2xm$ | 3.146,40 | 5.500 | 17.305.200 |
| 4 | Provisión de tacos de curupay de 6" x 12"x 0,80 m(empalme viga superior con pilotes) | $pulg^2xm$ | 2.649,60 | 5.500 | 14.572.800 |
| 5 | Provisión de empalmes de pilotes de curupay de 7" x 14"x 2,5m(un empalme por pilote) | $pulg^2xm$ | 11.270,00 | 5.500 | 61.985.000 |
| 6 | Bulones de 1 1/4" x 650 mm con tuercas | Unidad | 69 | 60.000 | 4.140.000 |
| 7 | Arandelas cuadradas de 1/2" x 150 x 150 mm | Unidad | 138 | 30.000 | 4.140.000 |
| 8 | Bulones de 1" x 650 mm con tuercas | Unidad | 276 | 40.000 | 11.040.000 |
| 9 | Arandelas cuadradas de 3/8" x 120 x 120 mm | Unidad | 552 | 20.000 | 11.040.000 |
| 10 | Bulones de 1" x 700 mm con tuercas | Unidad | 46 | 40.000 | 1.840.000 |
| 11 | Arandelas cuadradas de 3/8" x 120 x 120 mm | Unidad | 92 | 15.000 | 1.380.000 |
| 12 | Bulones de 3/4" x 500 mm con dos tuercas | Unidad | 92 | 20.000 | 1.840.000 |
| 13 | Arandelas cuadradas de 3/8" x 50 x 50 mm | Unidad | 184 | 15.000 | 2.760.000 |
| 14 | Bulones de 1 1/4" x 800 mm con tuercas | Unidad | 276 | 60.000 | 16.560.000 |
| 15 | Arandelas cuadradas de 1/2" x 150 x 150 mm | Unidad | 552 | 30.000 | 16.560.000 |
| 16 | Punteras de pilotes incluyendo tirafondos | Unidad | 23 | 150.000 | 3.450.000 |
| 17 | Bulones de 1" x 500 mm con dos tuercas | Unidad | 23 | 40.000 | 920.000 |
| 18 | Planchuela de 1/2" x 4"x 480 mm, dobladas, perforadas | Kg | 220,13 | 40.000 | 8.805.200 |
| 19 | Bulones de 1" x 170 mm con tuerca y arandela de presión | Unidad | 46 | 40.000 | 1.840.000 |
| 20 | Cadenas de 3/4" para sujeción lateral de pilotes | ml | 73 | 80.000 | 5.840.000 |
| 21 | Estribos 3/4"x1400 c/ tuercas y arandelas redondas | Unidad | 23 | 20.000 | 460.000 |
| 22 | Provisión de amortiguadores de impacto, de goma de 25x25x25cm | Unidad | 23 | 700.000 | 16.100.000 |
| 23 | Montaje de empalmes de pilotes | Unidad | 23 | 800.000 | 18.400.000 |
| 24 | Manipuleo e hincado de pilotes de defensa | Unidad | 23 | 3.000.000 | 69.000.000 |
| 25 | Colocación de vigas de 12"x12"de vinculación de pilotes | m | 207 | 300.000 | 62.100.000 |
| 26 | Colocación de amortiguadores de impacto | Unidad | 23 | 120.000 | 2.760.000 |
| 27 | Colocación de cadenas de sujeción de pilotes | ml | 73 | 60.000 | 4.380.000 |
| 28 | Desmontaje y retiro de restos de la defensa existente | Gl | 1 | 9.800.000 | 9.800.000 |
| 29 | Botazos de curupay 4"x6", incluido anclajes | ml | 67 | 60.000 | 4.020.000 |
| | | | | | **936.610.040** |

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES ANNP

María Ortiz Ayala
Gerente
ANNP | Unidad Operativa de Contrataciones