CUADRO COMPARATIVO

JP CONSTRUCCIONES

Ítems del llamado Construcción de pavimento tipo empedrado en la Barrio Sagrada Familia con ID: 385142

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131701-002	Construcción de pavimento tipo empedrado en la Barrio Sagrada Familia. CALLE 08	Unidad Medida Global	1	-	-
1.1		Trazado y replanteo de obra	Metros cuadrados	580	3.000	1.740.000
1.2		Preparacion del terreno	Metros cuadrados	580	4.000	2.320.000
1.3		Colchon de arena lavada	Metros cuadrados	507,5	10.000	5.075.000
1.4		Baden de Ho Ao (2,00X9,00X0,12)1,armadura hierro de 8 mm	Metros cúbicos	2,16	1.500.000	3.240.000
1.5		Cordon premoldado	Metro lineal	145	34.000	4.930.000
1.6		Canaleta desague pluvial,(0,50x145,00x0,10), armadura de 6 mm	Metros cúbicos	7,25	1.500.000	10.875.000
1.7		Empedrado	Metros cuadrados	507,5	48.000	24.360.000
1.8		Cartel de Obras	Unidad	1	1.500.000	1.500.000
1.9		Limpieza final	Unidad Medida Global	1	400.000	400.000
2	72131701-002	Construcción de pavimento tipo empedrado en la Barrio Sagrada Familia. CALLE 10	Unidad Medida Global	1	-	-
2.1		Trazado y replanteo de obra	Metros cuadrados	1.156	3.000	3.468.000
2.2		Preparacion del terreno	Metros cuadrados	1.156	4.000	4.624.000
2.3		Colchon de arena lavada	Metros cuadrados	1.011,5	10.000	10.115.000
2.4		Baden de Ho Ao,(2,00x9,00x0,12)2, armadura hierro de 8 mm	Metros cúbicos	4,32	1.500.000	6.480.000
2.5		Cordon premoldado	Metro lineal	289	34.359	9.929.751
2.6		Canaleta desague pluvial, (0,50x289,00x0,10), armadura de 6 mm	Metros cúbicos	14,45	1.558.000	22.513.100
2.7		Empedrado	Metros cuadrados	1.011,5	42.250	42.735.875
2.8		Cartel de Obras	Unidad	1	1.500.000	1.500.000
2.9		Limpieza final	Unidad Medida Global	1	400.000	400.000
Precio Total						**156.205.726**

MUNICIPALIDAD DE SALTO DEL GUAIRÁ
DPTO. U.O.C.

Abog. Orlando D. Fernández
Encargado de la U.O.C