INDERT

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CONSTRUCCIÓN DE MURALLA PERIMETRAL

AGENCIA REGIONAL DEL INDERT EN KARAPÁ - DEPARTAMENTO DE AMAMBAY.

					PRECIO REFERENCIAL PROMEDIO OFICIAL		OFERTA N°: 1 OFERENTE: JULIO CESAR GOMEZ RODRIGUEZ	
Item	CATÁLOGO	Rubro	Unidad	Cant.	P. U Referencial	P. T	PU	PT
1	72131601-002	Instalación de faena.	Unidad	1,00	750.000	750.000	810.000	810.000
2	72131601-002	Limpieza y preparación del terreno	Gl.	1,00	348.583	348.583	376.469	376.469
3	72131601-002	Replanteo	Ml.	194,00	2.199	426.671	2.374	460.556
4	72131601-005	Viga de fundacion de 0,20 x0,40 incluye Zapatas de H°A° en los pilares	M3.	21,52	1.799.440	38.723.942	1.943.500	41.824.120
5	72131601-004	Pilares de Hº Aº 0,12 x 0,30.	M3.	5,00	2.426.775	12.133.875	2.620.917	13.104.585
6	72131601-004	Mampostería de elevación de 0,15 m. ladrillo hueco de 6 agujeros	M2.	349,00	55.521	19.376.829	59.900	20.905.100
7	72131601-004	Envarillado 2 Ø 8 por hilada (4 hiladas)	Ml	582,00	20.830	12.123.060	22.400	13.036.800
8	72131601-009	Revoque de pilares (con salpicado de cemento) ambas caras	M2.	22,80	53.658	1.223.402	57.900	1.320.120
9	72131601-005	Sardinel de ladrillo prensado, dos hiladas en saliente	ml	194,00	29.853	5.791.482	32.200	6.246.800
10	72131601-012	Pintura sintetico de porton de acceso	M2.	17,00	31.511	535.687	34.000	578.000
11	72131601-012	Pintura de revoques al agua	M2.	22,80	17.200	392.160	18.500	421.800
12	72131601-012	Pintura y tratamiento de ladrillo al visto	M2.	698,00	15.934	11.121.932	17.300	12.075.400
13	72131601-005	Porton Metalico corredizo de chapa doblada con estructura en caños 50 x50 mm incluye automatizacion con control remoto de 4m. X 2m.	UN	1,00	4.480.000	4.480.000	4.840.250	4.840.250
				TOTALES IVA INCLUIDO		107.427.623		116.000.000

Arq. Gloria Suárez
Directora de Obras
Gerencia de Obras e Infraestructura
INDERT

C.P. María Angélica Oviedo B.
Directora de la Dirección de Contabilidad
INDERT

Lic. Ramón Galeano Contreras
Director del Área Administrativa y Legal
INDERT

Gustavo [illegible]bar
Dpto. de Normas Técnicas y Cómputos
INDERT

Sr. Carlos Ayala
Dirección de Proyectos
INDERT